



D.1.1.08 - DETAIL E - POJISTNÉHO PŘEPADU




- NOVÁ SKLADBA STŘECHY S01N
- Natavieľný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože podélné vyzlužené sklenými vláknami, na povrchu s brdlíčným posypem
- tl. 4,5 mm
- Samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny a povrchu se spalitelnou fólií
- tl. 3,0 mm
- Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100
- tl. Ø 220 mm
- Natavieľný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny na povrchu se separačním posypem, plnoplóšné nataven
- tl. 4,0 mm
- Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštedel
- tl. ~ mm
- Souvrství asfaltových pásů
- tl. ~20 mm
- SBS modifikovaný asfaltový pás na povrchu opatřen brdlíčným posypem s nosnou vložkou z polyesterového rouna
- tl. ~ 50 mm
- 4 x oxidovaný asfaltový pás s nasákovou nosnou vložkou
- tl. ~ 50 mm
- Tepelná izolace expandovaný polystyrén
- tl. ~ 60-130 mm
- Kompleťizované tepelné izolační dílce (poisťid)
- tl. - mm
- Spádová vrstva ze štiřkového násypu
- tl. - mm
- Nosná železobetonová konstrukce (dutinné panely)
- tl. - mm

LEGENDA:



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ:



POZNÁMKA

- Před započatím veškerých bouracích prací bude provedeno statické zjištění dotčených konstrukcí.
- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- V případě nejistoty (neshoda, rozdíli či chyby v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY OBJEKTU MŠ STREJCOVA

ATELIER	DEK
projektant:	objednatel:
DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291	Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh IČ: 00303640

stupeň dokumentace:

Projekt pro výběr zhotovitele

část dokumentace:

Výkresová část

obsah výkresu:

Detail E - Pojistný přepad

vypracoval:

Bc. Jan Konečný

zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Štajnt

paré:

kontroloval:

Ing. Jan Janeček
Ing. Marcela Satářová

číslo výkresu:

D.1.1.08

formát:

A4

datum:

březen 2019

měřítko:

1:5

č. zakázky:

D2019-005473-KonJ