

Dodatečné informace č. 2 ze dne 19. 7. 2019

ZADAVATEL: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 272 83 518

dne 24. 7. 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu:

MODERNIZACE LŮŽKOVÉ STANICE CHIRURGIE A

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Otázky:

- 1) Ve výkazu výměr položka č.48 není uvedena specifikace použité kabeláže. Prosím o doplnění.
- 2) Ve výkazu výměr položka č.49 není uvedena specifikace použité kabeláže. Prosím o doplnění.
- 3) Ve výkazu výměr položka č.50 není uvedena specifikace použité kabeláže. Prosím o doplnění.
- 4) Ve výkazu výměr položka č.51 není uvedena specifikace použitých materiálů, rozměrů. Jedná se o novou rampu nebo budou použity stávající? Prosím o doplnění.
- 5) Ve výkazu výměr položka č.53 není uvedena specifikace použité kabeláže. Prosím o doplnění.
- 6) Ve výkazu výměr položka č.54 není uvedena specifikace použitého svítidla. Aplikační manuál neobsahuje. Prosím o doplnění.
- 7) Ve výkazu výměr položka č.55 není uvedena specifikace použitého svítidla. Aplikační manuál neobsahuje. Prosím o doplnění.
- 8) Ve výkazu výměr položka č.57 není uvedena specifikace použitých lávek + roštů. Aplikační manuál neobsahuje. Prosím o doplnění.
- 9) Ve výkazu výměr položka č.58 je uvedeno množství kpl 29. Co vše tato položka obsahuje a kolik metrů kabeláže se bude demontovat? Prosím o doplnění.
- 10) Ve výkazu výměr položka č.59 úprava stávajícího rozvaděče vč. překrytí PO dveřmi. Co vše tato položka obsahuje a jaký je rozměr PO dveří? Prosím o doplnění.
- 11) Ve výkazu výměr položka č.62 není uvedena specifikace použité kabeláže. Prosím o doplnění.
- 12) Ve výkazu výměr položka č.63 není uvedena specifikace použité kabeláže. Prosím o doplnění.
- 13) Ve výkazu výměr položka č.64 není uvedena specifikace použité kabeláže. Prosím o doplnění.
- 14) Ve výkazu výměr položka č.65 není uvedena specifikace použité rampy. Prosím o doplnění.
- 15) Ve výkazu výměr položka č.66 není uvedena specifikace použité kabeláže. Prosím o doplnění.
- 16) Ve výkazu výměr položka č.67 není uvedena specifikace použité kabeláže. Prosím o doplnění.
- 17) Ve výkazu výměr položka č.68 není uvedena specifikace použité kabeláže. Prosím o doplnění.
- 18) Ve výkazu výměr položka č.27 je uvedeno množství soub 174. Prosím o doplnění běžných metrů.
- 19) Ve výkazu výměr u položky č.104 nejsou dány rozměry kuchyně, materiál a členění daných skříněk. Je kuchyňská linka včetně dřezu, baterií. Prosím o doplnění přesné specifikace této položky.
- 20) Dle dodatečných informací se položka ve VV č.105 má dodat jako nová nikoliv oprava. Prosím tedy o doplnění rozměrů, materiálu a členění skříněk. V PD ve výkresu nového stavu je uvedeno

- posun, úprava kuchyňské linky a doplnění zadní desky. Prosím ještě o doplnění rozměrů a materiálu této desky.
- 21) Ve výkazu výměr u položky č.108 nejsou dány rozměry kuchyně, materiál a členění daných skříněk. Prosím o doplnění přesné specifikace této položky.
- 22) Dle dodatečných informací má být položka ve VV č. 109 dodávka kuchyňské linky. Prosím tedy o změnu VV.
- 23) Ve VV u položky č.115 není uvedena přesná specifikace tohoto prvku. PD ani jiný dokument neobsahuje z jakého materiálu má stěna být vyrobena, členění ani základní rozměry. Prosím o doplnění.
- 24) Dle dodatečných informací je položka ve výkazu výměr č. 114 oprava dveřních křídel. Prosím tedy o kontrolu a případně tedy o změnu položky ve výkazu výměr. Podle mého ale pak bude chybět položka na prosklenou stěnu.

Odpovědi:

Na základě provedené kontroly byl výkaz výměr aktualizován, byly zaktualizovány následující položky:

- Doplněna D+M otopných žebříků do koupelen
- Zaktualizovány počty dveří k opravě a výměně
- Opravena jednotka u pol „...Ochranné prvky stěn ...“ ze soubor na m.

Aktualizace byly zapracovány do VV, doplněním oddílu Vytápění a položky „...otopné žebříky...“ došlo k přečíslování navazujících položek.

V příloze přikládáme aktualizovaný Výkaz výměr včetně vlastní výpočtové části výměr, aktualizovaný VV je označen datem 24.7.2019.

Pro úplnost přikládáme i odpovědi na položené otázky:

Specifikace kabeláže ESIL

Vzhledem k charakteru prostoru je nezbytnost instalace kabelů se sníženou hořlavostí splňujícími vyhlášku 23/2008 sb ve znění pozdějších předpisů.

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Případné elektrické rozvody pro zajištění funkce zařízení k protipožárnímu zabezpečení objektu budou napojeny samostatnými vedeními z rozvaděče a budou provedena se sníženou hořlavostí a s požární odolností nebo budou vedeny v krytu s požární odolností. Uložení kabelů bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005, ČSN 730802 a ČSN 730831.

Kabelové rozvody budou uloženy nad podhledy, v sádkartonových příčkách, případně pod omítkou. Jednotlivé kabely nad podhledem budou uchyceny v příchytkách OBO Grip. Kabely pod omítkou budou uloženy jednotlivě, ne ve svazku!!!. U technologických zařízení se provede ochranné pospojení.

Po instalaci rozvodů se provedou následující opatření: při přechodech rozvodů z jednoho požárního úseku do druhého (např. mezi jednotlivými sekcemi objektů) se vzniklé průrazy a prostupy zabezpečí proti možnosti šíření požáru nehořlavými (např. sádroperlitovými) ucpávkami, případně se průrazy po instalaci zabetonují eventuálně použité vkladací lišty a příp. oceloplechové žlaby se v místech průrazů rovněž vyplní ucpávkami.

Rampa Mediptyny

Předmětem je pouze připojení elektrických prvků rampy, rampa je stávající.

Specifikace svítidel

Osvětlení bude shodné s použitými výrobky na oddělení Gyn-Por LED svítidla, zářivkovými svítidly a zářivkovými kompakty tak, aby byla splněna požadovaná hodnota udržované osvětlenosti (Em) pro jednotlivá pracovní místa, úkoly a činnosti dle normy ČSN EN 12464-1 a dále aby hodnota oslnění (UGR) osvětlovací soustavy nepřesahovala hodnoty uvedené v normě ČSN EN 12464-1 pro jednotlivá pracovní místa, úkoly a činnosti.

Kabelové lávky a rošty

Kabelové lávky a rošty předpokládáme š=100 mm, v=60 mm, svěšené na závitových tyčích, výložnicích, případně jako stoupací žlaby, včetně příslušenství. Provedení drátěné, v nezbytných případech dle použité kabeláže plechové.

Demontáž stávajících rozvodů elektro

Demontáže stávajících rozvodů elektro jsou uvedeny po jednotlivých místnostech – viz výpis. Z toho důvodu je uvedeno množství v jednotce komplet /kpl/ za jednotlivou místnost. Délky kabeláže jsou obdobné s délkou nových kabeláží. Položka obsahuje demontáž koncových prvků a kabeláží vč odpojení ze stávajících rozvaděčů.

Úprava stávajícího rozvaděče

Stávající rozvaděč bude upraven pro nové rozvody včetně výměny jističů a rozvodnic, součástí bude i systém uzemnění a ochrana proti přepětí. Z důvodů provozních a servisních návazností musí být výrobková řada v souladu s použitými prvky a zařízeními v jiných částech budovy.

Dveře předsazené před rozvaděč budou dveře s PO odolností EI30DP1/S šířky min 900 mm.

Specifikace kabeláže SK

Jedná se o systém strukturované kabeláže, Cat min. 5E, uložení do chrániček.

Specifikace kabeláže STA

Kabely budou použity koaxiální uložené do chrániček.

Ochranné prvky – množství soub 174

Omylem uvedena jednotka soubor /soub/, výkaz je zpracován v metrech běžných /m/, jednotka v aktualizovaném VV opravena – množství je 174 bm.

Demontáž kuchyňské linky

Stávající kuchyňské linky dřevěné z deskových materiálů, součástí linky je dřez a baterie.

Dodávka kuchyňských linek

Provedení kuchyňských linek bude dle barevného standardu NemCL, provedení z dýhovaných MDF desek, ukončení zaoblenými rohy s přetažením dýhy (bez plastových lišt). Hloubka spodní části 600 mm, vrchní části 450 mm, délka dle nového stavu, spodní skříňky s policemi a vždy s modulem šuplíků, horní skříňky s policemi, zadní deska mezi horními a spodními skříňkami ze shodného materiálu jako deska pracovní. Veškeré kování zapuštěné, s dorazy, pro šuplíky s plynovými tlumiči. Součástí linky je dřez s odkapávačem, baterie stojánková, připojovací hadice připojené na rohové ventily, odkanalizování včetně sifonu.

Prosklená hliníková stěna

Stěna prosklená z AL profilů, výška předpoklad 3100 mm, rozměry nutné zaměřit před výrobou. Ostatní požadavky definovány ve Výpisu dveří pod pol. DS2/P. Členění předpokládáno svislé dle umístění dveří – viz půdorys, vodorovný svlak nade dveřmi, případně ve výšce 1050 mm nad podlahou. Část nad podhledem (předpokládaná výška 600 mm) neprůhledná z PU výplně.

Zadavatel si dále vyhrazuje, že **celková nabídková cena za předmět VZ nesmí překročit předpokládanou hodnotu** VZ uvedenou v čl. 2.2. ZD. Pokud celková nabídková cena bude vyšší než stanovený limit, znamená to nesplnění zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Tyto dodatečné informace zadavatel zpřístupnil dne 24. 7. 2019 na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s> a v elektronickém nástroji JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4282/summary>)

S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o přiměřeně dlouhou dobu, a to na 2. 8. 2019 do 12:00.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

S přáním příjemného dne

.....

Ing. Lukáš Mlejnek
oddělení nákupu a veřejných zakázek