

ZADANIE

Stavba: Mestské opevnenie - úsek pri severnej veži severnej vetvy
Objekt: Obnova Hradobného múra

Objednávateľ: MESTO TRNAVA

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Dátum: 18. 9. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9-0 Návrh Dočasného podopretia objektu

1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	13,500		
2	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	13,500		
3	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,500		
4	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	94,500		
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,500		
6	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,300		
7	R	171209103	Zákonný poplatok obci za skládovanie	t	24,300		
8	011	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	14,850		
9	011	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	1,040		
10	767	767995103-0	Montáž a Dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	2351,687		

9-1 Návrh Stabilizačných opatrení objektu

9-1-1 DOMUROVANIE CHÝBAJÚCICH ČASTÍ MURIVA

11	R	962022391	Búranie muriva nadzákladového z tehál plných pálených (postupne)	m3	5,035		
12	015	327231159	Murivo oporné z tehál pálených plných 290mm režné murivo	m3	16,848		

9-1-2 DOPLNENIE MALTY DO VYMYTÝCH ŠKÁR

13	R	28990-41PC	Vysekание spoj. hmoty zo škár z tehelného muriva	m2	91,211		
14	R	622901120	Očistenie muriva a škár od nánosov	m2	91,211		
15	R	62745-29PC	Škárovanie starého muriva tehelného	m2	91,211		

ZADANIE

Stavba: Mestské opevnenie - úsek pri severnej veži severnej vetvy
Objekt: Obnova Hradobného múra

Objednávateľ: MESTO TRNAVA

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Dátum: 18. 9. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PREPOJENIE TEHLOVÉHO MURIVA S NOVÝM MÚROM SEVERNEJ VEŽE

9-1-3

16	R	962022391	Búranie muriva nadzákladového z tehál plných pálených (postupne)	m3	4,025		
17	015	327231159	Murivo oporné z tehál pálených plných 290mm režné murivo	m3	4,629		
18	R	962022391	Búranie muriva nadzákladového z tehál plných pálených (postupne)	m3	2,160		
19	011	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,160		
20	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	28,800		
21	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	28,800		
22	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,212		
23	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,272		
24	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,810		
25	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,810		
26	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,022		

VYTVORENIE ŽELEZOBETÓNOVEJ DOSKY V ÚROVNI OCHODZE

9-1-4

27	011	411322314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 - z betónu vodostavebného	m3	1,714		
28	011	317351105	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	3,694		
29	011	317351106	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	3,694		
30	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,034		
31	011	411362421	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	26,282		
32	R	953992326	Kotviaca tyč s platničkami vo vzdialenosti 700mm	ks	10,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské opevnenie - úsek pri severnej veži severnej vetvy
Objekt: Obnova Hradobného múra

Objednávateľ: MESTO TRNAVA

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Dátum: 18. 9. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9-1-5 OCEĽOVÁ STABILIZUJÚCA KONŠTRUKCIA

33	767	767995103-1	Montáž a Dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií vrátane POZINKOVANIA	kg	658,025		
34	R	971036001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	1290,000		
35	R	953992327	Závitová tyč M14 -nerezová, vr.matice a podložky	m	12,750		

9-1-6 PODCHYTENIE ZÁKLADU

36	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,914		
37	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,914		
38	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,914		
39	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	55,398		
40	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,914		
41	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,245		
42	R	171209103	Zákonný poplatok obci za skládkovanie	t	14,245		
43	014	279311116	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 25/30	m3	8,705		

9-1-7 Odstránenie sute

44	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,387		
45	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	192,483		
46	R	979093111	Uloženie sutiny na skládku	t	21,387		
47	R	979093111-a	Uloženie sutiny na skládku - zákonný poplatok	t	21,387		

99 Presun hmôt HSV

48	013	976011023	Vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu a plánu užívania verejnej práce	kpl	1,000		
49	013	976011024	Zariadenie staveniska	kpl	1,000		
50	014	999281120	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov - Opevnenie	t	109,389		

Celkom