




ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

OBJEDNÁVATEĽ  DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA	DOPRAVNÝ PODNIK, akciová spoločnosť 81452 BRATISLAVA, OLEJKÁRSKA 1
ZHOTOVITEĽ  DOPRAVOPROJEKT	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA, ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ <i>Macháčová</i> ČÍSLO ZÁKAZKY 8675-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI  DOPRAVOPROJEKT	DOPRAVOPROJEKT, a.s. 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN HOLEŠ	PODPIS <i>hm</i>
	VYPRACOVAL	ING. HOLEŠ, ING. KALATA	PODPIS <i>hm</i> <i>Kalata</i>
	KONTROLOVAL	ING. VLADIMÍR KOSTELKA	PODPIS <i>Kostelka</i>
	IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	PPSV0H-DSP-C-0000-00000-005-X	
VOZOVŇA HROBOŇOVA - DOČASNÉ NABÍJANIE ELEKTROBUSOV		KRAJ	BRATISLAVSKÝ
		OKRES	BRATISLAVA I
		KATASTER	STARÉ MESTO
		SÚRAD. SYSTÉM	S-JTSK V JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV
		DÁTUM	09/2022
		FORMÁT	
		MIERKA	
NÁZOV PRÍLOHY PREPOČET NÁKLADOV		STUPEŇ	DSP
		ČÍSLO ZÁKAZKY	8675-00
		ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY 005

Orientačný prepočet nákladov

Por. č.	Klasifikácia stavieb		Číslo a názov stavby				Cena stavby v €	
	KS	CPV	Názov kódu CPV	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Jednotková cena mer.jed.v €	Celková cena podľa CPV v €	Pilotná technológia

1	1242	Vozovňa Hroboňova - Dočasné nabíjanie elektrobusov				59 075	
	45.22.31	Montáž kovových konštrukcií	t	0,51	1 755,00	895	Pomocná oceľová konštrukcia pre vertikálny káblový rošt á 0,060 t - 4ks Ochranná oceľová konštrukcia pre zamedzenie poškodenia nabíjajúcich stojanov á 0,015 t - 18ks
	45.31.12	Elektroinštalačné práce v neobytných budovách	ks	1,00	36 000,00	36 000	Dodávka a montáž kompletnej elektroinštalácie, vr. káblov, ukončenia, káblových trás, ochranného pospájania, vypínačov, zásuviek, skúšanie a revízia
	45.31.73	Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch	ks	1,00	21 500,00	21 500	Úprava hlavného rozvádzača H-RT: kompl. výmena prístrojovej náplne vr. prípojnic a prepojov v prívodnom poli R1, R2 - 2ks, nové medzipole s priečnou spojkou prípojnic R12 - 1ks, nové vývodové pole RN - 1ks, výmena vypínača VK13 vr. pripojenia, skúšanie a revízia
	45.31.73	Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch	ks	1,00	680,00	680	Úprava existujúceho rozvádzača RMD: doplnenie pr. chrániča a stýkača vr. ovládania a blokovania, skúšanie a revízia