



Przedmiar robót 046/AFG/2023-04

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2023 roku CZĘŚĆ IV- Naprawa nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej składnic przy drogach leśnych nr 379 i 376 w Leśnictwie Pazurek

Obiekt	Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2023 roku CZĘŚĆ IV- Naprawa nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej składnic przy drogach leśnych nr 379 i 376 w Leśnictwie Pazurek
Rodzaj robót	Konserwacja dróg
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Droga leśna nr 379 i 376 w Leśnictwie Pazurek
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasieńskiego 3
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasieńskiego 3
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk

Sporządził Sebastian Szymczyk

Olkusz, 14 września 2023 r.

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	4

Tabela przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2023 roku CZĘŚĆ IV- Naprawa nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej składnic przy drogach leśnych nr 379 i 376 w Leśnictwie Pazurek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Remont istniejącego odcinka drogi asfaltowej				
1	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	199,80
2	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	199,800
3	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm ANALOGIA w-wa wyrównawcza o średniej grubości 3cm (75kg/m2) - krotność 0,75 Dopłata 0,75x	m2	199,80
4	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	199,800
5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 3·cm	m2	199,800
6	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - łączna grubość warstwy 4 cm - krotność x1	m2	199,800
2. Budowa nowych zjazdów				
7	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,200
8	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1 026,000
9	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - łącznie 40 cm Dopłata 4x	m2	1 026,000
10	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	1 026,000
11	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1 026,000
12	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1 cm - łącznie 22 cm Dopłata 7x	m2	1 026,000
13	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 026,000
14	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1 cm - łącznie 15 cm Dopłata 7x	m2	1 026,000
15	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm	m2	1 026,00
16	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 026,00
17	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 3·cm	m2	1 026,000
18	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - łączna grubość warstwy 4 cm - krotność x1	m2	1 026,000
19	Kalkulacja indywidualna	Montaż przepustów pod zjazdami - wykonanie ławy kamiennej pod przepustem z kruszyw 0-60 grubości 20 cm - montaż rur Ø400 PE – dł. 9,0 m - wykonanie zasypki z piasku - wykonanie obudowy wlotów i wylotów przepustu - murki czołowe betonowe prefabrykowane	kpl.	4
20	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) - Formowanie poboczy ziemnych z ziemi pozyskanej z wykopu	m3	410,400

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2023 roku CZĘŚĆ IV- Naprawa nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej składnic przy drogach leśnych nr 379 i 376 w Leśnictwie Pazurek

Nr	Opis
1.	Remont istniejącego odcinka drogi asfaltowej
2.	Budowa nowych zjazdów