



NAVRŽENÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ TI

- POTRUBÍ AREÁLOVÝCH STOK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ AREÁLOVÝCH STOK DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- PŘÍPOJKY NA STOKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- PŘÍPOJKY NA STOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- PŘELOŽKA PLYNOVODU
- PŘÍPOJKA PLYNOVODU A VNĚJŠÍ TRASA VNITŘNÍHO PLYNOVODU
- NOVÁ TRASA PRODLOUŽENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NOVÝ STOŽÁR 5,0M S LED SVÍTIDLEM
- KABELOVÁ SPOJKA NN
- PŘELOŽKA KABELU ELEKTRO NN
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN / NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN - DODÁVKA E.ON
- KABELOVÁ SPOJKA NN / KABELOVÁ SPOJKA - DODÁVKA E.ON
- NOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ - DODÁVKA E.ON (VÝMĚNA A PŘELOŽKA STÁV. PŘP. SKŘÍNĚ)
- ELEKROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE1 ZNOVÍN - VÝMĚNA (PŘELOŽKA) STÁV. ROZVADĚČE
- ELEKROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE2 MĚSTO ZNOJMO - NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SR2 ZNOVÍN - VÝMĚNA (PŘELOŽKA) STÁV. SKŘÍNĚ
- POJISTKOVÁ SKŘÍŇ NN ZNOVÍN - VÝMĚNA (PŘELOŽKA) STÁV. SKŘÍNĚ
- KABELOVÉ VEDENÍ NN - DODÁVKA E.ON (PŘEDPOKLÁDANÁ PŘELOŽKA)

UPOZORNĚNÍ: Nejsou k dispozici informace o veškerých sítích TI v areálu Louckého kláštera a objektu bývalé jízďárny. Před započítím jakýchkoli prací budou veškeré sítě vytýčeny jejich správci nebo vlastníky a budou provedeny ručně kopané sondy pro upřesnění pozice neznámých sítí, zejména kanalizace a el. rozvodů.

LEGENDA STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

- SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
- SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VENKOVNÍ ÚPRAVY A KONSTRUKCE
- SO 03 VENKOVNÍ KANALIZACE
- SO 04a REKOLAUDACE A PŘELOŽKA PLYNOVODU
- SO 04b PŘÍPOJKA PLYNOVODU
- SO 05a PŘELOŽKA ROZVODNÉ SKŘÍNĚ A PŘÍPOJKY ELEKTRO NN
- SO 05b PŘELOŽKA ELEKTRO NN
- SO 06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA

- PARCELNÍ HRANICE DLE KN (03/2019)
- PARCELNÍ ČÍSLA DLE KN (03/2019)
- ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

REVIZE:
2/2020 - na základě požadavku správce sítě kanalizace Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo, byla jednotná areálová kanalizace nově rozdělena na samostatné větve areálové dešťové a splaškové kanalizace.
7/2022 - na základě současných požadavků DÍ PČR bylo upraveno dopravní řešení v areálu.

ZKRATKY:

- KPO Klapky požárního odkoupení (systémové řešení dodavatele střešních panelů; účinná plocha (dle projektu odkoupení); neprůhledné - vnější povrch klapky v materiálu střešní krytiny (minimalizovaná výška klapky nad střešní rovinou)
- páteňní rozvod bude veden ve střešním prostoru, mezi krokvemi
- přívod k jednotlivým klapkám vstřívkem v ose krokví
- VO VZTI Výštné objekty (vikýře) VZTI
- falcovaná střešní krytina, pozinkovaný plech, RAL die stávající střešní krytiny
- oplechování bočních stěn a čela vikýře (napojení na stávající střešní krytinu)
- systémová VZT žaluzie (dodávka profese VZT), protidešťová, RAL die stávající střešní krytiny

POZOR:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci historického, památkově chráněného objektu, nemohly být zjištěny veškeré skutečnosti, skutečné provedení a stav současných konstrukcí. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro povolení stavby, při jejím vypracování bylo vycházeno ze zaměření objektu poskytnutého investorem. Původní dokumentace stavby se nezachovala, nejsou k dispozici ani doklady o pozdějších úpravách. Stav objektu byl zhodnocen převážně dle vizuálně přístupných konstrukcí a jejich znaků. Nebyly prováděny destruktivní sondy do konstrukcí. Při oceňování konstrukcí a činností, při zpracování prováděcích a dílenských dokumentací i při provádění jakékoliv stavební činnosti je třeba akceptovat následující:
- Před započítím jakýchkoli prací je třeba zjistit skutečný stav a provedení konstrukcí, vedení sítí. Projektant výslovně upozorňuje, že neexistují relevantní doklady o veškerých sítích v areálu, při zemních pracích je tedy zapotřebí postupovat se zvýšenou opatrností.
- Veškeré práce podléhají dohledu orgánů památkové péče (NPÚ, OŠKaPP MěÚ Znojmo)
- Veškeré stavební postupy, stavební výrobky, technologie, barevné a materiálové provedení, jakož i veškeré změny budou odsouhlaseny architektem - autorem projektu
- Veškeré vybavení, zařízení a doplňky dodávané stavbou budou odsouhlaseny architektem - autorem projektu.
- Veškeré prvky, výrobky, jejich rozměry, počty a provedení budou přizpůsobeny skutečnému stavu zjištěnému na stavbě.

NÁZEV STAVBY Regenerace brownfieldu Jízďárna Louckého kláštera ve Znojmě		INVESTOR MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 66922 Znojmo		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Znojmo-Louka 793574		MÍSTO STAVBY parc.č. 24/3, ulice Loucká		ZAKÁZKA Č. IKJ/2019	
HLAVNÍ ARCHITEKT ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		VYPRACOVAL ING. ARCH. PAULA PEKOVÁ		STUPEŇ DPS		PARE	
OBJEKT KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ		PROFESSE -		DATUM 09/2019		MĚŘÍTKO 1:250		ČÍSLO VÝKRESU C2	
NÁZEV VÝKRESU KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES									