

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO 1.NP (CIHLA+KÁMEN)
- ext.

int.

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD FASÁDY - BUDE POSOUZEN
STÁVAJÍCÍ HRÁZDĚNÉ ZDIVO TR.140/180
VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60mm S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU
- ext.

int.

NOVÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD - DLE PŮVODNÍ FOTODOKUMENTACE
STÁVAJÍCÍ HRÁZDĚNÉ ZDIVO TR.140/180
VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60mm S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU
- ext.

int.

STÁVAJÍCÍ HRÁZDĚNÉ ZDIVO TR.140/180- RENOVACE
VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60mm S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU
- ext.

int.

NOVÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD (PŘÍPADNĚ DLE TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY)
STÁVAJÍCÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE ŠTÍTU + DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY RL. 140mm
VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60mm S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU
- DOPLNĚNÍ HRÁZDĚNÉHO ZDIVA 2.NP - MATERIÁL DLE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE - SLOUPKY 100/60 Á 600mm S VÝPLNÍ Z DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU

POZNÁMKY:

- OZNAČENÉ OBJEKTY NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, BUDOU PROVEDENY V 2. ETAPĚ PŘESTAVBY OBJEKTU, JEDNÁ SE:
-
- VNĚJŠÍ DŘEVĚNÁ POSUVNÁ VRATA.
 - VNITŘNÍ VYBAVENÍ - KUCHYŇSKÉ LINKY, VNITŘNÍ NÁBYTEK.
 - PROVEDENÍ OBNOVY STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA A PECE.
 - NÁTĚRY VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ POKUD NEJSOU SOUČÁSTÍ SKLADBY OBVODOVÉHO NEBO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
 - RENOVACE PŮVODNÍCH JÍMACÍCH DRÁTŮ HISTORICKÉHO HROMOSVODU.

OSTATNÍ POZNÁMKY:

- POZN. 1 POLOHA SCHODIŠTĚ BUDE UPŘESNĚNA PO DEMONTÁŽI NOVODOBÝCH OBKLADŮ STĚN A STROPŮ A ODKRYTÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ. SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO JAKO DŘEVĚNÉ SCHODNICOVÉ SE ZÁBRADLÍM VÝŠKY 0,9m, VÝROBNÍ DOKUMENTACE SCHODIŠTĚ VČETNĚ JEHO UMÍSTĚNÍ BUDE ODSOUHLAŠENA ZÁSTUPCI NPU A INVESTOA.

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA:

- VIŽ. TABULKA OKEN

PROFIL OKEN A TYP ŠPALET BUDE ODSOUHLAŠEN ZÁSTUPCI NPU.

VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE:

- NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ S DO DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ S KOVANÝM KOVÁNÍM VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDOU PROVEDENY V DRUHÉ ETAPĚ.
- VNĚJŠÍ DVEŘE VIŽ. TABULKA DVEŘÍ.

PŘESNÝ TYP DVEŘÍ A KOVÁNÍ BUDE ODSOUHLAŠEN INVESTOREM A ZÁSTUPCI NPU.

ČM.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	SKL. PODLAHY	PODLAHOVÁ KRYTINA
2.01	CHODBA + SCHODY	35,5m2	P2	PRKENNÁ PODLAHA
2.02	KLUBOVNA	22,3 m2	P2	PRKENNÁ PODLAHA
2.03	KLUBOVNA	29,6 m2	P2	PRKENNÁ PODLAHA
2.05	KUCHYŇKA	10,2 m2	P2	PRKENNÁ PODLAHA
2.06	POKOJ	21,1 m2	P2	PRKENNÁ PODLAHA
2.07	KUCHYŇ	9,6 m2	P2	PRKENNÁ PODLAHA
2.08	POKOJ	10 m2	P2	PRKENNÁ PODLAHA
2.09	KOUPELNA	6,2 m2	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.10	POKOJ	7,3 m2	P2	ŠATNA
2.11	WC A UMÝVÁRNA ŽENY	9,7 m2	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.12	CHODBA	5,8 m2	P2	PRKENNÁ PODLAHA
CELKEM		167,3 m2		

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNĚ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- JAKÉKOLIV NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI TĚTO PD NUTNO ODSOUHLASIT NPU.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY DANÉHO VÝROBCE.
- VEŠKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK.
- VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ A PŘÍPADNÝCH OBLOŽEK BUDOU UPŘESNĚNY BĚHEM REALIZACE, BUDOU PROVEDENY TRUHLÁŘSKY NA MÍRU JAKO DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ DO DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE DVEŘÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY A PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ODSOUHLAŠENA ZÁSTUPCI INVESTORA A NPU.
- V RÁMCI STAVEBNĚ PŘÍPRAVENOSTI JE NUTNÉ PROVÉST VODOROVNĚ A SVISLÉ DŘÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z DÍLČÍCH PD.
- V KOUPELNĚ BUDOU VNĚJŠÍ ROHY KERAMICKÝCH OBKLADŮ UKONČENY LIŠTAMI VE TVARU "L", VNITŘNÍ TOHY BUDOU OPATŘENY ROHOVÝMI LIŠTAMI.
- KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE UKONČENA KERAMICKÝM SOKLEM.
- POD KERAMICKÉ OBKLADY VE SPRCHOVÉM KOUTU BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY.
- NEROVNOSTI A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDENO VÁPENNOU OMÍTKOU.
- SUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE I VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ODVĚTRÁVACÍ TVAROVKY, PRŮCHODY STŘECHOU, PROTISNĚHOVÉ HÁKY, STUPACÍ LÁVKY, TVAROVKY PRO PROSTUPY INSTALACÍ, ATD.)

PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE BUDE ZASLÁN PODROBNÝ HARMONOGRAM PRACÍ ZÁSTUPCŮM NPU, VŠECHNY KONEČNÉ SKLADBY, KONSTRUKCE A VÝROBKY BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE POSTUPNĚ SCHVALOVÁNY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY.

Výškový systém Bpv:

<div><div><div>SaKre</div><div>Sandra KREJČOVÁ Projektční a inženýrská činnost Autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0402147</div></div><div><div>Kotvína 52 Okounov 431 51 IČO: 763 70 542 Tel.: +420 605 430 175 E-mail: krejcova@doupov.cz</div></div></div>		Stupeň: DVZ Měřítko: 1:50 Datum: 12/2020 Formát: 2xA4 Č. zak.: 20-2020 Číslo výkresu: Číslo paré: D112-06	
Vypracoval: SANDRA KREJČOVÁ Investor: Obec Blatno, č.p. 1, Blatno 430 01		Zodpovědný projektant: SANDRA KREJČOVÁ Číslo autorizace: ČKAIT 0402147 Město: Chomutov	
Stavba: Stavební úpavy a obnova objektu Radenov 9, Blatno 430 01		Profese: D11 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Název výkresu: PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV	