




MOSTNÍ LIST:

$$P = 80,30 \times 9 = 2724 \text{ m}^2$$

DM: 3224

1. Název mostu: Most ŮSD pred ob. Bzovik		Evidenční čís. mostu: 526 - 801	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): cesta III. pri Bzoviku		Rok postavení: 1949	
3. Dálnice nebo silnice: km: 0,322		Zatížitelnost:	
4. Katastrální obec: Bzovik - Deričie		a) normální:	19
5. Okres: Zvolen		b) výhradní:	44
6. Kraj: Stredoslovenský		c) výjimečná:	121
7. Udržovatel: OSC Zvolen		d) most navržen pro zatížení: "A"	
8. Počet otvorů: 3	9. Světlost otvorů: kolmá: 6,20 + 8,10 + 5,80 šikmá: 9,10 + 11,40 + 7,80		
10. Délka přemostění: 30,30	11. Rozpětí polí: 9,40 12,00 9,40 12. Šikmost mostu: L 46°		
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Doska spojitá, železobeton, 0,45m Železobetonové trémové konstrukcia monolitická. LOŽIŠTÁ: OCELOVÉ, VACČEKOVÉ			
Stavební výška: 0,90		Úložná výška: 1	
14. Opěry: Počet 2	Délka: 12,00 + 12,00	Tloušťka: 1,80 + 1,80	
Výška: 7,00 + 7,10	Druh a materiál: betón		
15. Ostatní podpěry:	Počet: 2 7776	Délka: 11,30 + 11,30	
Tloušťka: 1,00 + 1,00		Výška: 7,35 + 7,35	
Druh a materiál: železobetonové stĺpy			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 9,00		Šířka chodníků: 2 x 0,50	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 8,00		Volná výška nad vozovkou: 1	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná stredná			
Druh zpevněné části krajnice: 1			
Druh chodníků: betón			
Zábradlí: ocelové trojmedlarcé			
18. Výška mostu nad terénem: 7,40 + 7,40 + 7,40			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: 1		Normální hloubka vody: 1	
20. Různá zařízení na mostě: NIVELACIA BOB		Výkresy mostu:	
VOJ. DEMOLAČNÉ YAR			
21. Stavební stav: H.P r. 1985 zmenený staveb. stav - III			
Velmi dobrý - II HP 2000 - 10/11			
HP 2006 - 10/11			
HP 2009 - 10/11			
22. Správní údaje: Prehliadky prevedená v r. 1973. 11. 1983 - HP; HP - 1985 HP - 1989			
HP - 1994			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: 869 640		Kčs	
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum



Mostní list	datum	podpis	Mostní list	datum	podpis
vypracoval	11. 1974	Minková	doplnil		
doplnil			doplnil		