D201



BETÓNY PODĽA STN EN 206+A1:

C 30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4	SPODNÁ STAVBA - ZÁVERNÉ STIENKY
C 30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4	SPODNÁ STAVBA - DOBETONÁVKA KRÍDLA
C 30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4	SPODNÁ STAVBA - OBETÓNOVANIE PILIERA
C 12/15 X0 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3	PODKLADNÝ BETÓN
C 25/30 XF2, XA2, XC3 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4	BETÓN POD DLAŽBY
C 25/30 XF2, XA2, XC3 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4	REVÍZNE SCHODISKO
BETONÁRSKA VÝSTUŽ:	B 500B
KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	S235J2G3+C450

SPRAHUJÚCE TŔNE:

KOTVENIE ZÁVERNÝCH STIENOK A DOBETONÁVKY KRÍDLA – VODOROVNÉ KOTVENIE:
– 170 KS ø B500B 16mm DO VÝVRTU ø 18 mm
1 TŔŇ: DL. 1000 mm (SPOLU 170,0 m – 268,26kg), 1 VÝVRT 410 mm (SPOLU 69,7 m)

KOTVENIE ZÁVERNÝCH STIENOK A DOBETONÁVKY KRÍDLA – ZVISLÉ PLOCHY:
– 120 KS ø B500B 16 mm DO VÝVRTU ø 18 mm
1 TŔŇ: DL. 800 mm (SPOLU 96,0 m – 151,488 kg), 1 VÝVRT 410 mm (SPOLU 49,2 m)

POMOCNÉ KOTVENIE SANÁCIE KAMENNÉHO MURIVA – 50 KS ø B500B 12 mm DO VÝVRTU ø 14 mm
1 TŔŇ: DL. 500 mm (SPOLU 25 m – 22,2 kg), 1 VÝVRT 300 mm (SPOLU 7,5 m)

VÝKAZ INJEKTÁŽNY VRTOV:
INJEKTÁžNE VRTY PREDPOKLADANEJ DLŽKY 1,5m – BOČNÁ STRANA OPORY 48KS
ČELNÁ STRANA OPORY 22KS

POZNÁMKY :

–TVAR EXISTUJÚCICH OPÔR NIE JE ZNÁMY (HRÚBKA, ZÁVERNÁ STIENKA, HRÚBKA KRÍDIEL) Z TOHTO DÔVODU BUDE PO ZAČATÍ BÚRACÍCH PRÁC NA STAVBU PRIZVATÝ AUTORSKÝ DOZOR, KTORÝ SKONTROLUJE TIETO ROZMERY A PODLA POTREBY UPRAVÍ TVAR A VÝSTUŽ DOBETONÁVOK ZÁKLADOV A KRÍDIEL
–HRÚBKA ASFALTOVÝCH A BETÓNOVÝCH VRSTIEV NA MOSTE NIE JE ZNÁMA. Z TOHTO DÔVODU BUDE PO VYBÚRANÍ MOSTNÉHO ZVRŠKU GEODETICKY ZAMERANÝ POVRCH NOSNÍKOV. PROJEKTANT NÁSLEDNE POROVNÁ NAMERANÉ HODNOTY S PREDPOKLADMI PROJEKTU A V PRÍPADE POTREBY UPRAVÍ HRÚBKY SPRIAHUJÚCEJ DOSKY, ABY NEDOŠLO K NEŽIADUCEMU PRIŤAŽENIU MOSTA.

POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI !!!

ZÁKAZKA: **MOST CEZ HRON NA CESTE III/2379 ev. č. 2379-4, NEMECKÁ**		PROJEKTANT: DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 25, 010 08 Žilina, +421 908 047 197, pitonak@daqe.sk	
OBJEKT: **MOST CEZ HRON NA CESTE III/2379 ev.č. 2379-4**			
PRÍLOHA: **TVAR ÚPRAV SPODNEJ STAVBY**		ČÍSLO ZÁKAZKY:	18-042L
		DÁTUM:	11/2018
INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica		STUPEŇ:	DSP / DRS
KRAJ: Banskobystrický / OKRES: Brezno	K.Ú.: Nemecká	MIERKA:	1:50, 25, 10
MANAŽÉR PROJEKTU: ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ ROLKO	FORMÁT	14xA4
NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. PETER LITVIK	KONTROLOVAL: ING. LUKÁŠ ROLKO	ČÍSLO PRÍLOHY: 06	SÚPRAVA: