



Uwaga ! Istnieje ryzyko związane z brakiem odpowiedniej drogi dostępu dla wniesienia kotła oraz buforów . W takim przypadku należy przewidzieć wykonanie odpowiedniego otworu montażowego w zew. ścianie budynku. W związku z powyższym należy przed dokonaniem wyceny zewytfikować w/w możliwości i uwzględnić je w wycenie robót budowlanych.

UWAGA!
W związku z modernizacją kotłowni oraz montażem większego zasobnika buforowego usunąć istniejące twarde naczynie wzbiorcze zamontowanego na poddaszu nieużytkowym.

Wszystkie elementy typu pompy obiegowe, zawory mieszające, czujniki temperatury należy stosować jako dedykowane dla danego typu kotła wg wymagań producenta.

Do demontażu:
-istn. kocioł na drewno
-istn. zasobnik cwu V=150dm³

Obiekt	Budynek kwatery Wierzechlas Modernizacja kotłowni			Nr rys. S3
Adres	Wierzechlas , działka nr 184/12 LP			
Inwestor	Nadleśnictwo Zamzenica Zamzenica 1A , 89-510 Bystaw			
Rysunek	Rzut kotłowni	Upr. bud.	Data	
Projektował:	mgr inż. Tomasz Górni uprawniony do projektowania w specjalności inż. w zakresie inż. sanitarnych bez ograniczeń		WMM0093/PWOS/15 22.08 2022r.	
				Podpis