


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby DEDINKA VINPERA - RADOŠOVCE	JKSO	
Názov objektu SO-02 Centrálny objekt dedinky	EČO	
Názov časti ARCHITEKTÚRA	Miesto Radošovce	
Objednávateľ Ing. Rastislav Ňukovič - SHR	IČO	DIČ
Projektant Ing. Milan Varhoľ		
Zhotoviteľ		
Rozpočet číslo	Spracoval Ing. I. Lipovčan	Dňa 05.02.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	2 364,85	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00				
2		Montáž	380 617,89	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00				
3	PSV	Dodávky	107 077,50	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00				
4		Montáž	83 969,98	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00				
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		574 030,21	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00	21	Komp. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00				
Projektant								D				Celkové náklady			
Dátum a podpis 5-2-2024 (Signature)								Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		574 030,21
Objednávateľ				Pečiatka				24	20 %	0,00 DPH	0,00				
Dátum a podpis				Pečiatka				25	20 %	574 030,21 DPH	114 806,04				
Zhotoviteľ				Pečiatka				26 Cena s DPH (r. 23-25)		688 836,25					
Dátum a podpis				Pečiatka				E				Prípochty a odpočty			
								27	Dodávky objednávateľa		0,00				
								28	Kĺzavá doložka		0,00				
								29	Zvýhodnenie + -		0,00				

ROZPOČET

Stavba: DEDINKA VINPERA - RADOŠOVCE

Objekt: SO-02 Centrálny objekt dedinky

Časť: ARCHITEKTÚRA

JKSO:

Objednávateľ: Ing. Rastislav Ňukovič - SHR

Zhotoviteľ:

Dátum: 5.2.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				383 058,336
	D		1	Zemné práce				31 030,925
1	K	001	131201103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 910,000	4,050	11 785,500
2	K	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 455,000	0,860	1 251,300
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,500	24,560	233,320
4	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	9,500	5,840	55,480
5	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	940,000	2,050	1 927,000
6	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	1 979,500	5,800	11 481,100
7	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 979,500	0,750	1 484,625
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	690,000	3,780	2 608,200
9	K	001	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	365,000	0,560	204,400
	D		2	Základy				62 485,089
10	K	002	211971121	Zhotovenie opláštenia výplne drenáže z geotextílie v ryhe	m2	260,000	1,065	276,900
11	M	MAT	6936655003	Separacná a spevňovacia geotextília	m2	286,000	1,600	457,600
12	K	002	212572111	Lôžko a obszp pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	39,000	36,150	1 409,850
13	K	002	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm - DRENÁŽ	m	130,000	2,680	348,400
14	K	002	224311213	Výplň pilót z portlandského betónu železového tr. V8-C 25/30	m3	23,000	119,500	2 748,500
15	K	002	224361114	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytažením pažnice, z ocele 10 505	t	1,786	1 805,000	3 223,730
16	K	002	264311211	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III	m	16,000	70,500	1 128,000
17	K	002	264312111	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III	m	33,000	168,000	5 544,000
18	K	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	56,500	39,500	2 231,750
19	K	015	273316231	Základové dosky z betónu železového vodostavebného V4 T50-C 25/30 (10,0*7,0*0,35)+(6,70*2,85*0,35)+(6,50*2*0,35)+(9,30*8,50*0,35) (5,50*8,70*0,35)+(8,715*4,50*0,35)/2+(3,14*4,77*4,77*0,35)/2-(6,50*1,25*0,35) (6,0*9,25*0,25)+(10,435*3,10*0,25)	m3	118,633	120,050	14 241,892
						63,401		
						33,270		
						21,962		

				Súčet			118,633		
20	K	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	44,750	11,200	501,200	
21	K	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	44,750	3,725	166,694	
22	K	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	16,037	1 805,000	28 946,785	
23	K	011	274313612	Betón základových pásov prostý tr.C 20/25	m3	11,503	102,500	1 179,058	
24	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	5,400	11,500	62,100	
25	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	5,400	3,450	18,630	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				150 980,195	
26	K	011	311272120	Murivo nosné z tvárníc YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 mm	m3	3,940	174,500	687,530	
27	K	011	311273115	Murivo nosné z tvárníc YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 mm	m3	30,800	170,150	5 240,620	
28	K	011	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	88,240	118,500	10 456,440	
29	K	011	3113214110	Betón nadzákladových múrov a stien vodostavebný, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	125,980	122,500	15 432,550	
30	K	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	1 581,360	21,800	34 473,648	
31	K	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	1 581,360	6,150	9 725,364	
32	K	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	29,334	1 850,000	54 267,900	
33	K	011	3142980PC	Komín SCHIEDEL ICS 25 DN 180 mm s dymovodom pre krb	m	6,950	360,000	2 502,000	
34	K	011	3142995PC	Dodávka a montáž krbového telesa	kus	1,000	3 000,000	3 000,000	
35	K	011	3171650PC	Klenba drevenej konštrukcie + obklad polystyrén EPS 150	ks	4,000	75,000	300,000	
36	K	011	317165225	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, dĺžky 2240 mm	ks	1,000	60,000	60,000	
37	K	011	332321410	Betón stĺpov a pilierov oblých, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,850	123,500	104,975	
38	K	011	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	20,683	121,500	2 512,985	
				"Vonkajšie steny S1,S2,S3.S4,S5" 20,683		20,683			
39	K	011	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	203,650	21,800	4 439,570	
40	K	011	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	203,650	6,150	1 252,448	
41	K	011	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	2,625	1 850,000	4 856,250	
42	K	011	342272102	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100 mm (2,80+0,60)*2,70-(0,80*2)	m2	7,580	18,200	137,956	
						7,580			
43	K	011	342272104	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150 mm (3,75+4,10+1,45+1,60)*2,80-(0,90*2)-(0,70*2*2)	m2	25,920	23,560	610,675	
						25,920			
44	K	011	342321610	Betón stien a priečok, železový vodostavebný (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	2,530	122,050	308,787	
45	K	011	342351101	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	31,632	14,200	449,174	
46	K	011	342351102	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	31,632	5,100	161,323	
	D		4	Vodorovné konštrukcie				68 857,826	
48	K	011	4111426400	Strešná konštrukcia YTONG Komfort z nosníkov dĺžky 6400 mm a vložiek 250 mm, s výstužou a monolitickou zálievkou (6,50*6,0*3)	m2	117,000	72,500	8 482,500	
						117,000			
49	K	011	411361820	Doplňková výstuž strešnej konštrukcie 10505	t	0,171	1 805,000	308,655	

50	K	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 (5,75*3*0,20)+(5,20*1,70*0,25)+(5,50*3,80*0,20) (6,80*4,60*0,30)+(3,14*4,70*4,70*0,30)/2-(2,60*0,90*0,30) (6,25*8,0*0,25)+(8,50*4,365*0,30)+(8,50*4,40*0,20)+(6,9*4,30*0,20)+(4,25*1,50*0,25) (4,0*2,15*0,30)+(2,20*2,60*0,30)/2 11,91*3,0*0,25 "S-5" 15,50*3,0*0,20	m3	89,243 9,840 19,086 38,639 3,438 8,940 9,300	116,500	10 396,810
			Súčet			80,303		
51	K	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	374,500	14,780	5 535,110
52	K	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	374,500	4,350	1 629,075
53	K	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	367,000	5,980	2 194,660
54	K	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	367,000	1,605	589,035
55	K	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových alebo balkónových, 10505	t	11,588	1 850,000	21 437,800
56	M	MAT	59340590PC	Termokoš ISOPRO	m	7,600	130,000	988,000
57	K	011	413321414	Betón nosníkov a prievlakov, železový tr.C 25/30 "Nosníky - Amfiteáter" 27,54	m3	27,540 27,540	118,500	3 263,490
58	K	011	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	123,300	18,450	2 274,885
59	K	011	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	123,300	4,250	524,025
60	K	011	413361821	Výstuž nosníkov a prievlakov z ocele 10505	t	3,467	1 850,000	6 413,950
61	K	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,850	118,500	219,225
62	K	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov, vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,400	10,200	126,480
63	K	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov, vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,400	3,540	43,896
64	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov a stĺpov z betonárskej ocele 10505	t	0,600	1 850,000	1 110,000
65	K	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	7,650	125,000	956,250
66	K	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,674	1 850,000	1 246,900
67	K	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,900	19,800	374,220
68	K	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	18,900	3,903	73,767
69	K	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	34,600	12,350	427,310
70	K	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	34,600	3,980	137,708
71	K	011	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu	m	9,050	11,500	104,075
	D	5		Spevnené plochy				1 859,117
72	K	221	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	32,450	6,450	209,303
73	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	6,400	5,600	35,840
74	K	221	567115113	Podklad z drenážneho prostého betónu hr.100 mm	m2	32,100	11,560	371,076

				"VP4+VP5" 25,70+6,40			32,100		
75	K	221	596911112	Kladenie betónovej dlažby hr.5 cm pre peších nad 20 m2	m2	27,845	12,850	357,808	
76	M	MAT	59229510PC	Betónová dlažba hrúbky 5 cm	m2	30,000	18,500	555,000	
77	M	MAT	6936657002	Kontaktná drenážna rohož	m2	28,000	2,700	75,600	
78	K	221	596911210	Kladenie betónovej dlažby hr.8 cm pre peších nad 20 m2	m2	6,400	12,850	82,240	
				"VP-5" 6,40		6,400			
79	M	MAT	59229110PC	Betónová veľkoformátová dlažba hrúbky 8 cm	m2	6,500	26,500	172,250	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				38 525,654	
80	K	011	611473112	Vnútorná omietka stropov vápennocementová zo suchých zmesí štuková	m2	141,500	10,850	1 535,275	
81	K	011	611481119	Potiahnutie stropov vnútorných sklotextilnou sieťkou	m2	141,500	6,900	976,350	
82	K	011	612473182	Vnútorná omietka stien vápennocement. zo suchých zmesí štuková	m2	1 069,850	11,800	12 624,230	
83	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	195,000	6,150	1 199,250	
84	K	011	6224642310	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a zatieraná 1,5 mm	m2	169,750	15,600	2 648,100	
85	K	011	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém dosky XPS - lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 50 mm	m2	12,750	28,000	357,000	
86	K	011	6252510600	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr.60 mm bez povrchovej úpravy	m2	74,500	36,500	2 719,250	
87	K	011	6252511000	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr.100 mm bez povrchovej úpravy	m2	82,500	39,000	3 217,500	
88	K	011	6252511200	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr.120 mm bez povrchovej úpravy	m2	16,400	41,500	680,600	
89	K	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	4,375	122,050	533,969	
				"P2a" 27,33*0,07		1,913			
				"P2" 35,17*0,07		2,462			
90	K	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 100 mm spádovaná	m3	3,350	117,500	393,625	
91	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.100 mm - podkladný betón	m3	35,920	120,000	4 310,400	
92	K	011	631316114	Mazanina z betónu prostého vodostavebného tr.C 30/37 hr. 80 mm	m3	5,838	142,500	831,915	
				72,972*0,08		5,838			
93	K	011	631318280	Protiprašný nástrek betónu pre spevnenie a ošetrovanie povrchu	m2	104,600	1,425	149,055	
94	K	011	631319161	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny oceľovým hladítkom. hr. 80 mm	m3	8,300	35,000	290,500	
95	K	011	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	5,838	9,780	57,096	
96	K	011	631346131	Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového hr.nad 30 do 80 mm	m3	0,500	142,500	71,250	
97	K	011	631346331	Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového hr.nad 100 do 250 mm	m3	5,700	130,000	741,000	
98	K	011	631362181	Výstuž mazanín z betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	m2	140,450	9,550	1 341,298	
99	K	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. 50 mm	m2	339,030	11,350	3 847,991	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce				14 126,730	
100	K	011	894115110	Kontrolná šachta komína zo ŽB do 6 m3 so stropom	m3	5,940	290,000	1 722,600	
				2,0*1,65*1,80		5,940			
101	K	211	931994200	Tesnenie pracovnej škáry tesniacim pásom	m	450,000	17,500	7 875,000	
102	K	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	280,000	3,205	897,400	
103	K	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	840,000	1,550	1 302,000	

104	K	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	280,000	1,800	504,000
105	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	185,000	3,600	666,000
106	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	378,820	2,500	947,050
107	K	015	953171022	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového včítane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	10,450	10,450
108	M	MAT	5538900PC	Pozinkovaný poklop 600x600 mm s protišmykovým povrchom	ks	1,000	150,000	150,000
109	K	015	953171031	Osadenie stúpadliel z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	6,000	1,705	10,230
110	M	MAT	5538910PC	Oceľové poplastované stúpadlá	ks	6,000	7,000	42,000
	D		99	Presun hmôt HSV				15 192,800
111	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1 736,320	8,750	15 192,800
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				190 971,876
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				16 419,059
112	K	711	7111110PC	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom	m2	368,050	1,700	625,685
113	K	711	7111120PC	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom	m2	475,000	1,900	902,500
114	K	711	7111250PC	Hydroizolačný náter - tekutá hydroizolácia	m2	34,200	16,500	564,300
115	K	711	7111290PC	Hydroizolačná stierka "P3" 16,94	m2	16,940	12,000	203,280
116	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	368,050	2,650	975,333
117	M	MAT	6283229109	Pás ťažký asfaltový modifikovaný	m2	425,000	6,000	2 550,000
118	K	711	711142200	Izolácia proti zemnej vlhkosti Nopovou fóliou zvislá - dodávka + montáž	m2	475,000	8,500	4 037,500
119	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	475,000	4,780	2 270,500
120	M	MAT	6283229109	Pás ťažký asfaltový modifikovaný	m2	570,000	6,000	3 420,000
121	K	711	711471051	Zhotovenie izolácie proti vode vodorovne fóliou PVC položenou voľne "P8+VP1+VP2" 12,75+4,50+8,40	m2	25,650	5,780	148,257
122	M	MAT	2833000215	Hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm	m2	30,000	7,500	225,000
123	K	711	711491171	Zhotovenie izolácie proti vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	25,650	1,200	30,780
124	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná ochranná	m2	28,000	1,350	37,800
125	K	711	711491172	Zhotovenie izolácie proti vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	25,650	1,000	25,650
126	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná ochranná	m2	28,000	1,350	37,800
127	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	137,613	2,650	364,674
	D		712	Izolácie striech				12 389,511
128	K	711	7123030PC	Zhotovenie vegetačnej strechy - Intenzívna zelená strecha	m2	38,875	85,000	3 304,375
129	K	711	7123050PC	Zhotovenie vegetačnej strechy - Extenzívna zelená strecha	m2	48,000	78,500	3 768,000
130	K	711	712311100	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° náterom penetračným	m2	231,625	1,650	382,181
131	K	711	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy "Strechy S2+S3+S4+S5" 38,875+48,0+104,60+40,15	m2	231,625	5,940	1 375,853
132	M	MAT	6283229109	Pás ťažký asfaltový modifikovaný	m2	266,225	6,000	1 597,350

133	K	711	712411100	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých náterom penetračným	m2	117,000	1,600	187,200
134	K	711	712441759	Zhotovenie parozábrany striech šikmých pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy (3,0*6,50*2)*3	m2	117,000	5,480	641,160
135	M	MAT	6283229109	Pás ťažký asfaltový modifikovaný	m2	135,000	6,000	810,000
136	K	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	117,597	2,750	323,392
	D	713		Izolácie tepelné				26 112,383
137	K	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	401,500	1,950	782,925
138	M	MAT	2837653080	Podlahový polystyrén EPS 150 S hrúbka 80 mm	m2	410,000	8,200	3 362,000
139	M	MAT	28376500PC	Spádové dosky z polystyrénu EPS 150	m3	0,600	160,000	96,000
140	K	713	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi, rohožami stien, prichytením	m2	13,360	2,150	28,724
141	M	MAT	6313870075	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm	m2	14,000	7,000	98,000
142	K	713	713131122	Montáž tepelnej izolácie rohožami, doskami stien - lepením	m2	549,500	2,950	1 621,025
143	M	MAT	2837650280	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	560,000	19,000	10 640,000
144	K	713	713141152	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojrvtvová kladenie na sucho "Strecha S1a" (7,0*3,75*2)*3	m2	157,500	1,975	311,063
145	M	MAT	6313670150	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 150 mm	m2	165,000	10,150	1 674,750
146	M	MAT	6313670190	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 190 mm	m2	165,000	14,000	2 310,000
147	K	713	713142121	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prilepená bodovo "Strecha S2 + S3" 38,875+48,0	m2	86,875	2,980	258,888
148	M	MAT	283765100	Dosky z polystyrénu EPS 150 hrúbka 100 mm	m2	40,000	10,000	400,000
149	M	MAT	283765250	Dosky z polystyrénu EPS 150 hrúbka 250 mm	m2	50,000	25,000	1 250,000
150	K	713	7131901PC	Tepelná izolácia - striekaná PUR pena hr. 100 mm	m2	17,000	9,500	161,500
151	K	713	7131902PC	Tepelná izolácia - striekaná PIR izolácia hr. 120 mm	m2	32,000	15,400	492,800
152	K	713	7131903PC	Tepelná izolácia - striekaná PIR izolácia hr. 140 mm	m2	45,000	18,500	832,500
153	K	713	7131904PC	Tepelná izolácia - striekaná PIR izolácia hr. 160 mm	m2	73,000	19,800	1 445,400
154	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	247,720	1,400	346,808
	D	762		Konštrukcie tesárske				11 586,591
155	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	419,700	4,800	2 014,560
156	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	67,500	6,250	421,875
157	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	54,300	8,200	445,260
158	M	MAT	6051533601	Hranoly SM/JD akost II - krov	m3	6,735	350,000	2 357,250
159	K	762	762342202	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	203,625	1,425	290,166
160	K	762	762342210	Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	203,625	1,150	234,169
161	M	MAT	6051711201	Laty smrek akost II do 25cm2 x200-375cm	m3	1,950	300,000	585,000
162	K	762	7623422030	Montáž pomocného dreveného roštu striech	M2	157,500	1,100	173,250
163	M	MAT	605171805	Drevené hranolky 50x150 mm	m3	2,150	320,000	688,000

164	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,835	32,500	352,138
165	K	762	762431332	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	13,360	13,450	179,692
166	K	762	762524108	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z fošien na drevený rošt "Podlahy P8, VP1, VP2, VP4" 12,75+4,50+8,40+25,70 "Premostenie" 7,0	m2	58,350 51,350 7,000	15,000	875,250
				Súčet		58,350		
167	M	MAT	611995-PC	Drevená podlaha - terasové dosky hr. 20 mm	m2	33,000	30,000	990,000
168	M	MAT	611996-PC	Drevená podlaha - terasové dosky hr. 30 mm	m2	26,000	32,500	845,000
169	M	MAT	605175010	Nosný drevený rošt 60x40 mm, 60x60 mm	m	100,000	1,000	100,000
170	M	MAT	5628460101	Terč rektifikacný H 15 - 20 mm	ks	130,000	1,350	175,500
171	M	MAT	5628460301	Terc rektifikacný H 60-140 mm	ks	130,000	3,000	390,000
172	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	104,329	4,500	469,481
	D	7630		Konštrukcie sadrokartónové				5 560,144
173	K	763	763111132	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm, jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKBI tl 12,5 mm (2,80+2,80)*2,75	m2	15,400 15,400	32,000	492,800
174	K	763	763123112	SDK stena predsadená W625 jednoduchá kca UW a CW dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	14,985	21,950	328,921
175	K	763	763132110	SDK podhľad D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	159,250	23,500	3 742,375
176	K	763	763135000	SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	27,840	33,500	932,640
177	K	763	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	52,840	1,200	63,408
	D	764		Konštrukcie klampiarske				1 672,091
178	K	764	764352204p	Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové rš 400 mm	m	60,000	13,600	816,000
179	K	764	764359213p	Kotlík kónický poplastovaný pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	6,000	15,000	90,000
180	K	764	764410240p	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 275 mm	m	27,900	12,450	347,355
181	K	764	764454202p	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	28,800	13,500	388,800
182	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,756	1,900	29,936
	D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				7 708,968
183	K	765	765311110	Zastrešenie pálenou keramikou krytinou škridlami bobrovkami na riedke latovanie, dvojité na sucho, do 45° (9,05*3,75*2)*3	m2	203,625 203,625	29,500	6 006,938
184	K	765	765311538	Krytina keramiká bobrovka hrebeň z hrebenáčov drážkových	m	27,150	21,000	570,150
185	K	765	765901307	Prekrytie strechy jednoduchej difúznou fóliou	m2	203,625	3,500	712,688
186	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	68,720	6,100	419,192
	D	766		Konštrukcie stolárske				13 120,851
187	K	766	7661210PC	Deliace steny WC s dverami z dosiek PARKLEX	m2	16,120	50,000	806,000
188	K	766	766416133	Montáž obloženia stien doskami obkladovými dyhovanými na hliníkový rošt	m2	57,750	9,950	574,613
189	M	MAT	611916700PC	Fasádny obkladový panel (napr. PARKLEX)	m2	24,000	35,000	840,000

190	M	MAT	611916600PC	Interiérový obkladový panel (napr. PARKLEX 700)	m2	36,000	5,400	194,400
191	K	767	7674240PC	Dodávka a Montáž hliníkového roštu	m	98,000	10,500	1 029,000
192	K	766	766422232	Montáž obloženia podhládov rovných doskami obkladovými dyhovanými (2,05*3,75*2)*3+12,75+7,0	m2	65,875	11,560	761,515
						65,875		
193	M	MAT	611916700PC	Fasádny obkladový panel (napr. PARKLEX)	m2	70,000	35,000	2 450,000
194	K	766	76666141I'	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiarného	ks	3,000	21,000	63,000
195	M	MAT	6116380PC	Dvere vnútorné drevené protipožiarné plné 80x200 cm EW-C 30/D3	ks	1,000	450,000	450,000
196	M	MAT	6116390PC	Dvere vnútorné drevené protipožiarné plné 90x200 cm EW-C 30/D3	ks	1,000	480,000	480,000
196a	M	MAT	6116399PC	Dvere vnútorné drevené protipožiarné plné 140x200 cm EW-C 90/D3	ks	1,000	980,000	980,000
197	K	766	766662112	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	ks	13,000	18,540	241,020
198	M	MAT	6116319PC	Dvere vnútorné drevené plné 60x200 cm	ks	3,000	120,000	360,000
199	M	MAT	6116320PC	Dvere vnútorné drevené plné 70x200 cm	ks	2,000	125,000	250,000
200	M	MAT	6116321PC	Dvere vnútorné drevené plné 80x200 cm	ks	6,000	135,000	810,000
201	M	MAT	6116322PC	Dvere vnútorné drevené plné 90x200 cm	ks	2,000	145,000	290,000
202	K	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	15,000	32,950	494,250
203	M	MAT	6117103025	Zárubňa dýhovaná, obložková š.60-90 cm	ks	15,000	130,000	1 950,000
204	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	121,316	0,800	97,053
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				68 449,307
205	K	767	767161120	Montáž zábradlia rovného z tenkostenných profilov do muriva	m	17,800	4,550	80,990
206	M	MAT	5531905PC	Zábradlie sklenené s nerezovým madlom, s bezpečnostným sklom	m	17,800	200,000	3 560,000
207	K	767	767165110	Montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	68,500	2,780	190,430
208	M	MAT	55319900PC	Nerezové madlo DN 50 mm	m	68,500	20,000	1 370,000
209	K	767	767211112	Montáž schodov rovných osadených na oceľovú konštrukciu zvaraním	kg	950,600	1,020	969,612
210	M	MAT	55398700PC	Oceľové schody z nerezového plechu	kg	950,600	4,000	3 802,400
211	K	767	7673120PC	Dodávka a montáž svetlíka zaskleného bezpečn. izolačným trojsklom - SV1	kus	1,000	3 500,000	3 500,000
212	K	767	7673130PC	Dodávka a montáž svetlíka zaskleného bezpečn. izolačným trojsklom - SV2	kus	1,000	3 200,000	3 200,000
213	K	767	767591110	Montáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh s nosným oceľovým roštom	m2	4,620	23,500	108,570
214	M	MAT	5539900PC	Dodávka zdvojenej podlahy s oceľovým roštom	m2	5,000	45,000	225,000
215	K	767	767616100	Montáž okien a presklených stien z AL-profilov	m2	77,050	32,500	2 504,125
216	M	MAT	55342000PC	Okná z hliníkových profilov s izolačným trojsklom	m2	12,250	350,000	4 287,500
217	M	MAT	55342010PC	Presklená stena z hliníkových profilov s izolačným trojsklom - PS1-PS5	m2	64,800	400,000	25 920,000
218	K	767	767646510	Montáž dverí protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	ks	1,000	45,000	45,000
219	M	MAT	55346001PC	Plechové protipožiarné dvere plné 900x2000 mm EW-C 45/D1 so zárubňou	ks	1,000	850,000	850,000
220	K	767	7676490PC	Montáž dverí presklených z AL profilov	ks	5,000	85,000	425,000
221	M	MAT	55340580PC	Dvere exteriérové z AL profilov plné 90x200 cm	ks	2,000	720,000	1 440,000
222	M	MAT	55340570PC	Dvere exteriérové z AL profilov plné 80x200 cm	ks	1,000	700,000	700,000
223	M	MAT	55340699PC	Dvere exteriérové z AL profilov protipožiarné presklené 80x200 cm, bezpečnostné sklo s fotopotlačou - D11	ks	2,000	1 400,000	2 800,000

224	K	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	2 680,200	1,245	3 336,849
225	M	MAT	553100150	Oceľová konštrukcia strechy	kg	1 850,100	3,000	5 550,300
226	M	MAT	553100160	Oceľová konštrukcia premostenia	kg	483,300	3,500	1 691,550
227	M	MAT	553100170	Oceľová konštrukcia servisnej plošiny	kg	346,800	3,500	1 213,800
228	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	616,528	1,100	678,181
	D		771	Podlahy z dlaždíc				3 047,287
229	K	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých vč. soklíkov "Podlahy P1b + P6" 47,44+34,19	m2	81,630	17,850	1 457,096
230	M	MAT	5976412207	Dlaždice keramické protišmykové hr. 10 mm	m2	90,000	16,500	1 485,000
231	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,972	3,900	105,191
	D		772	Podlahy z kameňa				7 313,346
232	K	782	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. do 30 mm	m	19,440	10,150	197,316
233	K	782	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm	m	19,440	7,900	153,576
234	K	782	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane "Podlaha P1a" 165,26	m2	165,260	16,500	2 726,790
235	M	MAT	5839010PC	Kamenná dlažba hr. 20 mm	m2	185,000	21,500	3 977,500
236	K	782	998772202	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,774	3,700	258,164
	D		775	Podlahy vlysové a parketové				2 906,806
237	K	775	775551310	Zhotovenie drevenej podlahy s podložkou, parozábranou,s olištovaním "Podlaha P5" 92,14	m2	92,140	9,950	916,793
238	M	MAT	6119351799	Drevená podlaha	m2	98,000	20,000	1 960,000
239	K	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,584	1,050	30,013
	D		777	Podlahy syntetické				671,875
240	K	773	777615200	Nátery podláh betónových epoxidové dvojnásobne "Podlaha P2+P2a" 35,17+27,33	m2	62,500	10,750	671,875
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				6 108,500
241	K	771	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm "m.č.0.08 až 0.11" (2,40+2,75+1,20+1,05+1,40+2,30+1,75+1,90+3,25+3,20)*2,65 (2,06+2,06+4,0+4,0+2,05+2,05+5,60)*2,65-(0,70*2*2)-(0,80*2)-(0,90*2) "m.č.0.12+0.13" (4,11+4,11+2,8+2,8+2,0+1,45+1,45)*2,65-(0,80*2)-(0,70*2) "m.č.1.03" (3,30+3,30)*2,20+(1,15*2,45)+(1,15*1,50)-(0,60*2) "m.č.1.08" (2,80+2,80+1,35+1,35)*2,10-(0,60*2)	m2	188,504	18,650	3 515,600
						56,180		
						51,623		
						46,608		
						17,863		
						16,230		

				Súčet		188,504		
242	M	MAT	5978152101	Obkladačky keramické jednofarebné hladké glazúra bežná	m2	198,000	12,500	2 475,000
243	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,591	2,200	117,900
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				3 987,847
244	K	783	783125130	Nátery oceľových konštrukcií syntetické dvojnásobné	m2	63,000	4,250	267,750
245	K	783	783125730	Nátery oceľových konštrukcií syntetické - základný	m2	63,000	1,900	119,700
246	K	783	783151370	Nátery oceľových konštrukcií epoxidové farby šedej - základný	m2	26,000	2,400	62,400
247	K	783	783174530	Nátery oceľových konštrukcií polyuretánové farby šedej dvojnásobné	m2	26,000	10,725	278,850
248	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti škodcom	m2	255,820	12,740	3 259,147
	D	784		Dokončovacie práce - maľby				3 214,185
249	K	784	784452270	Maľby z maliarskych zmesí tekutých (Primalex, Farmal) jednofarebné dvojnásobné	m2	1 212,900	2,650	3 214,185
	D	786		Dokončovacie práce - žalúzie				703,125
250	K	786	7866200PC	Dodávka a Montáž exteriérových hliníkových žalúzií	m2	5,625	125,000	703,125
				<u>Celkom</u>				<u>574 030,212</u>