








POHLED ČELNÝ / JUŽNÝ-NOVÝ STAV



LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | -NOVÉ KONŠTRUKCE |
|  | -MARMOLIT, STREDNOZRNÝ, TMAVOSIVÝ
(WEBER 1000 M101 alebo BAUMIT LIFE M330 alebo M327) |
|  | -SLIKOVNÁ OMETKA/ROZTIERANÁ-STREDNOZRNÁ, TMAVOSIVÁ
(WEBER 610C alebo BAUMIT LIFE 0874) |
|  | -SLIKOVNÁ OMETKA/ROZTIERANÁ-STREDNOZRNÁ, SVETLOSIVÁ
(WEBER 610D alebo BAUMIT LIFE 0876) |
|  | -SLIKOVNÁ OMETKA/ROZTIERANÁ-STREDNOZRNÁ, BIELA
(WEBER 100A alebo BAUMIT LIFE 0079) |
|  | -SLIKOVNÁ OMETKA/ROZTIERANÁ-STREDNOZRNÁ, ZELENÁ
(WEBER 230B alebo BAUMIT LIFE 1072) |

POZNÁMKA:

JE POVOLENE POUZIVAT IBA ODTIENE SO SUCINITELOM HBW MIN. 30 INAK HROZI BLEDNUTE FARBY



POŽIADAVKY NA OMIETKU:

- VYSOKO ODOLNÁ PROTI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM
- VYSOKO PÁROOPRIEPUSTNÁ
- UMÝVATELNÁ
- VEĽMI HYDROFÓBNA
- SAMOČISTIACI EFEKT

VŠETKY SKRINKY NA FASÁDE, ODKORODOVAT, NÁTRIET IX ZAKLADNÝM NÁTEROM
A 2X VRCHNÝM NÁTEROM, FARBA: STRIEBORNOSIVÁ RAL 9006.

<http://www.aproving.sk>

PROJEKTIVNOU DOKUMENTACIÁ JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKE VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASŤI PROJEKTU DEFINIÚJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUEŠŤVÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZNOŽŤOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO BA SO SÚHLASOM AUTORA.

±0,000 = m n.m. (URCENÁ PRI REALIZÁCII)										VÝSKOVÝ SYSTÉM : BPV													
<div>ZMENA:</div> <div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div>						<div>DATUM:</div> <div></div>				<div>PODPIS:</div> <div></div>				<div>PEČIATKA:</div>									
AUTOR PROJEKTU:						ZODP. PROJEKTANT:				VYPRACOVAL:				KONTROLOVAL:									
Ing. Roman Vaľo						Ing. Roman Vaľo				Juraj Furman				Ing. Roman Vaľo									
Ing arch. Monika Tomáčková										Martin Sineľský				Ing arch. Monika Tomáčková									
STAVEBNÍK:						<div>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prílohová č. 2, 812 72 Bratislava</div> <div>PODPIS: </div>																	
MIESTO STAVBY:						Okresné riaditeľstvo PZ, Janka Kráľa 1902/1, Rožňava, kaň.ú. Rožňava, č.p.327/2																	
NÁZOV STAVBY:						Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu																	
OBJEKT:						SO 01 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ – OB. 01– ADMINISTRATÍVA																	
OBSAH:						POHĽAD ČELNÝ / JUŽNÝ - NOVÝ STAV				ARCH. Č.:				A106/2014									
STUPEŇ:						PROJEKT PRE STAVEBNÉ P. A REALI. S.				DÁTUM:				02/2015									
PROFESIA:						ARCHITEKTÚRA				FORMÁT:				2x44									
										1:100				Č. VÝKRESU:									
										MIERKA: 				Č. PARÉ:									
										38													