PÔDORYS 5.NP NOVÝ STAV



SKLADBY ZATEPLOVACIE SYSTÉMU Z1 ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

- STIERKOVÁ OMIETKA – MEDZISTAV. ZÁKLADNÝ OMIETKA 2,0MM
- SILIKÓNOVÁ OMIETKA/ROZTIERANÁ–STREDNOZRNNÁ –
- PODKLADNÝ NÁTER (WEBER VC700) –
- VYSTUŽUJÚCA MALTA (weber. therm XPS 401P) 3,0MM
- PODKLADNÝ NÁTER (WEBER VC700) –
- ROZPERNÉ KOTVY (=MOŽNOSŤ=) –
- TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN (NAPR.POLYFORM EPS 70 F) 120MM
- LEPIACA MALTA (NAPR. WEBER THERM XPS 401P) 3MM
- JEDNOTLIVÉ KONŠTRUKČNÉ VRSTVY –
- JEDNOTLIVÉ KONŠTRUKČNÉ VRSTVY –

Z2 ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ

- STIERKOVÁ OMIETKA – MEDZISTAV. ZÁKLADNÝ OMIETKA 2,0MM
- SILIKÓNOVÁ OMIETKA/ROZTIERANÁ–STREDNOZRNNÁ –
- PODKLADNÝ NÁTER (WEBER VC700) –
- VYSTUŽUJÚCA MALTA (weber. therm XPS 401P) 3,0MM
- PODKLADNÝ NÁTER (WEBER VC700) –
- TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN (NAPR.POLYFORM EPS 70 F) 30MM
- LEPIACA MALTA (NAPR. WEBER THERM XPS 401P) 3MM
- JEDNOTLIVÉ KONŠTRUKČNÉ VRSTVY –
- JEDNOTLIVÉ KONŠTRUKČNÉ VRSTVY –

S1 SKLADBA STRECHY

- FÓLIA, MECHANICKY KOTVENÁ (NAPR. FATRAFOL S–FATRAFOL 810) 2,0MM
- GEOTEXTÍLIA (SKLUDNENÉ 450NÚ 120G/M2) 75MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN (NAPR. POLYFORM EPS 100 S)
- PÔVODNÁ SKLADBA STRECHY(ŽIVIČNÁ KRYTINA–ASFALTOVÉ PÁSY)

LEGENDA MATERIÁLOV:

- ZBÚRANIE NESIE PRVKY Z PRIEMYSELNÁ TVÁRNE TYSNEC FN 500 - BRIC ZBALENÝCH PRÍSLUŠNÉ NA TOMUTO ÚČELU ZÁVLEKU PAS TU FITING

LEGENDA:

- NOVÉ ZBÚRANIEHO KONŠTRUKCIE

POZNÁMKY:

- A – JESTLIŽE BY HROZILO PROLÍŽT 300MM NAD NOVOU HRANOU STRECHY
- B – NOVÝ VETRACÍ KOMÍN FATRAFOL
- C – PO REBRÍK DEMONTOVAŤ A SPÄTNE MONTOVAŤ POSUNÚŤ DO STRED 150MM

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHA POVRCH	PODLAHA OSN.	PODLAHA SOKEL	STENY	STROP	POZNÁMKA
5.01	CHODBA	23.89	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.02	ČELA	16.52	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.03	ČELA	15.72	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.04	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	5.13	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.05	SKLAD	9.39	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.06	PREDSIEŇ WC MUŽI	4.39	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.07	WC MUŽI	7.62	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.08	PREDSIEŇ	3.75	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.09	PREDSIEŇ WC ŽENY	1.93	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.10	WC ŽENY	4.42	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.11	KUCHYNKA	6.10	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.12	VYPRATOVŇA	1.92	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.13	KANCELÁRIA	32.78	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.14	KANCELÁRIA	15.18	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.15	KANCELÁRIA	17.06	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.16	CHODBA	33.41	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.17	KANCELÁRIA	29.37	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.18	KANCELÁRIA	32.26	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.19	KANCELÁRIA	16.16	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.20	PREDSIEŇ	5.32	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.21	VZDUCHOTECHNIKA	9.29	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.22	SCHODISKO	23.20	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.23	SPRCHA	9.84	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.24	WC	1.36	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.25	CHODBA	16.03	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.26	VÝSLUCHOVÁ MIESTNOSŤ	9.70	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-
5.27	ČELA	16.39	-	•	-	OMIETKA	OMIETKA	-

ČISTÁ PODLAHOVÁ PLOCHA 368.14 m²

PREDKLADANÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA A VŠETKY ĎALŠIE SÚČASTI PREDKLADANÉHO DIELA ALEBO JEHO ČASTÍ Z TOHO TITULU JE PRÍSLUŠ DUŠEVNÝM VLASTNÍKOM AUTORA. A NESMÚ BYŤ BEZ SÚHLASU AUTORA KOPÍROVANÉ A ĎALEJ ŠÍRENÉ ANI ZNEUŽÍVANÉ.

http://www.aproving.sk

±0.000 = m.n.m. (URČENÁ PRI REALIZÁCII) VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

ZMENA		DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

PEČIATKA:

AUTOR PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. Roman Kaľo	Ing. Roman Kaľo	Juraj Furman	Ing. Roman Kaľo
Ing. arch. Monika Tomalíková		Martin Sihelský	Ing. arch. Monika Tomalíková

STAVEBNÍK:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		
MIESTO STAVBY:	Areál nemocnice PZ Janka Kráľa 19017, Ružinovská ul. 6, Ružinov, č.p.377/2		
NÁZOV STAVBY:	Rozšírenie OR PZ , rekonštrukcia a modernizácia objektu	MIERKA:	1:50
OBJEKT:	SO 01 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ – OB. 01- ADMINISTRATÍVA	Č. PARE.	
OBSAH:	PÔDORYS 5.NP-NOVÝ STAV	ARCH. Č.: A106/2015	Č. VÝKRESU
STUPEŇ:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ P. A REALI. S.	DÁTUM: 02/2015	32
PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA	FORMÁT: 16xA4	