



Z19 - LOGO 2  
M 1:25



**Z19**  
nápis - laserově vyřezáno z nerezového plechu tl. 5mm, samostatná písmena  
povrch broušený  
ze zadní plochy navařené nerezové distanční štefty pro odstup 35mm od povrchu fasády  
kotvit do dřevěné fasády

SKLOVLÁKNOVÉ BETONOVÉ DESKY  
M 1:100




**Sklovláknové betonové obkladní desky**, hliníkový systémový rošt, desky lepit bez viditelného kotvení  
tepelná izolace minerální vata 120mm  
vzduchová mezera 45mm  
deska 15mm

desky budou tvořit jeden kus, včetně rohu a ostění  
rozměry:  
1800x4250x15mm (ostění hloubka 175mm)  
1100x4250x15mm (ostění hloubka 175mm)

obklad nadpraží  
175x2610x15mm  
175x2610x15mm

Pozor: Nosný rošt bude dimenzován pro nesení loga objektu!



Z18 - LOGO 1  
M 1:25



**Z18**  
logo - laserově vyřezáno z nerezového plechu tl. 5mm  
povrch broušený  
ze zadní plochy navařené nerezové distanční podložky tl.15mm  
kotvit lepením

1,88 m2, 75 kg


Z20 - PODSTAVA POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKY  
M 1:50



PODSTAVA KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK  
- jakl 70x70x4 mm (8,211kg/m); délky 14,95m ... 123kg  
- plech tl.5mm (39,25kg/m2) - plocha 100x100mm (6ks) 0,06m2 ... 2,5kg  
**CELKEM PODSTAVA ... 126KG**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

Z21 - ZÁBRADLÍ - LÁVKA; Z22 - ZÁBRADLÍ RAMPA  
M 1:25



**Z21**  
ZÁBRADLÍ LÁVKA  
1x pole  
- jechl 60x20x2 mm (2,237kg/m) - madlo, sloupky....délky 4,36 m ... 10 kg  
- plech "L" 60x60x5 d.250mm (39,25kg/m2) - 120x150mm= 0,03m2 ... 1,2 kg 2x... 2,4kg  
**CELKEM 1x pole ... 12,5KG**

**CELKEM 2X POLE ... 25KG**  
+ ŠROUBY A KOTVENÍ  
+ OCELOVÁ LANKA 4 x 1,3M

MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

**Z22**  
ZÁBRADLÍ RAMPA  
1x pole  
- jechl 60x20x2 mm (2,237kg/m) - madlo, sloupky....délky 2,925 m ... 6,6 kg  
- plech "L" 60x60x5 d.150mm (39,25kg/m2) - 120x150mm= 0,018m2 ... 0,7kg 2x... 1,4kg  
**CELKEM 1x pole ... 8KG**

**CELKEM 8X POLE ... 64KG**  
+ ŠROUBY A KOTVENÍ (CHEMICKÉ KOTVY)

MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ