

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: C101_2022

Stavba: Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
znižená	20,00%		

Cena s DPH v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: C101_2022

Stavba: Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

- A SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce**
 - A1 SO 01.1 Budova OO PZ Ružomberok – zelená časť prác**
 - A1.01 Výmena otvorových konštrukcií**
 - A1.02 Zateplenie plochej strecha**
 - A1.03 Zateplenie fasády**
 - A1.04 Elektroinštalácia**
 - A1.05 Vykurovanie, vetranie a ZTI**
 - A1.05.01 Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania
 - A1.05.02 Plynový kondenzačný kotol
 - A1.05.03 Výmena vykurovacieho systému
 - A1.05.04 Tepelné čerpadlo pre ohrev vody
 - A1.05.05 Systém distribúcie teplej vody
 - A1.05.06 System núteného vetrania so spätným získavaním tepla
 - A1.05.07 Kominové teleso
 - A1.05.08 Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - studenej vody
 - A2 SO 01.2 Budova OO PZ Ružomberok – nezelená časť prác**
 - A2.01 Búracie práce**
 - A2.02 Chodník a základ pod tepelné čerpadlo**
 - A2.03 Stavebné úpravy - ostatné**
 - A2.04 Ochrana pred bleskom**
- B SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce**
 - B.01 Búracie práce**
 - B.02 Stavebné úpravy interiérové**
 - B.03 Vstupné schodisko**
 - B.04 Vzduchotechnika**
 - B.05 Zdravotechnika**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Úroveň 3:

A1.01 - Výmena otvorových otvorov

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Úroveň 3:

A1.01 - Výmena otvorových otvorov

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

760 - Výplne otvorov

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Úroveň 3:

A1.01 - Výmena otvorových otvorov

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	317161313.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000		
2	K	340238263.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m ²	0,553		
3	K	340238264.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm	m ²	0,653		
4	K	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m ²	0,914		
5	K	340238267.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m ²	0,272		
6	K	340238268x.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 400 mm	m ²	1,050		
7	K	340239263.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m ²	6,908		
8	K	340239264.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm	m ²	9,313		
9	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m ²	21,054		
10	K	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m ²	1,763		
11	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m ²	16,568		
12	K	340239268x.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 400 mm	m ²	140,955		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m ²	223,973		
14	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m ²	223,973		
15	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m ²	223,973		
16	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverového štuková	m ²	223,973		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	396,495		
18	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	396,495		

D 99 Presun hmôt HSV

19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	53,874		
----	---	-------------	---	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 760 Výplne otvorov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	760.D01	D+M Exteriérové oceľové garážové dvere, rozmer 2,4 x 2,25m, pozinkované (farba: RAL 7004), osadenie do oceľovej zárubne (vo farbe dverí); presná špecifikácia viď. PD.ozn.D01	ks	3,000		
21	K	760.D02	D+M Exteriérové vstupné dvere s PVC rámom, rozmer 1,0 x 2,25m, (farba: RAL 9010), kombinovaná výplň (dosková výplň + výplň z izolačného trojskla), bezprahové; presná špecifikácia viď. PD.ozn.D02	ks	1,000		
22	K	760.D03	D+M Exteriérové vstupné dvere s hliníkovým rámom, rozmer 1,5 x 2,57m (farba: RAL 7004) + otvárací bočný svetlík a neotvárací nadsvetlík; transparentná výplň z izolačného trojskla - číre sklo (Ud = max. 0,85W/m ² *K); bezprahové; viď. PD.ozn.D03	ks	1,000		
23	K	760.D04	D+M Interiérové dvere s hliníkovým rámom, rozmer 1,5 x 2,57m, (farba: RAL 7004) + otvárací bočný svetlík a neotvárací nadsvetlík; transparentná výplň - číre sklo (dvojsklo); presná špecifikácia viď. PD.ozn.D04	ks	1,000		
24	K	760.D05	D+M Exteriérové vstupné dvere s PVC rámom, rozmer 1,3 x 2,64m, (farba: RAL 9010) + neotvárací bočný svetlík a nadsvetlík; transparentná výplň z izolačného trojskla - číre sklo (Ud = max. 0,85W/m ² *K); bezprahové; presná špecifikácia viď. PD.ozn.D05	ks	1,000		
25	K	760.D06	D+M Interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky, rozmer 1,71 x 2,19m, (farba na výbere investora), osadenie do oceľovej zárubne vhodnej pre sklobetónové priečky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.D06	ks	1,000		
26	K	760.D07	D+M Interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky, rozmer 0,9 x 2,02m, (farba na výbere investora), osadenie do oceľovej zárubne; presná špecifikácia viď. PD.ozn.D06	ks	2,000		
27	K	760.O01	D+M Plastové okno; rozmer 1,2 x 1,75m; jednokrídlové, otváracie sklopné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; na nadpražie použiť rozširovací profil v.100mm; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O01	ks	5,000		
28	K	760.O02	D+M Plastové okno; rozmer 2,4 x 1,75m; dvojkridlové, 2x otváracie sklopné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; na nadpražie použiť rozširovací profil v.100mm; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O02	ks	2,000		
29	K	760.O02a	D+M Plastové okno; rozmer 2,4 x 1,75m; dvojkridlové, 2x pevné, mliečne trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; na nadpražie použiť rozširovací profil v.100mm; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O02a	ks	1,000		
30	K	760.O03	D+M Plastové okno; rozmer 2,4 x 1,75m; dvojkridlové, 2x otváracie-sklopné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky (v miestnostiach č. 1.05, 1.27, 1.29 a 1.30 montáž na vonk. hranu muriva), viď. PD.O03	ks	7,000		
31	K	760.O04	D+M Plastové okno; rozmer 3,6 x 1,75m; trojkridlové, 3x otváracie-sklopné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; na nadpražie použiť rozširovací profil v.100mm; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O04	ks	3,000		
32	K	760.O05	D+M Plastové okno; rozmer 3,6 x 1,75m; trojkridlové, 3x otváracie-sklopné, číre trojsklo Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O05	ks	7,000		
33	K	760.O06	D+M Plastové okno; rozmer 4,0 x 1,75m; štvorkridlové, 3x otváracie-sklopné, 1x pevné, číre trojsklo + plná sendvičová výplň (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); montáž na vonk. hranu obvodového muriva na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O06	ks	1,000		
34	K	760.O07	D+M Plastové okno; rozmer 4,34 x 1,75m; štvorkridlové, 4x otváracie-sklopné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O07	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	760.O08	D+M Plastové okno; rozmer 5,15 x 1,75m; päťkrídlové, 4x otvárávo-sklopné, 1x pevné, číre trojsklo + plná sendvičová výplň (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O08	ks	3,000		
36	K	760.O09	D+M Plastové okno s balkónovými dverami; rozmer 3,45 x 1,75m, dvere 0.9x2,1+0,6m ; trojkrídlové, 3x otvárávo-sklopné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O09	ks	2,000		
37	K	760.O10	D+M Plastové okno - súčasť rohového okna; rozmer 1,05 x 1,75m; jednokrídlové, pevné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O10	ks	2,000		
38	K	760.O10a	D+M Plastové okno - súčasť rohového okna; rozmer 3,28 x 1,75m; trojkrídlové, 2x otvárávo-sklopné, 1x pevné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O10	ks	2,000		
39	K	760.O11	D+M Plastové okno - súčasť rohového okna; rozmer 0,95 x 1,75m; jednokrídlové, pevné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); montáž na vonk. hranu obvodového muriva na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O11	ks	2,000		
40	K	760.O11a	D+M Plastové okno - súčasť rohového okna; rozmer 2,4 x 1,75m; dvojkrídlové, 1x otvárávo-sklopné, 1x pevné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); montáž na vonk. hranu obvodového muriva na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O11	ks	2,000		
41	K	760.O12	D+M Plastové okno - súčasť rohového okna; rozmer 1,05 x 1,75m; jednokrídlové, pevné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O12	ks	1,000		
42	K	760.O12a	D+M Plastové okno - súčasť rohového okna; rozmer 1,4 x 1,75m; jednokrídlové, pevné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O12	ks	1,000		
43	K	760.O13	D+M Plastové okno - súčasť rohového okna; rozmer 1,05 x 1,75m; jednokrídlové, pevné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O13	ks	2,000		
44	K	760.O13a	D+M Plastové okno - súčasť rohového okna; rozmer 2,4 x 1,75m; dvojkrídlové, 1x otvárávo-sklopné, 1x pevné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O13	ks	2,000		
45	K	760.O14	D+M Plastové okno; rozmer 1,5 x 0,5m; jednokrídlové, sklopné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O14	ks	1,000		
46	K	760.O14a	D+M Plastové okno; rozmer 1,5 x 0,5m; jednokrídlové, sklopné, mliečne trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O14	ks	1,000		
47	K	760.O15	D+M Plastové okno; rozmer 5,4 x 1,2m; štvorkrídlové, 4x otvárávo sklopné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; na nadpražie použiť rozšírovací profil v.100mm; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O15	ks	2,000		
48	K	760.O16	D+M Plastové okno; rozmer 5,4 x 1,2m; päťkrídlové, 4x otvárávo sklopné 1x pevné, číre trojsklo + plná sendvičová výplň (Uw = max.0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; na nadpražie použiť rozšírovací profil v.100; viď. PD.ozn.O16	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	760.O17	D+M Plastové okno; rozmer 2,7 x 1,2m; dvojkridlové, 2x otváravo sklopné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; na nadpražie použiť rozšírovací profil v.100m; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O17	ks	1,000		
50	K	760.O18	D+M Plastové okno; rozmer 1,2 x 1,1m; jednokridlové, otváravo sklopné, mliečne trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; na nadpražie použiť rozšírovací profil v.100mm; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O18	ks	1,000		
51	K	760.O19	D+M Plastové okno; rozmer 1,18 x 1,17m; jednokridlové, otváravo sklopné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); montáž na vonk. hranu obvodového muriva na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O19	ks	1,000		
52	K	760.O20	D+M Plastové okno; rozmer 1,2 x 0,6m; jednokridlové, sklopné, číre trojsklo (Uw = max. 0,85 W/m ² *K); montáž do ŽB muriva na tesniace pásky; presná špecifikácia viď. PD.ozn.O20	ks	1,000		
53	K	998760102.S	Presun hmot pre konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,696		

D 766 Konštrukcie stolárske

54	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	20,000		
55	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	14,000		
56	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	26,000		
57	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	1,239		
58	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 280 mm, komôrková vnútorná	m	1,260		
59	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 330 mm, komôrková vnútorná	m	43,155		
60	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 330 mm, komôrková vnútorná	m	11,130		
61	M	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 430mm, komôrková vnútorná	m	99,225		
62	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,314		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

63	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m ²	200,653		
64	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna,	m ²	200,653		
65	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m ²	235,791		
66	M	611530061305.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, komplet	m ²	235,791		
67	K	998767102.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,525		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Úroveň 3:

A1.02 - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Úroveň 3:

A1.02 - Zateplenie strechy

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

713 - Izolácie tepelné

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Úroveň 3:

A1.02 - Zateplenie strechy

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
1	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	1,152		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
2	K	631341220.S	Doplnenie doterajších mazanín betónom (s dodaním hmôt) perlitovým hr.do 240 mm	m3	0,150		
D	99		Presun hmôt HSV				
3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,050		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				
4	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	106,920		
5	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	106,920		
6	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	122,958		
7	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, vrátane kotvenia	m	26,800		
8	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	16,616		
9	K	712973410.S	D+M Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°, vrátane kotvenia	m	37,400		
10	K	712973610.S	D+M Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°, vrátane kotvenia	m	24,800		
11	K	712973781.S	D+M Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm, vrátane kotvenia	m	12,600		
12	K	712973840.S	D+M Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm, vrátane kotvenia	m	26,800		
13	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spoju	m2	102,850		
14	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	4,114		
15	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,823		
16	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	71,645		
17	M	283220001800.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,9/1,5 mm, izolácia plochých striech pre lepené systémy	m2	118,278		
18	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,000		
19	M	286630003400.S	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm	ks	1,000		
20	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	0,570		
22	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	2,000		
23	M	429720001300.S	Hlavica vetracia HT DN 125, odvetrávací komínok	ks	2,000		
24	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	6,000		
25	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	0,240		
26	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,532		

D 713 Izolácie tepelné

27	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	29,020		
28	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	29,600		
29	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	76,860		
30	M	161110	Izolácia na báze PIR, hrúbka 240 mm, ploché strechy	m2	78,397		
31	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	76,860		
32	M	283720033650.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	7,840		
33	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,332		

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

34	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - odtrhová skúška na streche	ks	1,000		
----	---	-------------	--	----	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Úroveň 3:

A1.03 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Úroveň 3:

A1.03 - Zateplenie fasády

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

713 - Izolácie tepelné

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

771 - Podlahy z dlaždíc

781 - Obklady

783 - Nátery

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Úroveň 3:

A1.03 - Zateplenie fasády

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	269,011		
2	K	622421312.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	812,589		
3	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	881,189		
4	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	810,525		
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	126,331		
6	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, vrátane kovenia a sklotextilnej sieťky	m2	0,270		
7	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	7,088		
8	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	110,284		
9	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	3,500		
10	K	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	92,761		
11	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	174,742		
12	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	418,094		
13	K	625250891.S	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 40 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	6,120		
14	M	585830001500.S	Lepiaca a stierková malta na EPS, XPS a minerálnu vlnu	kg	1 762,378		
15	K	632452240.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm (stierka na tepelnú izoláciu)	m2	10,290		
16	K	632481151.S	Sklolaminátová mriežka vložená do poteru alebo mazaniny	m2	10,290		
17	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	17,500		
18	K	634601511.S	Zaplnenie škár tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	17,500		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	K	941942012.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	730,394		
20	K	941942812.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	730,394		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	941942912.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	5 843,152		
22	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	730,394		
23	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	730,394		
24	K	944945012.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	20,500		
25	K	944945192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	20,500		
26	K	944945812.S	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	20,500		
27	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	361,893		
28	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	296,221		
29	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	397,562		
30	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	267,435		
31	K	953946201.S	D+M Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	4,500		
32	K	953946221.S	D+M Spojka systémového balkónového profilu (hliníková)	ks	2,000		
33	K	953996222.S	D+M Krytka systémového balkónového profilu (PVC)	ks	1,000		
34	K	953996231.S	D+M Výplňový profil (povrazec) polyetylénový priemer 8 mm	m	4,500		

D 99 Presun hmôt HSV

35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	57,781		
----	---	-------------	---	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

36	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	9,019		
37	K	711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	m2	2,606		
38	M	24565000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	32,550		
39	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	18,239		
40	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,033		

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

41	K	712973220.S	Osadenie hotovej strešnej vpuste, montáž chľiča	ks	1,000		
42	M	R3787	PVC strešný chlič napr. TWC 50 BIT (PVC) Chlič guľatý, K8 alebo ekvivalent	ks	1,000		
43	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005		

D 713 Izolácie tepelné

44	K	713170060.S	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	10,290		
45	M	283720000800.S	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	10,496		
46	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,052		

D 764 Konštrukcie klampiarske

47	K	764711115.S	D+M Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný	m	150,630		
48	K	764721112.S	D+M Oplechovanie tepelnej izolácie zo zvitkov pozink farebný, r.š. 140 mm, ozn.K2	m	99,000		
49	K	764721113.S	D+M Oplechovanie tepelnej izolácie zo zvitkov pozink farebný, r.š. 190 mm, ozn.K7	m	2,500		
95	K	764721114..S	Oplechovanie tepelnej izolácie - pri plánovanej ELI skrinke zo zvitkov pozink farebný, r.š. 270 mm, "K8"	m	0,600		
50	K	764721114.S	D+M Oplechovanie tepelnej izolácie zo zvitkov pozink farebný, r.š. 270 mm, ozn.K1	m	98,000		
51	K	764731116.S	D+M Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 575 mm, vrátane príponiek, ozn.K3	m	1,100		
52	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,006		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	767.Z03	D+M Oceľové zábradlie loggie, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z03 (rozmer 4,375x1,0 m; hmotnosť 82,97 kg)	ks	1,000		
54	K	767.Z04	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z04 (rozmer 1,56x1,85 m; hmotnosť 47,91 kg)	ks	5,000		
55	K	767.Z05	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z05 (rozmer 2,76x1,85 m; hmotnosť 72,47 kg)	ks	3,000		
56	K	767.Z06	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z06 (rozmer 3,96x1,85 m; hmotnosť 97,02 kg)	ks	3,000		
57	K	767.Z07	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z07 (rozmer 4,7x2,11 m; hmotnosť 132,08 kg)	ks	1,000		
58	K	767.Z08	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z08 (rozmer 2,76x2,11 m; hmotnosť 74,13 kg)	ks	4,000		
59	K	767.Z09	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z09 (rozmer 3,96x2,11 m; hmotnosť 105,78 kg)	ks	1,000		
60	K	767.Z10	D+M Oceľová ochranná okenná mreža (rohová), vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z10 (rozmer 3,72x2,11m + 1,52x2,11m; hmotnosť 145,70 kg)	ks	1,000		
61	K	767.Z11	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z11 (rozmer 5,51x2,11m; hmotnosť 178,00kg)	ks	1,000		
62	K	767.Z12	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z12 (rozmer 4,36x2,11m; hmotnosť 125,08kg)	ks	1,000		
63	K	767.Z13	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z13 (rozmer 1,86x0,86m; hmotnosť 32,82kg)	ks	2,000		
64	K	767.Z14	D+M Oceľová ochranná okenná mreža (rohová), vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z14 (rozmer 1,6x1,9m + 2,91x1,9m; hmotnosť 125,81 kg)	ks	2,000		
65	K	767.Z15	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z15 (rozmer 5,76x1,3m; hmotnosť 117,26kg)	ks	3,000		
66	K	767.Z16	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z16 (rozmer 3,06x1,38m; hmotnosť 64,40kg)	ks	1,000		
67	K	767.Z17	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z17 (rozmer 1,56x1,38m; hmotnosť 38,72kg)	ks	1,000		
68	K	767.Z18	D+M Oceľová ochranná okenná mreža, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z18 (rozmer 2,76x1,9m; hmotnosť 73,50kg)	ks	1,000		
69	K	767.Z19	D+M Oceľová ochranná okenná mreža (otváracá), vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z19 (rozmer 1,76x2,67m; hmotnosť 84,34kg)	ks	1,000		
70	K	767.Z20	D+M Oceľová ochranná okenná mreža (otváracá), vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z20 (rozmer 2,5x2,24m; hmotnosť 92,15kg)	ks	1,000		
71	K	767.Z21	D+M Oceľová mreža na anglickom dvorci, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, presná špecifikácia vid'.PD.ozn Z21 (rozmer 7,05x0,5m; hmotnosť 184,85kg)	ks	1,000		
72	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,797		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							
73	K	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	22,000		
74	M	429720198400.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 200x200 mm	ks	22,000		
75	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	16,000		
76	M	429720209000.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 100 mm	ks	14,933		
77	M	429720209100.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 125 mm	ks	1,000		
78	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	5,256		
D 771 Podlahy z dlaždíc							
79	K	771541226.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 600 x 600 mm	m2	9,019		
80	K	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	17,370		
81	M	597740003300.S	Dlaždice keramické, lvxvhr 598x598mm, gresové glazované, cena v závislosti od výberu	m2	12,206		
82	M	585820002300.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE	kg	69,747		
83	M	585860000100.S	Škárovacia hmota flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, s biocídmí	kg	5,812		
84	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,399		
D 781 Obklady							
85	K	781732020.S	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do maľty veľ. 250 x 65 mm, vrátane lepidla	m2	70,664		
86	M	596360000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný, cena v závislosti od výberu	ks	5 383,890		
87	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,062		
D 783 Nátery							
88	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	3,240		
89	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	3,240		
90	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	3,240		
91	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	3,240		
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
92	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000		
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							
94	K	001000034.S	Odrhové skúšky na fasáde	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

A1.04 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť: A1 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

A1.04 - Elektroinštalácia

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

OST - Ostatné

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť: A1 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

A1.04 - Elektroinštalácia

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	24,000		
2	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	1 250,000		
3	K	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	4 830,000		
4	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	5,000		
5	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	2 250,000		
6	K	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, - 0,00500t	m	1 450,000		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

7	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	194,000		
8	M	345410002400.S	Krabica inštaláčna pod omietku	ks	194,000		
9	K	210010302.S	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	76,000		
10	M	345410001400.S	Krabica prístrojová z PVC dvojnásobná pod omietku KP 64/2	ks	76,000		
11	K	210010303.S	Krabica prístrojová trojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	3,000		
12	M	345410001500.S	Krabica prístrojová z PVC trojnásobná pod omietku KP 64/3	ks	3,000		
13	K	210010304.S	Krabica prístrojová štvornásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	79,000		
14	M	345410001600.S	Krabica prístrojová z PVC štvornásobná pod omietku KP 64/4	ks	79,000		
15	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	165,000		
16	M	345410002600.S	Krabica inštaláčna KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	165,000		
17	M	3450644800	Svorka krabicova napichovacia pre spojenie 2 vodičov	ks	250,000		
18	M	3450644900	Svorka krabicova napichovacia pre spojenie 3 vodičov	ks	350,000		
19	M	3450645000	Svorka krabicova napichovacia pre spojenie 4 vodičov	ks	450,000		
20	M	3450645100	Svorka krabicova napichovacia pre spojenie 5 vodičov	ks	400,000		
21	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	1 450,000		
22	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm	ks	1 450,000		
23	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	2,000		
24	M	6315190700	Doska z minerálnych vlákien hrúbky 8 cm, 100/50 cm	m2	2,000		
25	M	2025083	Protipožiarna pena CP 620	ks	10,000		
26	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	517,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	210290367E101	Príchytky PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	1 600,000		
67	M	790402	Káblková príchytky PVC s natílkacou hmoždinkou a sťahovacou páskou	ks	1 600,000		
68	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	1 220,000		
69	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	42,000		
70	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000		
71	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	28,000		
72	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	28,000		
73	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	28,000		
74	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	28,000		
75	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	44,000		
76	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	44,000		
77	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	44,000		
78	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	12,000		
79	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	12,000		
80	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	12,000		
81	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000		
82	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	3,000		
83	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	3,000		
84	K	210110051.S	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	29,000		
85	M	345310000710.S	Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt	ks	29,000		
86	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	29,000		
87	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	23,000		
88	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	557,000		
89	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	80,000		
90	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	76,000		
91	M	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	3,000		
92	M	345350003400.S	Rámček 4-násobný vodorovný	ks	79,000		
93	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	557,000		
94	K	210140431	Montáž - ovládač pomocných obvodov v skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000		
95	M	216524	CS - ovládacie hlavice, signálky - tlačidlo červené v skrini 1x NC, ochrana proti neumyselnému stlačeniu (STOP TLAČIDLO), 230V/6A, IP65	ks	1,000		
96	K	210190003.S	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000		
97	M	AIL2218700RP1	Rozvádzač RP1 - nástenná rozvodná skriňa kompletne vybavená prístrojmi (zapojenie prístrojov v zmysle dokumentácie), vrátane výrobných dokumentácie a atestu	ks	1,000		
98	M	AIL2218700RP2	Rozvádzač RP2 - nástenná rozvodná skriňa kompletne vybavená prístrojmi (zapojenie prístrojov v zmysle dokumentácie), vrátane výrobných dokumentácie a atestu	ks	1,000		
99	M	AIL2218700RP3	Rozvádzač RP3 - nástenná rozvodná skriňa kompletne vybavená prístrojmi (zapojenie prístrojov v zmysle dokumentácie), vrátane výrobných dokumentácie a atestu	ks	1,000		
100	K	210190051.S	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	M	AIL2218700RH	Rozvádzač RH - samostatne stojaca skriňa kompletne vybavená prístrojmi (zapojenie prístrojov v zmysle dokumentácie), vrátane výrobných dokumentácie a atestu	ks	1,000		
102	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	280,000		
103	M	AIL2218700A1	Svietidlo A1 - inetriérové stropné okrúhle, prisadené, LED, 230V/50Hz, 24W, 2280 lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	34,000		
104	M	AIL2218700A2	Svietidlo A2 - inetriérové stropné okrúhle, prisadené, LED, 230V/50Hz, 36W, 3600 lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	12,000		
105	M	AIL2218700B1	Svietidlo B1 - inetriérové stropné lineárne, LED, 230V/50Hz, 34W, 5500 lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	22,000		
106	M	AIL2218700B3	Svietidlo B3 - inetriérové stropné lineárne, LED, 230V/50Hz, 51W, 8000 lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	7,000		
107	M	AIL2218700C1	Svietidlo C1 - inetriérové stropné lineárne, LED, 230V/50Hz, 36W, 3600 lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	161,000		
108	M	AIL2218700C2	Svietidlo C2 - inetriérové stropné lineárne, LED, 230V/50Hz, 36W, 3600 lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	6,000		
109	M	AIL2218700D1	Svietidlo D1 - inetriérové stropné / závesné, okrúhle, LED, 230V/50Hz, 36W, 3300 lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	3,000		
110	M	AIL2218700E1	Svietidlo E1 - inetriérové stropné lineárne, LED, 230V/50Hz, 31W, 4030 lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	3,000		
111	M	AIL2218700F1	Svietidlo F1 - inetriérové vstavné okrúhle, LED, 230V/50Hz, 15W, 2100 lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	24,000		
112	M	AIL2218700F2	Svietidlo F2 - inetriérové vstavné okrúhle, LED, 230V/50Hz, 25W, 3600 lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	6,000		
113	M	AIL2218700H	Svietidlo H - nástenné interiérové, s vlastným vypínačom LED, AC 230V/50Hz, 10W, min. 500lm, 4000K, IP20	ks	2,000		
114	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	77,000		
115	M	AIL2218700N1	Svietidlo N1 - núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, prisadené, obdĺžnikové, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 3 W, min. IP20, piktogram	ks	34,000		
116	M	AIL2218700N2	Svietidlo N2 - núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, obdĺžnikové, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 3 W, min. IP20, piktogram + difúzer pre vlnkovú montáž	ks	4,000		
117	M	AIL2218700NA1	Svietidlo NA1 - núdzové, LED, prisadené, štvorcové, teleso: hliníkové, difúzor: polykarbonát, optika: širokouhlá, AC/DC 250V, 6 VA / 5W, 220 lm, IP42	ks	6,000		
118	M	AIL2218700NA2	Svietidlo NA2 - núdzové, LED, prisadené, štvorcové, teleso: hliníkové, difúzor: polykarbonát, optika: symetrická, AC/DC 250V, 6 VA / 5W, 238 lm, IP42	ks	24,000		
119	M	AIL2218700NA3	Svietidlo NA3 - núdzové, LED, prisadené, okrúhle, teleso: polykarbonát, difúzor: polykarbonát, optika: širokouhlá, AC/DC 250V, 6 VA / 5W, 220 lm, asymetrické, IP42	ks	6,000		
120	M	AIL2218700NA4	Svietidlo NA4 - núdzové, LED, prisadené, okrúhle, teleso: polykarbonát, difúzor: polykarbonát, optika: širokouhlá, AC/DC 250V, 6 VA / 5W, 220 lm, symetrické, IP42	ks	3,000		
121	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	15,000		
122	K	2102907510.S	Montáž a zapojenie rekuperačnej jednotky	ks	23,000		
123	K	2102907511.S	Montáž a zapojenie regulátora pre rekuperačnú jednotku, nastavenie a vyskúšanie	ks	7,000		
124	K	2102907512.S	Montáž napájacieho zdroja pre rekuperačnú jednotku, zapojenie na prívod	ks	7,000		
125	K	2102907513.S	Montáž digestora, zapojenie na káblový prívod	ks	1,000		
126	K	210872122.S8	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 2x2x0,8	m	420,000		
127	M	039878	Kábel bezhalogénový signálny J-H(St)H 2x2x0,8	m	420,000		
128	K	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	145,000		
129	M	341610012600.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH-J 16 mm ²	m	145,000		
130	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	20,000		
131	M	341610013700.S 2	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm ²	m	20,000		
132	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 670,000		
133	M	341610014300.S 1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm ²	m	1 950,000		
134	M	341610014300.S 2	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm ²	m	680,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	M	341610014300.S 3	Kábel medený bezhalogenový funkčný počas požiaru N2XH-O 3x1,5 - FE 180/PS90	m	40,000		
136	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	3 450,000		
137	M	341610014400.S 1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	m	3 450,000		
138	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	70,000		
139	M	341610015900.S 2	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 4x1,5 mm2	m	70,000		
140	K	210881097.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x25	m	4,000		
141	M	341610016500.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x25 mm2	m	4,000		
142	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	145,000		
143	M	341610017200.S 1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2	m	145,000		
D OST Ostatné							
147	K	HZS-001	Revízie elektrických zariadení	ks	1,000		
148	K	HZS-003	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v riešených miestnostiach oddelenia, odpojenie v pôvodnom rozvádzači merania	súb	1,000		
149	K	HZS-004	Vyhľadanie obvodov pôvodnej elektroinštalácie, vedených cez rekonštruované priestory a napájajúcich neriešené priestory, ktoré musia zostať zachované	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	#ODKAZ!	20,00%	#ODKAZ!
znižená		20,00%	

Cena s DPH**v EUR****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A1 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

A1.05	Vykurovanie, vetranie a ZTI
A1.05.01	Tepelné čerpadlo
A1.05.02	Plynový kondenzačný kotol
A1.05.03	Výmena vykurovacieho systému
A1.05.04	Tepelné čerpadlo pre ohrev teplej vody
A1.05.05	Systém distribúcie teplej vody
A1.05.06	Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla
A1.05.07	Obnova vonkajších povrchových úprav bez zlepšenia tepelnej ochrany
A1.05.08	Tepelné čerpadlo

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.01 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania

JKSO:

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MVSR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.01 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

713 - Izolácie tepelné

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.01 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

160	K	612401191	Stavebné vysrávky	m	5,000		
430	K	974031387.S	Vysek. rýh v murive tehl. pre komín. prieduchy a ventil. pried. do hĺbky 300 mm, š. do 300 mm, -0,16200t	m	5,000		
431	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,300		
432	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300		
433	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,300		
435	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,300		
436	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	0,300		
434	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,300		

D 713 Izolácie tepelné

289	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	22,000		
425	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,000		
424	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,000		
421	M	283310006800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	12,000		

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

422	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	5,000		
423	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	5,000		
420	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	12,000		
419	K	733151093.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 64/2,0 mm	m	36,000		
415	K	733151094.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 76x2,0 mm	m	88,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne

429	K	731200813.S	Demontáž pôvodného vybavenia kotolne	sub	1,000		
336	K	732460045.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie do 65 kW (vzduch-voda)	ks	1,000		
378	M	7569669	tepelné čerpadlo napr. Energycal AW PRO AT 70.2 DWS alebo ekvivalent	ks	1,000		
379	M	7547014	antivibračný blok kompatibilný s tepelným čerpadlom napr. Antivibračné bloky AW PRO AT 50-90.2 alebo ekvivalent	ks	1,000		
380	M	7726189	externý displej kompatibilný s tepelným čerpadlom napr. Externý displej AW PRO alebo ekvivalent	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
397	M	Z009463	SAMOSTATNÝ EKVITERMICKÝ REGULÁTOR kompaktilný s tepelným čerpadlom napr. Vitotronic 200-H typ HK3B alebo ekvivalent	ks	1,000		
85	M	7426463	snímač teploty kompaktilný s tepelným čerpadlom napr. Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	2,000		
354	M	7438702.1	ponorný snímač teploty kompaktilný s tepelným čerpadlom napr. Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent	ks	1,000		
348	M	ZK05915	teplonosné médium kompaktilné s tepelným čerpadlom napr. Teplonosné médium Tyfocor GE (200litrov) alebo ekvivalent	bal	1,000		
383	M	7784172	odkalovač kompaktilný s tepelným čerpadlom napr. Odkalovač SpiroTrap s mag. DN50 navar. alebo ekvivalent	ks	1,000		
131	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,130		
132	K	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130		
133	K	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130		

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

199	K	734291112	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	sub	1,000		
62	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,960		
63	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,660		

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

177	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	35,000		
437	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000		

D OST Ostatné

72	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000		
120	K	HZS000214.3	úradná skúška / revízia	ks	1,000		
73	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.02 - Plynový kondenzačný kotol

JKSO:

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MVSR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.02 - Plynový kondenzačný kotol

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

713 - Izolácie tepelné

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.02 - Plynový kondenzačný kotol

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

160	K	612401191	Stavebné úpravy (povrchová úprava drážok, dier v murive a pod. po montáži zariadení plyn. kotolne)	m	10,000		
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D 713 Izolácie tepelné

289	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	4,000		
401	M	283310006300	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	m	4,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne

360	K	731161005.S	Montáž plynového kotla kondenzačného 25-40 kW	ks	2,000		
399	M	Z019323	plynový kondenzačný kotol napr. Vitodens 200-W B2HF 32kW alebo ekvivalent	ks	2,000		
391	M	ZK04925	Montážne diely kotla na omietku	ks	2,000		
400	M	ZK04933	Oceľová predsadená konštrukcia kotla	ks	2,000		
398	M	ZK04657.1	odkalovač napr. Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent	ks	2,000		
131	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,130		
132	K	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130		
133	K	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130		

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

396	K	733151081.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,5 mm	m	4,000		
317	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	8,153		
318	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,153		
319	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,153		

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

372	K	734270010.S	Montáž guľovho kohúta DN 25	ks	4,000		
328	M	P722662	Kohút guľový DN 25 napr. HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, ponikované alebo ekvivalent	ks	4,000		
402	K	734270025.S	Montáž posúvača závitového DN 50	ks	2,000		
403	M	1220106	Kohút guľový DN 50 napr. HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 50, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, ponikované alebo ekvivalent	ks	2,000		
392	K	722270210.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1"	ks	2,000		
393	M	436320007469.S	Magnetická úprava vody, 1"x1"	ks	2,000		
394	K	723219101.S	Montáž plynového filtra	ks	2,000		
395	M	7731598	Plynový filter Rp 3/4	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	sub	1,000		
62	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,960		
63	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,660		

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

177	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000		
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--

D OST Ostatné

120	K	HZS000214.3	úradná skúška / revízia	ks	1,000		
73	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.03 - Výmena vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto:

Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MVSR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.03 - Výmena vykurovacieho systému

Miesto:

Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

713 - Izolácie tepelné

PSV - Práce a dodávky PSV

732 - Ústredné kúrenie

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.03 - Výmena vykurovacieho systému

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

550	K	971052231.S1	Stavebné vysprávky (povrchová úprava drážok, dier v murive a pod. po montáži zariadení systému ÚK)	m	10,000		
487	K	974031387.S	Vysek. rýh v murive tehl. pre komín. prieduchy a ventil. pried. do hĺbky 300 mm, š. do 300 mm, -0,16200t	m	10,000		
548	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,250		
343	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,250		
344	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,250		
549	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,655		
546	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy, zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	0,250		
547	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	1,655		
488	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	50,000		
545	K	998012035.S	Príplatok za zväčšený presun, zvislá konštr. monolit. betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,920		
345	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,920		

D 713 Izolácie tepelné

561	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	252,000		
562	M	283310006100	Izolačná PE trubica 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	41,000		
563	M	283310006200	Izolačná PE trubica 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	m	36,000		
564	M	283310006300	Izolačná PE trubica DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	m	110,000		
565	M	283310006400	Izolačná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	m	65,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 732 Ústredné kúrenie

594	K	732222025.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie	ks	1,000		
595	M	ZK05285	doskový výmenník tepla napr. Doskový výmenník tepla SWEF B25THx80/1P-SC-M alebo ekvivalent	ks	1,000		
591	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000		
592	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000		
586	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000		
587	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000		
590	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000		
593	M	484630006600.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 80 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000		
588	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 110 l	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
589	M	484630006700.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 110 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000		
583	K	732351005.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 750 l	ks	1,000		
584	M	Z021874	akumuláčny zásobník 750 l napr. VitoCell 100-E, Typ SVPB 750 l alebo ekvivalent	ks	1,000		
579	K	731370035.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 8 m3/h	ks	1,000		
580	M	ZK03681	Hydraulická výhybka Q100 do 8m3/h	ks	1,000		
581	M	ZK03684.1	Násten. konzola hydr. výhybky "Q100"	ks	1,000		
576	K	732111406.S	Montáž rozdeľovača DN 50	ks	1,000		
577	M	9566797	Rozdeľovač DN50 3-násobný	ks	1,000		
578	M	9566676	Stojanová konzola pre rozdel. DN40, DN50	ks	1,000		
490	K	732292810.S	Demontáž pôvodných vykurovacích telies a rozvodov	súb.	1,000		
566	K	732111404.S	Montáž malého rozdeľovača	ks	1,000		
567	M	Z006951	Malý rozdeľovač	ks	1,000		
568	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	4,000		
569	M	7741079.1	sada so zmiešavačom a čerpadlo napr. RMS M32 DN25 Alpha2.1 25-60 alebo ekvivalent	ks	4,000		
570	K	732422080.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50	ks	2,000		
571	M	7519147	elektronické obehové čerpadlo napr. MAGNA3 50-100 F 280 1x230V PN6/10 alebo ekvivalent	ks	2,000		
572	M	7199567	Servomotor SR10 230V/50Hz	ks	2,000		
573	M	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu	ks	1,000		
574	M	9569262	Redukcia DN50/DN40	ks	2,000		
575	M	7415057	Konektor pre motor zmiešavača	ks	1,000		
582	M	7784172	odkalovač DN 50 napr. Odkalovač SpiroTrap s mag. DN50 navar. alebo ekvivalent	ks	1,000		
585	M	9572863.1	Ventil s klobúčikom R1	bal	1,000		
596	K	998732193.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	1,800		

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

560	K	733125000.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 12x1,0	m	5,000		
559	M	IVC10.54	Potrubie uhlíková oceľ 12 x 1mm	m	5,000		
556	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	600,000		
558	M	IVCT.15	Potrubie - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 15mm; 1,2mm - 6m,	m	600,000		
525	K	733125006.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	180,000		
526	M	IVCT.18	Potrubie - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 18mm; 1,2mm - 6m, + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	180,000		
527	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	180,000		
528	M	IVCT.22	Potrubie - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 22mm; 1,5mm - 6m, + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	180,000		
529	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	230,000		
530	M	IVCT.28	Potrubie - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 28mm; 1,5mm - 6m, + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	119,259		
531	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	70,000		
532	M	IVCT.35	Potrubie - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 35mm; 1,5mm - 6m, l	m	70,000		
536	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	5,000		
533	M	IVCT.42	Potrubie - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 42mm; 1,5mm - 6m,	m	5,000		
537	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	5,000		
534	M	IVCT.54	Potrubie - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 54mm; 1,5mm - 6m,	m	5,000		
277	K	733167212.1	Montáž plastliníkových tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	393,830		
540	K	733167436.S	Montáž prechodu, uhlíková oceľ do D 18	ks	188,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
539	M	IVC80.1834	Prechodka - s vnútorným závitom - C - 18mm-Rp3/4",	ks	188,000		
541	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	1 265,000		
542	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia od 35 do 64 mm	m	10,000		
45	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	39,383		
46	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	39,383		

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

470	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	188,000		
471	M	1772391	termostatický ventil priamy DN 15, napr. HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	94,000		
472	M	1392301	termostatický ventil priamy DN 15 do spiatočky napr. HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	94,000		
552	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	5,000		
553	M	1421701	termostatický ventil priamy DN 15 vyvažovací napr. HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m ³ /h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	ks	5,000		
510	K	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	3,000		
514	M	1421732	termostatický ventil priamy DN 20 vyvažovací napr. HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo, alebo ekvivalent	ks	3,000		
138	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	94,000		
366	M	1923007	termostatická hlavica napr. HERZ Hlavica termostatická "Mini" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	94,000		
554	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN 20	ks	7,000		
555	M	1211702	Kohút guľový 2-cestný DN 20 napr. HERZ Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 20, PN 40 alebo ekvivalent	ks	7,000		
300	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN 25	ks	12,000		
524	M	1211703	Kohút guľový 2-cestný DN 25 napr. HERZ Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 25, PN 40 alebo ekvivalent	ks	12,000		
597	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN 32	ks	2,000		
598	M	1211704	Kohút guľový 2-cestný DN 32 napr. HERZ Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 32, PN 40 alebo ekvivalent	ks	2,000		
599	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN 50	ks	16,000		
601	M	1211706	Kohút guľový 2-cestný DN 40 napr. HERZ Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 50, PN 40 alebo ekvivalent	ks	14,000		
600	M	1266206	filter DN 50 napr. HERZ Filter DN 50 alebo ekvivalent	ks	16,000		
518	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho DN 15	ks	10,000		
519	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací DN 15	ks	10,000		
70	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	6,296		
71	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	6,296		
72	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...)	%	663,780		

D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
438	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	94,000		
437	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových ocelových s príplatkom 8 %	ks	94,000		
492	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	25,000		
551	M	K00206006009016011	Ocelové panelové radiátory 20K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi	ks	1,000		
493	M	K00226004009016011	Ocelové panelové radiátory 22K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000		
495	M	K00226006009016011	Ocelové panelové radiátory 22K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	20,000		
463	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000		
464	M	PK0226008009016011	Ocelové panelové radiátory 22K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000		
428	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	59,000		
497	M	K00226010009016011	Ocelové panelové radiátory 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	37,000		
499	M	K00226012009016011	Ocelové panelové radiátory 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	22,000		
500	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000		
501	M	K00226014009016011	Ocelové panelové radiátory 22K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	8,000		
491	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	94,000		
153	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	900,000		
544	K	HZS000115.S	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	%	0,400		

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

342	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	34,000		
489	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	26,000		
112	K	HZS000213	úradná skúška / revízia / tlaková skúška	ks	1,000		
115	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.04 - Tepelné čerpadlo pre ohrev vody

JKSO:

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MVSR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.04 - Tepelné čerpadlo pre ohrev vody

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

713 - Izolácie tepelné

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Ústredné kúrenie, armatúry

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.04 - Tepelné čerpadlo pre ohrev vody

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

160	K	612401191	Stavebné vysprávky (povrchová úprava drážok, dier v murive a pod. po montáži zariadení tep.čerpáda)	m	10,000		
399	K	974031666.S	Vysekávacie rýh v tehl. murive pre potrubné rozvody do 250 mm, -0,06500t	m	10,000		
401	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,600		
402	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,600		
403	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,803		
404	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,803		
405	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	0,803		

D 713 Izolácie tepelné

289	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,000		
407	M	283310006400	Izolačná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	m	5,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Ústredné kúrenie, armatúry

394	K	722221452.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 1/2	ks	6,000		
395	M	551260000700.S	Guľový kohút 1/2" FF, PN 16, mosadz	ks	6,000		
385	K	722221453.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 3/4	ks	6,000		
396	M	551260000800.S	Posúvač 3/4" FF, PN 16, mosadz	ks	6,000		
387	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	6,000		
388	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací, DN 15, PN 10	ks	6,000		
389	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	6,000		
390	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, mosadz	ks	6,000		
391	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	6,000		
392	M	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	6,000		
400	M	7219729	Závitový uholník pre montáž	ks	1,000		

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne

377	K	731200813.S	Demontáž pôvodných zásobníkov TV	ks	4,000		
382	K	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	4,000		
383	M	238633	Tepelné čerpadlo napr. Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody, pre prevádzku s okolitým vzduchom ARISTON NUOS EVO A+ 110 l alebo ekvivalent	ks	3,000		
406	M	484730004800.S	Tepelné čerpadlo napr. Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody, pre prevádzku s okolitým vzduchom ARISTON NUOS EVO A+ 150 l alebo ekvivalent	ks	1,000		
131	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,130		
132	K	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130		
133	K	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				
D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				
408	K	733166178.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	5,000		
317	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	8,153		
318	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,153		
319	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,153		
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
397	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000		
177	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000		
D		OST	Ostatné				
120	K	HZS000214.3	Úradná skúška / revízia	ks	1,000		
73	K	HZS-0071	Skúšobná prevádzka (3*24h)	hod	72,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.05 - Systém distribúcie teplej vody

JKSO:

Miesto:

Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MVSR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.05 - Systém distribúcie teplej vody

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie výkopy abúranie

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

M - Práce a dodávky M

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.05 - Systém distribúcie teplej vody

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie výkopy abúranie

435	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	35,000		
432	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	10,000		
433	K	974031723.S	Vysekávajúce rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	m	25,000		
434	K	974031744.S	Vysekávajúce rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	5,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolácie tepelné

100	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	36,000		
408	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000		
311	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,000		
409	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000		
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,363		
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,363		

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

259	K	722171132.S	Potrúbie plastliníkové spájané lisovaním D 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	10,000		
260	K	722171133.S	Potrúbie plastliníkové spájané lisovaním D 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	21,000		
403	K	722171134.S	Plastliníkové potrubie spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	5,000		
46	K	722290226	Tlaková skúška potrubia do DN 50	m	45,000		
47	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia potrubia do DN 50	m	45,000		
43	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	14,154		
48	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	14,154		
49	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	14,154		

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry

436	K	723221027.S	Montáž nástenky, závitový a lisovací spoj G 1/2	ks	12,000		
437	M	P711531	tvarovka závitová napr. HERZ Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 15 x 1,5 - Rp1/2 alebo ekvivalent	ks	12,000		
363	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	6,000		
170	K	734261223r	Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva (% z ceny)	%	50,691		
95	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,336		
323	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,336		
324	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,336		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
99	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.06 - System núteného vetrania so spätným získavaním tepla

JKSO:

Miesto:

Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MVSR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.06 - System núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

M - Práce a dodávky M

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.06 - System núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28	K	971036019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	1 200,000		
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,768		
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,768		
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,640		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

6	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	ks	23,000		
7	M	3599551r	lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou priemer 225 napr. inVERTer typ iV14-MaxAir alebo ekvivalent	ks	20,000		
27	M	3599551rr	lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou, vyústenie do okna napr. inVERTer typ iV14-MaxAir Corner alebo ekvivalent	ks	3,000		

D M Práce a dodávky M

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

19	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	7,000		
20	M	186964r	elektrické zariadenie pre ovládanie max. 8 vetracích jednotiek napr. Regulátor sMove s8 alebo ekvivalent	ks	6,000		
43	M	186964r2	elektrické zariadenie pre ovládanie max. 4 vetracích jednotiek napr. Regulátor sMove s4 alebo ekvivalent	ks	1,000		

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

23	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	52,000		
24	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000		
25	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000		
26	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.07 - Komínové teleso

JKSO:

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MVSR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.07 - Komínové teleso

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústredné kúrenie -dymovod, spalínová kaskáda

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.07 - Komínové teleso

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

160	K	612401191	Stavebné vysprávky (vyspravenia fasády po demontáži komína)	m2	10,000		
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

403	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	30,000		
407	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	30,000		
406	K	943943291.S	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	m3	30,000		
405	K	943943293.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky nad 22 do 28 m	m3	30,000		
404	K	943943294.S	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky nad 22 do 28 m	m3	30,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústredné kúrenie -dymovod, spalínová kaskáda

377	K	731200813.S	Demontáž pôvodných komínových telies	ks	1,000		
382	K	731261111.S	Montáž komína	ks	1,000		
388	M	7783209	plastová kotlová redukcia komínového systému napr. Almeva LIK kotlová redukcie; DN60/100 (na DN80/125) alebo ekvivalent	ks	2,000		
389	M	7783196	plastová rúrka komínového systému DN 80/125 napr. Almeva LIK trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/125 alebo ekvivalent	ks	2,000		
387	M	7373223	T-kus komínového systému DN110/160 napr. Almeva LIL reviz. T-kus s mēř. otv. a ZK reduk.; (na DN110/160), DN 80/125 alebo ekvivalent	ks	1,000		
386	M	7373224	plastová rúrka komínového systému s 87° odbočkou 80/125, DN 110/160 napr. Almeva LIL trubkový díl s 87° odbočkou 80/125 a ZK - 1m; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
385	M	7783198	revízny T-kus komínového systému napr. Almeva LIL revizní T-kus s odtokem; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
384	M	7783199	silikoónové mazivo napr. Almeva ZUB Silikonové mazivo 50g alebo ekvivalent	ks	1,000		
383	M	7783200	sifón komínového systému napr. Almeva ZUB Sifon Zeus (pro přetlak) vývod 40mm alebo ekvivalent	ks	1,000		
378	M	7783207	hadica na odvod kondenzátu napr. Almeva ZUB Hadice pro odvod kondenzátu 1b alebo ekvivalent	ks	3,000		
379	M	7783224	plastová rúrka s hrdlom dl 1 m DN 110/160 komínového systému napr. Almeva LIL trubka s hrdlem; 1m; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
380	M	7247560	plastová rúrka s hrdlom dl. 0,25 m DN 110/160 komínového systému napr. Almeva LIL trubka s hrdlem; 0,25m; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
381	M	7783205	plastová rúrka s hrdlom dl. 0,5 m DN110/160 komínového systému napr. Almeva LAB trubka s hrdlem; 0,5m; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
391	M	ZK04925	plastové koleno komínového systému napr. Almeva LAB koleno 87°; DN 110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
393	M	541770000100.S	plastové hrdlo komínového systému napr. Almeva LAB hrdlo k zkrátení potrubí; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
394	M	541770000200.S	plastové hrdlo komínového systému napr. Almeva STARR Trubka s hrdlem; 0,25m; čierná; DN110 alebo ekvivalent	ks	1,000		
395	M	541770000300.S	plastové koleno s konzolou DN 110/160 komínového systému napr. Almeva LAB pateční koleno 87° s konzolou; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
396	M	541770000400.S	plastový T-kus DN 110/160 komínového systému napr. Almeva LAB revizní T-kus; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
397	M	541770000500.S	plastová rúrka s hrdlom komínového systému 1m DN 110/160 napr. Almeva LAB trubka s hrdlem; 1m; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	13,000		
398	M	541770000600.S	plastová rúrka s hrdlom dl. 0,5 m DN 110/160 komínového systému napr. Almeva LAB trubka s hrdlem; 0,5m; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
399	M	541770000700.S	plastové vyústenie s prisávaním DN 110/160 komínového systému napr. Almeva LAB vyústení s prisávaním; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
400	M	541770000800.S	stenová objímka komínového systému napr. Almeva LAB sténová objímka zesílená; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	5,000		
401	M	541770000900.S	krycia doska komínového systému napr. Almeva LAB krycí deska dvojdielná; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
402	M	541770001000.S	krycia doska komínového systému napr. Almeva LIL krycí deska dvojdielná; DN110/160 alebo ekvivalent	ks	1,000		
408	K	71177278.S	Prenájom žeriavu	sub	1,000		
131	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,130		
132	K	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130		
133	K	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130		

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

177	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000		
392	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000		

D OST Ostatné

120	K	HZS000214.3	Revízia komína	1	1,000		
73	K	HZS-0071	Skúšobná prevádzka (3*24h)	hod	72,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.08 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - studenej vody

JKSO:

Miesto:

Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MVSR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05 - Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.08 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - studenej vody

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie výkopy abúranie

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

M - Práce a dodávky M

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

A1.05.08 - Vnútorne rozvody inžinierských sietí - studenej vody

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie výkopy abúranie

435	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	5,000		
432	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	2,000		
433	K	974031723.S	Vysekávajúce rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	m	2,000		
434	K	974031744.S	Vysekávajúce rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	5,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolácie tepelné

100	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	8,000		
408	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	3,000		
311	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000		
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,363		
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,363		

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

259	K	722171132.S	Potrubie plasthliníkové spájané lisovaním D 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	3,000		
260	K	722171133.S	Potrubie plasthliníkové spájané lisovaním D 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	5,000		
437	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000		
438	M	P711531	Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 15 x 1,5 - Rp1/2 napr. HERZ Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 15 x 1,5 - Rp1/2 alebo ekvivalent	ks	2,000		
363	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000		
46	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	8,000		
47	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	m	8,000		
43	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	14,154		
48	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	14,154		
49	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	14,154		

D M Práce a dodávky M

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

99	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000		
436	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A2 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - nezelená časť prác

Úroveň 3:

A2.01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A2 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - nezelená časť prác

Úroveň 3:

A2.01 - Búracie práce

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

776 - Podlahy povlakové

784 - Maľby

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A2 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - nezelená časť prác

Úroveň 3:

A2.01 - Búracie práce

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého resp. asfaltu, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	69,694		
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	14,579		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,870		
4	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,416		
5	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,570		
6	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	4,955		
7	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,946		
8	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramikových, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	9,933		
9	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	11,315		
10	K	968071115.S	Demontáž okien drevených resp.kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	462,520		
11	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t, komplet	m	78,880		
12	K	968071116.S	Demontáž dverí, 1 bm obvodu - 0,005t, komplet	m	54,780		
13	K	968071136.S	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	6,000		
14	K	968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	17,195		
15	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000		
16	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,818		
17	K	968072875.S	Vybúranie a vybratie mreží, -0,00600t	m2	309,926		
18	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	8,000		
19	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	5,382		
20	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	3,168		
21	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	11,146		
22	K	971036012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	971036019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	780,000		
24	K	972056016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stropov - železobetónových -0,00054t	cm	35,000		
25	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	5,600		
26	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	13,000		
27	K	978013111.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	m2	4 695,000		
28	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	363,050		
29	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	638,846		
30	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	152,530		
31	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	305,060		
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	152,530		
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	762,650		
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	152,530		
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 575,900		
36	K	979089612.S	Poplatok za skládku - odpady zo stavieb a demolácií	t	152,530		
37	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	15,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Izolácie stiech, povlakové krytiny

38	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	99,440		
39	K	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	99,440		
40	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	99,440		

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

41	K	721210813.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	3,000		
42	K	721210823.S	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	2,000		

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

43	K	725110815.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie	ks	11,000		
44	K	725130812.S	Demontáž pisoárového státi, jeden diel, na ďalšie použitie	ks	3,000		
45	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	2,000		
46	K	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	ks	19,000		
47	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín	ks	1,000		
48	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej	ks	3,000		
49	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave	ks	5,000		

D 764 Konštrukcie klampiarske

50	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	204,850		
51	K	764421850.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	27,000		
52	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	27,200		

D 766 Konštrukcie stolárske

53	K	766411811.S	Demontáž preglejkovej výplne vrátane konštrukcie, -0,02465t	m2	17,867		
54	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	29,021		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	29,021		
56	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	147,000		
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
57	K	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	14,000		
58	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	50,000		
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				
59	K	769083345.S	Demontáž nasávacej hlavice kruhovej do priemeru 140 mm, -0,0019 t	ks	2,000		
D 776			Podlahy povlakové				
60	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	111,647		
61	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	145,965		
D 784			Maľby				
62	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	4 695,000		
63	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku - ochrana počas búrania	m2	204,896		
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
64	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový vrátane príslušenstva -0,00063 t	m	125,640		
65	K	210964821.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 -0,00100 t	ks	42,000		
66	K	210964825.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	ks	80,000		
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
67	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A2 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - nezelená časť prác

Úroveň 3:

A2.02 - Chodník a základ pod tepelné čerpadlo

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A2 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - nezelená časť prác

Úroveň 3:

A2.02 - Chodník a základ pod tepelné čerpadlo

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

5 - Komunikácie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

713 - Izolácie tepelné

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A2 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - nezelená časť prác

Úroveň 3:

A2.02 - Chodník a základ pod tepelné čerpadlo

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,828		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,248		
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	48,605		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,582		
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	20,705		
6	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	20,705		
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	621,150		
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,705		
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,128		
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,728		

D 2 Zakladanie

11	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	74,364		
12	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	75,851		
13	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,414		
14	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,414		
15	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,670		
16	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,670		
17	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3,726		
18	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,695		

D 5 Komunikácie

19	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	26,460		
20	K	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého hr. podkladu 50 mm	m2	26,460		
21	M	592460023005.S	Platňa betónová záhradná, rozmer 500x500x80 mm, (cena v závislosti od výberu)	m2	26,725		
22	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	22,680		
23	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	22,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	22,680		
25	K	572953112.S	Chodník s asfaltového betónu AC hr. nad 50 do 70 mm	m ²	22,680		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
26	K	631571017.S	Násyp na odkvapový chodník z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu	m ³	4,612		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
27	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	101,860		
28	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	102,879		
D 99			Presun hmôt HSV				
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	60,870		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				
30	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m ²	80,468		
31	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m ²	92,538		
32	M	283410017100.S	Krycia lišta na kotvenie nopovej fólie, dĺ. 2 m	ks	123,384		
33	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,377		
D 713			Izolácie tepelné				
34	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m ²	53,645		
35	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m ²	54,718		
36	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,276		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - Oprávnené výdavky

Časť:

A.01 - SO01 Administratívne priestory OO PZ - stavebná časť

Úroveň 3:

A.01.06 - Stavebné úpravy - ostatné

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - Oprávnené výdavky

Časť:

A.01 - SO01 Administratívne priestory OO PZ - stavebná časť

Úroveň 3:

A.01.06 - Stavebné úpravy - ostatné

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konštrukcie - drevostavby

766 - Konštrukcie stolárske

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

776 - Podlahy povlakové

781 - Obklady

783 - Nátery

784 - Maľby

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - Oprávnené výdavky

Časť:

A.01 - SO01 Administratívne priestory OO PZ - stavebná časť

Úroveň 3:

A.01.06 - Stavebné úpravy - ostatné

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	325,567		
2	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	325,567		
3	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	325,567		
4	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	325,567		
5	K	612465117.S	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástredek cementový odvlhčovací špeciálny, krytie 100%	m2	125,160		
6	K	612465163.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 20 mm	m2	125,160		
7	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	5,710		
8	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	5,710		
9	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	5,710		
10	K	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	5,710		
11	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov kontaktným mostíkom	m2	85,790		
12	K	625254017.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 140 mm, lepené, (lamela s nástrekom)	m2	85,790		
13	K	612421131.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	4 720,796		
14	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	402,747		
15	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	402,747		
16	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	110,628		
17	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	22,789		
18	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	110,628		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
19	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 446,650		
20	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 446,650		
D	99		Presun hmôt HSV				
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,641		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Konštrukcie - drevostavby				
22	K	763139623.S	Demontáž kazetového podhľadu na spätné použitie	m2	168,970		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	763135095.S	Spätná montáž kaziet, SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	168,970		
24	K	763138213.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska hr. 12.5 mm	m2	46,490		
25	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	82,980		
26	K	998763303.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,631		
D 766			Konštrukcie stolárske				
27	K	766811036.S	Vyrezanie otvoru do dverí pre osadenie mriežky vrátane zamerania	ks	4,000		
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				
28	K	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	20,000		
29	M	429720199400.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 300x100 mm	ks	16,000		
30	M	429720201200.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 600x150 mm	ks	4,000		
31	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,283		
D 776			Podlahy povlakové				
32	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	110,628		
33	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	110,628		
34	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	110,628		
35	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	110,628		
36	M	284110002105.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2,8 mm, cena v závislosti od výberu	m2	113,947		
37	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	90,790		
38	M	284110002105.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2,8 mm, cena v závislosti od výberu	m2	9,261		
39	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,415		
D 781			Obklady				
40	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane dodania škárovacej hmoty	m2	402,747		
41	M	597640001800.S	Obkladačky keramické (cena v závislosti od výberu)	m2	410,802		
42	M	585820002600.S	Stavebné lepidlo, trieda C2T	kg	1 409,615		
43	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,285		
D 783			Nátery				
44	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	22,715		
45	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	22,715		
46	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	22,715		
47	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	22,715		
48	K	783892220.S	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, syntetickým impregnačným lakom, omietok stien dvojnásobné	m2	2 113,071		
D 784			Maľby				
49	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	273,497		
50	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 434,570		
51	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	199,241		
52	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	4 720,796		
53	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4 720,796		
54	K	784430030.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	4 720,796		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

55	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000		
----	---	-------------	---	-----	--------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť:

A2 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - nezelená časť prác

A2.04 - Ochrana pred bleskom

JKSO:

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875; 034 01 Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MV SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť: A2 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - nezelená časť prác

A2.04 - Ochrana pred bleskom

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875; 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MV SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

OST - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

A - SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

Časť: A2 - SO01 Budova OO PZ Ružomberok - nezelená časť prác

A2.04 - Ochrana pred bleskom

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875; 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MV SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	M	Práce a dodávky M					
D	21-M	Elektromontáže					
1	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000		
2	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,500		
3	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000		
4	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000		
5	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000		
6	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	15,000		
7	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	15,000		
8	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	15,000		
9	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000		
10	M	354410064600.S	Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	2,000		
11	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000		
12	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000		
13	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	52,000		
14	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	52,000		
15	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	52,000		
16	K	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	8,000		
17	M	354410034200.S	Podpera vedenia FeZn na zateplene fasády označenie PV 17-2	ks	8,000		
18	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	16,000		
19	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	16,000		
20	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000		
21	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	6,000		
22	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	24,000		
23	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	24,000		
24	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000		
25	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000		
26	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000		
27	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000		
28	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000		
29	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	2,000		
30	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	4,000		
31	M	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	4,000		
32	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	16,000		
33	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	8,000		
34	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm ²	m	150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	341110012300.S	Vodič medený H07Z-U 6 mm ²	m	150,000		
36	K	210220303.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm ²	m	25,000		
37	M	341110012500.S	Vodič medený H07Z-U 16 mm ²	m	25,000		
38	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	80,000		
39	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11,200		

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

40	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	15,000		
41	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	15,000		
42	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	15,000		

D OST Ostatné

43	K	HZS-001	Revízia bleskozvodu	ks	1,000		
43	K	HZS-003	Demontáž pôvodného bleskozvodu a likvidácia	súb.	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

Časť:

Úroveň 3:

B.01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

Časť:

Úroveň 3:

B.01 - Búracie práce

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

776 - Podlahy povlakové

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

Časť:

Úroveň 3:

B.01 - Búracie práce

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,201		
2	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	49,265		
3	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	11,315		
4	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	36,599		
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,490		
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	12,980		
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,490		
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	194,700		
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,490		
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,450		
11	K	979089612.S	Poplatok za skládku - odpady zo stavieb a demolácií	t	6,490		
12	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

13	K	721210813.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	3,000		
----	---	-------------	---	----	-------	--	--

D 776 Podlahy povlakové

14	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	66,280		
15	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	134,200		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

Časť:

Úroveň 3:

B.02 - Stavebné úpravy -interierové

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

Časť:

Úroveň 3:

B.02 - Stavebné úpravy -interierové

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

761 - Konštrukcie sklobetónové

771 - Podlahy z dlaždíc

776 - Podlahy povlakové

781 - Obklady

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

Časť:

Úroveň 3:

B.02 - Stavebné úpravy -interierové

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
1	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	28,585		
2	K	612460241.S	Vnútorňá omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	28,585		
3	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	152,670		
4	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	31,450		
5	K	632452217.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	21,032		
6	K	632452251.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. priemer 60 mm	m2	6,866		
7	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	145,804		
8	K	632451670.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest reprofilačnou polymércementovou maltou hr. 5 mm	m2	14,880		
D	99		Presun hmôt HSV				
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,432		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				
10	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	6,866		
11	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	7,553		
12	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	28,193		
13	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	58,123		
14	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	63,935		
15	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,073		
D	761		Konštrukcie sklobetónové				
16	K	761123121.S	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky vzorové symetrické veľ. 190x190x80 mm, vrátane spodného ŽB prahu. (oceľová zárubňa je súčasťou dodávky dverí)	m2	24,694		
17	K	998761102.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,554		
D	771		Podlahy z dlaždíc				
18	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	23,276		
19	M	597640006300.S	Sokel keramický + hliníková lišta (cena v závislosti od výberu)	ks	79,138		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	771541225.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm, vrátane škárovacej hmoty	m2	29,189		
21	M	597740003300.S	<i>Dlaždice keramické, lvxhr 598x598mm (cena v závislosti od výberu)</i>	m2	29,773		
22	M	585820002600.S	<i>Stavebné lepidlo, trieda C2T</i>	kg	102,162		
23	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,991		

D 776 Podlahy povlakové

24	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	123,481		
25	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	123,481		
26	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	123,481		
27	K	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	32,000		
28	M	284110002105.S	<i>Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2,8 mm, cena v závislosti od výberu</i>	m2	10,240		
29	K	776220200.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	32,000		
30	M	284110002105.S	<i>Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2,8 mm, cena v závislosti od výberu</i>	m2	5,760		
31	K	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	32,000		
32	M	697590000400.S	<i>Schodová hrana</i>	m	32,640		
33	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	87,140		
34	M	284110002105.S	<i>Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2,8 mm, cena v závislosti od výberu</i>	m2	8,888		
35	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	123,481		
36	M	284110002105.S	<i>Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2,8 mm, cena v závislosti od výberu</i>	m2	127,185		
37	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,519		

D 781 Obklady

38	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane dodania škárovacej hmoty	m2	28,585		
39	M	597640001800.S	<i>Obkladačky keramické (cena v závislosti od výberu)</i>	m2	29,157		
40	M	585820002600.S	<i>Stavebné lepidlo, trieda C2T</i>	kg	100,048		
41	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,730		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

Časť:

Úroveň 3:

B.03 - Vstupné schodisko

JKSO:

Miesto: p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

Časť:

Úroveň 3:

B.03 - Vstupné schodisko

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu, Nám.A. Hlinku 1875 Ružomberok

Objekt:

B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

Časť:

Úroveň 3:

B.03 - Vstupné schodisko

Miesto:

p.č.1108;1109, k.ú. Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,722		
2	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,722		
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,722		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	21,660		
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,722		
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,155		

D 2 Zakladanie

7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,167		
8	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou D 12 mm -0.00001t	cm	450,000		
9	M	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,013		
10	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,687		
11	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	2,223		
12	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	2,223		
13	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,055		

D 4 Vodorovné konštrukcie

14	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,333		
15	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,482		
16	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,482		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	12,729		
18	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	2,622		
19	K	632452243.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	12,729		
20	K	632451670.S	Vyspravenie betónových schodiskových stupňov a podest reprofilačnou polymércementovou maltou hr. 5 mm	m2	2,160		

D 99 Presun hmôt HSV

21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,281		
----	---	-------------	---	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							
22	K	767.PR01	D+M Zastrešenie rampy, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, špecifikácia viď.PD "výkres vstupu" (celková váha 268,02 kg, plocha skla 2x9,6m ²)	ks	1,000		
23	K	767.Z01	D+M Oceľové zábradlie rampy, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, špecifikácia viď.PD ozn. Z1 (celková váha 64,11 kg, dĺžka 3,6m)	ks	2,000		
24	K	767.Z02	D+M Oceľové zábradlie, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, špecifikácia viď.PD ozn. Z2 (celková váha 10,75 kg, dĺžka 0,75m)	ks	2,000		
25	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,627		

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa							
26	K	772211303.S	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 40 - 50 mm, vrátane maltového lôžka	m	3,705		
27	M	592460020500.S	Platňa betónová, štvorcový formát, hr. 38 až 44 mm, (cena v závislosti od výberu)	m ²	1,223		
28	K	772211414.S	Montáž obkladu podstupnice kamennými doskami v.do 200 mm, hr. 40 a 50 mm	m	10,730		
29	M	592460020500.S	Platňa betónová, štvorcový formát, hr. 38 až 44 mm, (cena v závislosti od výberu)	m ²	3,170		
30	K	772501150.S	Kladenie dlažby z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm, vrátane maltového lôžka	m ²	11,618		
31	M	592460020500.S	Platňa betónová, štvorcový formát, hr. 38 až 44 mm, (cena v závislosti od výberu)	m ²	12,083		
32	K	998772103.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	3,041		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt:

B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

B.04 VZT

JKSO:

Miesto:

Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MVSR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

B.04 VZT

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

B.04 VZT

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

57	K	971036010.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	50,000		
21	K	971036012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	50,000		
56	K	971036016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	150,000		
58	K	972046016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00050t	cm	300,000		
59	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	0,374		
60	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	2,220		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolácie tepelné

50	K	713530010.S	Tmelenie š/h 10x10 mm v požiarnych deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom EI90-180, výplň T1	m	10,000		
51	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	5,000		
55	K	713550120.S	Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 30 mm na vzduchotechnické potrubia s tvarovanou plochou na navarovacie tŕne	m2	10,000		
54	M	631470001300.S	Protipožiarna Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 30 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	10,000		

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

5	K	769011030.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	7,000		
6	M	429110005100	Ventilátor malý, axiálny DN 100	ks	7,000		
22	K	769011035.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 120	ks	1,000		
23	M	429110007300	Ventilátor malý, axiálny DN 120	ks	1,000		
24	K	769011220.S	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 100	ks	2,000		
25	M	429120000400.S	Ventilátor malý, radiálny DN100	ks	2,000		
7	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	6,000		
8	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	6,000		
9	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	3,000		
10	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	3,000		
42	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	12,000		
43	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	12,000		
61	M	SP330101030	PAP 350 VOC H14 čistička vzduchu	ks	2,000		
11	K	769021112.S	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	4,000		
12	M	429840000200.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 102 mm, nízky tlak	m	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	429840000300.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 127 mm, nízky tlak	m	1,000		
31	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000		
32	M	429850008100.S	Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000		
33	K	769021352.S	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000		
34	M	429850015600.S	Záslepka DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000		
29	K	769021367.S	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 160-250	ks	1,000		
30	M	429850027600.S	Nadstavec kruhový DN 160 pre štvorhranné potrubie	ks	1,000		
13	K	769021379.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	1,000		
14	M	429850017800.S	Prechod symetrický DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000		
27	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	1,000		
28	M	429850018100.S	Prechod symetrický DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000		
38	K	769021442.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	ks	1,000		
39	M	429850024400.S	Nadstavec kruhový DN 125/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000		
35	K	769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	7,000		
36	M	429850024600.S	Nadstavec kruhový DN 160/125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000		
37	M	429850024700.S	Nadstavec kruhový DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000		
48	K	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	2,000		
49	M	429720011400.S	Hlavica výfuková kruhová so sitom DN 160	ks	2,000		
15	K	769036003.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	1,000		
16	M	429720036500.S	Žalúzia protidažďová, plastová, d125 mm	ks	1,000		
40	K	769036006.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	1,000		
41	M	429720036600.S	Žalúzia protidažďová, plastová, d160 mm	ks	1,000		
44	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	50,000		
45	M	386544	Záves VZT rozvodu	ks	20,000		
62	K	769083120.S	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm, -0,0101 t	m2	15,000		
46	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	100,000		
47	K	998769292.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku k.ď. 1 km	%	100,000		

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

17	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		
18	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000		
19	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000		
20	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt:

B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

B.05 ZTI

JKSO:

Miesto:

Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MVSR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

B.05 ZTI

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

ROZPOČET

Stavba:

Ružomberok OO PZ, Zateplenie objektu

Objekt: B - SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

B.05 ZTI

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok

Dátum:

Objednávateľ: MVSR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					
441	K	725110811.S	Demontáž pôvodných zariadení	súb.	1,000		
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000		
447	K	725119216.S	Montáž umývadlom antivandal, závesné	ks	1,000		
448	M	73690	Antivandalové nerezové závesné umývadlo	ks	1,000		
438	K	725219201.S	Montáž umývadla keramikového na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000		
439	M	642110004300.S	Umývadlo keramikové bežný typ	ks	1,000		
440	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	2,000		
452	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000		
453	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková (musí patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku)	ks	2,000		
451	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	2,000		
449	K	725241125.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1000x900 mm	ks	2,000		
450	M	554230000500.S	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1000x900 mm	ks	2,000		
455	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000		
456	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková (musí patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku)	ks	2,000		
458	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	1,000		
459	M	551620015600.S	Zápachová uzávierka podmietská DN 32 pre vetranie a klimatizáciu, PP/ABS	ks	1,000		
460	M	286140037200.S	HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 3 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	m	1,000		