

## POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania:

### „Modernizacja drogi powiatowej ul. Tarnogórskiej od ul. Bytomskiej do rejonu ul. Zgrzebnika”

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233140-2 Roboty drogowe

Nr pozycji przedm. robót	Kod pozycji przedm. robót	Numer STWIORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru robót	Jedn. miary	Ilość jednostek miary
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	Kalkulacja własna	ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm z niezbędnym skuciem, odwozem materiału z rozbiórki i jego utylizacją [docelowo 10 cm]	m <sup>2</sup>	2064,82
2	Kalkulacja własna	ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej – każdy następny 1 cm grubości z niezbędnym skuciem, odwozem materiału z rozbiórki i jego utylizacją [k=6x]	m <sup>2</sup>	12388,92
3	Kalkulacja własna	ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.23 ST-D-01.02.04	Rozebranie kostki betonowej (6 i 8 cm), z odwozem materiału z rozbiórki i jego utylizacją	m <sup>2</sup>	302,34
4	KNR 2-31 107/01	ST-D-00.00.00 ST-D-04.08.00 ST-D-04.04.00 ST-D-04.04.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>	2,50
<b>Dział 2 WYKONANIE WARSTW ASFALTOBETONOWYCH, CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg</b>					
5	KNR 2-31 310/05	ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm ze skropieniem podłoża i z transportem z wytwórni [docelowo 5 cm-NA RUCH CIĘŻKI - min. AC11S]	m <sup>2</sup>	2367,16
6	KNR 2-31 310/06	ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy z transportem z wytwórni [K=2x]	m <sup>2</sup>	4734,32
7	KNR 2-31 310/01	ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.05 ST-D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ze skropieniem podłoża i z transportem z wytwórni [docelowo 5 cm-NA RUCH CIĘŻKI - min. AC16W]	m <sup>2</sup>	2367,16
8	KNR 2-31 310/02	ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy z transportem z wytwórni [K=1x]	m <sup>2</sup>	2367,16
<b>Dział 3 CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania</b>					
9	KNR 2-31 401/06 KNR2-31 402/04 KNR 2-31 403/01	ST-D-00.00.00 ST-D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 i 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem, wykonaniem rowka i odwozem ziemi i jej utylizacją	m	50,00
10	KNR 2-31 1201/03 1202/02 + Kalkulacja własna	ST-D-00.00.00 ST-D-08.01.01	Przestawienie istniejącego krawężnika betonowego na nowej ławie betonowej – 60% materiału z odzysku z wykonaniem rowka, odwozem ziemi, gruzu i ich utylizacją	m	50,00
11	KNR 2-31 1201/03 1202/02 + Kalkulacja własna	ST-D-00.00.00 ST-D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej prostokątnej lub typu behaton w tym podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego (chodnik kolor kostki szary; integracyjnej czerwony)	m <sup>2</sup>	30,00
12	Kalkulacja własna	ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.23	Przełożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm, 5x5 cm – 60% materiału z odzysku, odwozem gruzu i jego utylizacją	m <sup>2</sup>	30,00
<b>Dział 4 REGULACJE URZĄDZEN, CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody</b>					
13	KNR 2-31 1406-02	ST-D-00.00.00 ST-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych	szt.	7,00
14	KNR 2-31 1406-03	ST-D-00.00.00 ST-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10,00
15	KNR 2-31 1406-04	ST-D-00.00.00 ST-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00
<b>Dział 5 Roboty inne, CPV 45233140-2 Roboty drogowe</b>					
16	Kalkulacja własna	ST-D-00.00.00 ST-D-00.00.05	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - chemoutwardzalne	m <sup>2</sup>	100,00
17	Kalkulacja własna	ST-D-00.00.00	Wykonanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,00

Przedmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z umowy, STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, SWZ, a także z ich załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu umowy - nie będzie stanowił podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.