

Odberteľ: Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.  
Projektant: PPAN group, s.r.o.,  
Dodávateľ:

Stavba: Lesné približovacie cesty Luby, Kamenité, Madziny vo Veľkom Rovnom

Objekt:  
Časť:

Licencia:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Spracoval:  
JKSO:  
Dátum:

PROGARDEN, SK, spol. s r.o.  
SNP 250, 013 05 Beľá  
IČO: 50675591 DIČ: 2120414934  
mobil: 0949 483 982

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky*	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1	26	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s hĺbkou, hr. 200 do 400 mm, -0,33500t - odstránenie pôvodných telies ciest a to pre zvodné žliabky a pre výmenu telesa cesty za ŠD	2140,5	m2	1,5	3210,75	20
2	15	122201102.S		210	m3	4,5	945	20
3	16	122201109.S		210	m3	1,5	315	20
4	37	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3 . hĺbenie jám pre vsakovacie jamy pri zvodnom žlabku	168	m3	8	1344	20
5	31	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z hĺbky 1-4 do 20m	378	m3	2,5	945	20
6	32	162301132.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z hĺbky tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	378	m3	3	1134	20
7	33	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopu z hĺbky tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	378	m3	2	756	20
8	42	167101103.S	Prekladanie neuhnutého výkopu z hĺbky 1 až 4	378	m3	6,5	2457	20
9	3	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	2140,5	m2	0,5	1070,25	20
10	27	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	2140,5	m2	1	2140,5	20
11	28	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	2140,5	m2	1,5	3210,75	20
12	36	467951120.S	Prah drevený jednoduchý pod vsakovacou jamou na rozptyl vody do lesného porastu z guľatiny z mŕtveho dreva priemer do 290 mm	96	m	135	12960	20
13	34	467951130.S	Prah drevený odvodňovací jednoduchý z 3 ks mŕtveho dreva z guľatiny priemer 290-400 mm	180	m	220	39600	20
14	4	564861111.S	Podklad zo šktrkodviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - nábehy pred a za zvodnými žlabkami a odvodňovacími prahmi	774	m2	9	6966	20
15	40	564871111.S	Podklad zo šktrkodviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - zvodné žlabky	252	m2	9	2268	20
16	6	572701111.S	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drevným	7.501	m3	45	337.545	20
17	35	583410003500.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 32-63 mm - výplň dreveného odvodňovacieho prahu	244,8	t	25	6120	20
18	41	583410003800.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 63-125 mm - nábehy a úpravy pred a za zvodnými žlabkami a odvodňovacími prahmi	278,64	t	25	6966	20
19	43	583410004300.S	Štrkodra frakcia 0-32 mm - nábehy a úpravy pred a za zvodnými žlabkami a odvodňovacími prahmi	278,64	t	25	6966	20
20	38	5834100035000.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 32-63 mm - výplň vsakovacej jamy	302,4	t	25	7560	20
21	39	58341000350000.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 32-63 mm - výplň zvodného žlabku na lesnej ceste	56,7	t	25	1417,5	20
22	24	979081111.S	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na medziskladku do 1 km	503,018	t	15	7545,27	20
23	25	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	1596,005	t	2	3192,01	20
Celkom							119426,575	