


PŮDORYS 2.NP-KABINET – STÁVAJÍCÍ

SCHÉMA 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	MÍSTNOST	[m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP
2.01	VSTUPNÍ HALA	–	KER. DLAŽBA	KS 50, VOŠ	VOŠ
2.22	KABINET	12,24	KOBEREC	KO 1500, VOŠ	VOŠ
2.23	ŠATNA	10,59	KOBEREC	KO 1500, VOŠ	VOŠ
2.24	PŘEDSÍŇ WC	1,50	KER. DLAŽBA	KO 1500, VOŠ	VOŠ
2.25	WC PERSONÁL	1,35	KER. DLAŽBA	KO 1500, VOŠ	VOŠ
2.26	SPRCHA	1,35	KER. DLAŽBA	KO 2000, VOŠ	VOŠ
2.27	PŘEDSÍŇ SPRCHA	1,20	KER. DLAŽBA	KO 1500, VOŠ	VOŠ
2.28	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,82	KER. DLAŽBA	KO 1800, VOŠ	VOŠ
UPRAVOVANÁ UŽITNÁ PLOCHA		30.05			

VYSVĚTLIVKY

KO – KERAMICKÝ OBKLAD  
KS – KERAMICKÝ SOKLÍK  
PL – PODLAHOVÁ LIŠTA  
VOŠ – VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

LEGENDA KONSTRUKCÍ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

DEMONTÁŽ POVRCHU PODLAH VE VŠECH MÍSTNOSTECH  
OSEKÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ  
VYBOURÁNÍ PŘÍČEK  
VYBOURÁNÍ LUXFER V ÚKLIDOVÉ KOMOŘE  
DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ  
DEMONTÁŽ DVEŘÍ (2.28 a 2.23 ZÁRUBNĚ OBROUSIT, 2.22 ZÁRUBNĚ VYBOURAT)  
DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZÁSUVK A SVĚTEL  
DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE  
DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES (NÁTĚR+ZPĚTNÁ MONTÁŽ, V 2.24.TRVALE ODSTRANIT VČETNĚ NAPOJENÍ)  
DEMONTÁŽ GARNÝŽÍ  
DATOVÝ ROZVADĚČ ZACHOVAT

ODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz	
	ING. DAVID NĚMEC			
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	PARCELA: st.1710	ČKAIT:	FORMÁT: A3	
AKCE: Rekonstrukce kabinetu a WC návštěv Mateřská škola Radost, Bystřice pod Hostýnem	MÍSTO: Bystřice p.H.	Č. ZAK: 24.I.002	VÝKRES: D.1.1.03	
PŘÍLOHA: PŮDORYS 2.NP-KABINET-STÁVAJÍCÍ		DATUM: 01/2024		
		STUPEŇ: DVZ		
		OBJEKT: SO.01	MĚŘÍTKO: 1:50	