


2

3

A

B



### LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP-HT POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE, PP-HT
- VĚTRACÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ

S1.1

OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

S1.s

OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

PP-HT PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE, OSMA  
ČK ČISTÍCÍ KUS  
PM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP			
OZN.	MÍSTNOST	[m²]	PODLAHA
2.19	WC	9,12	KER. DLAŽBA
2.20	UMÝVÁRNA	14,24	KER. DLAŽBA
UŽITNÁ PLOCHA		23.36	

### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K1 KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO DĚTI SE SEDACÍ PLOHOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO KLOZET DO ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY, POSUVNÉ DVEŘE
- K2 KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO DĚTI SE SEDACÍ PLOHOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO KLOZET DO ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY
- U1 UMYVADLO KERAMICKÉ PRO DĚTI, 50x41, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROMOVANÁ
- S1 SPRCHA, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE, VČ. SPRCHOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, SPRCHOVÉ DVEŘE POSUVNÉ
- PŽ PODLAHOVÝ ŽLÁBEK S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, DÉLKA 850 mm, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, ODPAD DN40, ROŠT Z NEREZI AISI 304 – DÉLKA 850 mm
- BS KOMPLET SET SYSTÉMU BIDETOVÉ SPRŠKY

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY



### POZNÁMKA:

POTRUBÍ KANALIZACE A VODOVODU VEDOUcí PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI (UCPÁVKAMI) U HOŘLAVÝCH POTRUBÍ, NEBO BUDOU OTVORY U NEHOŘLAVÝCH POTRUBÍ VYPLNĚNY MINERÁLNÍ PLSTÍ A ZATMELENY V OKRAJÍCH ZPEVŇUJÍCÍM PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM.

### POZNÁMKA 2:

POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U KANALIZACE NA VÝKRESECH JE BRÁN NA SPODNÍ HRANU POTRUBÍ OD PODLAHY.  
POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U VODOVODU NA VÝKRESECH JE BRÁN NA OSU POTRUBÍ OD PODLAHY.

SCHÉMA 2.NP



ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:		dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz			
PAVEL MATELA		PAVEL MATELA							
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem		PARCELA:		ČKAIT:				FORMÁT: 2xA4	
Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH		st.1710		Č. ZAK:				22.VII.017	
AKCE: Rekonstrukce sociálního zařízení		MÍSTO:  Bystřice p.H.		DATUM:		VÝKRES:			
Mateřská škola Radost, Bystřice pod Hostýnem				07/2022		107			
PROFESE: D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				STUPEŇ: DVZ					
PŘÍLOHA:		PŮDORYS 2.NP – SLUNÍČKA – VPRAVO – KANALIZACE		OBJEKT:		MĚŘÍTKO:			
						1:50			