


PŮDORYS 2.NP-KABINET - ELEKTROINSTALACE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	MÍSTNOST	[m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP
2.01	VSTUPNÍ HALA	-	KER. DLAŽBA	KS 50, VOŠ	VOŠ
2.22	KABINET	25,60	PVC	PL 50, VOŠ	VOŠ
2.25	WC PERSONÁL	3,68	KER. DLAŽBA	KO 2000, VOŠ	VOŠ
2.28	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,82	KER. DLAŽBA	KO 1800, VOŠ	VOŠ
UPRAVOVANÁ UŽITNÁ PLOCHA		31.10			

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK :


- R

- STÁVAJÍCÍ (DOSTROJENÝ) ROZVADĚČ
- SVÍTIDLO LED STROPNÍ, 4500lm, IP20
- SVÍTIDLO LED STROPNÍ PŘISAZENÉ
- SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE OSVĚTLENÍ
- XC

- ZÁSUVKA, DVOJZÁSUVKA 230V P.O. / VENKOVNÍ
- VENTILÁTOR WC
- KABELY OKRUHŮ OSVĚTLENÍ- CYKY-J (O) 2, 3, 5x 1,5mm2
- KABELY ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ 230V- CYKY-J 3x 2,5mm2

POZNÁMKY:

- BUDE PROVEDENA KOMPLET NOVÁ ELEKTROINSTALACE, NAPÁJENÍ - Z ROZVADĚČE U SCHODIŠTĚ  
DOPLNĚNÉHO O NOVÉ VÝVODY
- 1x OKRUH OSVĚTLENÍ S NAPÁJENÍM ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU (DOBĚHOVÉ RELÉ)
  - 1x ZÁSUVKOVÝ OKRUH
  - 1x ZÁSUVKA PRO NAPÁJENÍ SAUNY (max. 3,5kW)



ODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz	
	ING. DAVID NĚMEC			
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	PARCELA: st.1710	ČKAIT:		FORMÁT: A3
AKCE: Rekonstrukce kabinetu a WC návštěv Mateřská škola Radost, Bystřice pod Hostýnem	MÍSTO: Bystřice p.H.	Č. ZAK: 24.I.002		VÝKRES: D.1.4.2.03
PŘÍLOHA: PŮDORYS 2.NP-KABINET-ELEKTROINSTALACE		DATUM: 01/2024		
		STUPEŇ: DVZ		
		OBJEKT: SO.01		MĚŘÍTKO: 1:50