

LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP–HT POTRUBÍ
- - - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- - - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE, PP–HT
- - - VĚTRACÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ

(S1.1)

OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

(S1.s)

OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

PP–HT PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE, OSMA  
ČK ČISTÍCÍ KUS  
PM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K1 KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO DĚTI SE SEDACÍ PLOHOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO KLOZET DO ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY, POSUVNÉ DVEŘE
- K2 KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO DĚTI SE SEDACÍ PLOHOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO KLOZET DO ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY
- U1 UMYVADLO KERAMICKÉ PRO DĚTI, 50x41, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROMOVANÁ
- S1 SPRCHA, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE, VČ. SPRCHOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, SPRCHOVÉ DVEŘE POSUVNÉ
- PŽ PODLAHOVÝ ŽLÁBEK S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, DÉLKA 850 mm, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, ODPAD DN40, ROŠT Z NEREZI AISI 304 – DÉLKA 850 mm
- BS KOMPLET SET SYSTÉMU BIDETOVÉ SPRŠKY


BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

POZNÁMKA:

POTRUBÍ KANALIZACE A VODOVODU VEDOUcí PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI (UCPÁVKAMI) U HOŘLAVÝCH POTRUBÍ, NEBO BUDOU OTVORY U NEHOŘLAVÝCH POTRUBÍ VYPLNĚNY MINERÁLNÍ PLSTÍ A ZATMELENY V OKRAJÍCH ZPEVŇUJÍCÍM PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM.

POZNÁMKA 2:

POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U KANALIZACE NA VÝKRESECH JE BRÁN NA SPODNÍ HRANU POTRUBÍ OD PODLAHY.  
POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U VODOVODU NA VÝKRESECH JE BRÁN NA OSU POTRUBÍ OD PODLAHY.



ODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz	
PAVEL MATELA	PAVEL MATELA			
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	PARCELA: st.1710	ČKAIT:	FORMÁT: 2xA4	
AKCE: Rekonstrukce sociálního zařízení Mateřská škola Radost, Bystřice pod Hostýnem	MÍSTO: Bystřice p.H.	Č. ZAK: 22.VII.017	VÝKRES: 113	
PROFESE: D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		DATUM: 07/2022		
PŘÍLOHA: ROZVINUTÉ ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – VPRAVO		STUPEŇ: DVZ		
		OBJEKT:	MĚŘÍTKO: 1:50	