

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja			
1	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą (3+18.96+12.28)*4.6 (11.95*2+24.53)*8.6 (24.53*4)	m ² m ² m ² m ²	 157.504 416.498 98.120	
				RAZEM	672.122
2	KNR 0-23 d.1 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOP-TER poz.1	m ² m ²	 672.122	
				RAZEM	672.122
3	KNR 0-23 d.1 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 10cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki poz.1	m ² m ²	 672.122	
				RAZEM	672.122
4	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej- PARAPETY ZEWNĘTRZNE 1.75*0.35+1.9*0.35*8+4*0.35*4	m ² m ²	 11.533	
				RAZEM	11.533
5	KNR 4-01 d.1 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 24.5*2+18.9	m m	 67.900	
				RAZEM	67.900
6	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 8.6*4+2*4.6	m m	 43.600	
				RAZEM	43.600
7	KNR 2-02 d.1 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - konstrukcja pod rynne (18.96+24.53+24.53)*0.16*0.1	m ³ m ³	 1.088	
				RAZEM	1.088
8	NNRNKB d.1 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe 150 metalowe powlekane poz.5	m m	 67.900	
				RAZEM	67.900
9	NNRNKB d.1 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe o śr. 125 mm metalowe powlekane poz.6	m m	 43.600	
				RAZEM	43.600
10	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej- pas podrynnowy, nadrynnowy, brandmury poz.8*0.4*2+21.5*0.5*2+9*0.5	m ² m ²	 80.320	
				RAZEM	80.320
11		Demontaż i ponowny montaż daszków, maskownic rynny na hali sportowej 24, 5mb x 2szt 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 0103-01	Rury instalacji odgromowej 3*4.6+4*8.6	m m	 48.200	
				RAZEM	48.200
13	KNNR 5 d.1 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
2		Opaska przy budynku			
14	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (opaska przy budynku) 90.5*0.8*0.15	m ³ m ³	 10.860	
				RAZEM	10.860
15	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.14	m ³ m ³	 10.860	
				RAZEM	10.860
16	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.14	m ³ m ³	 10.860	
				RAZEM	10.860
17	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 90.5	m m	 90.500	
				RAZEM	90.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 90.5*0.6	m ² m ²	54.300	
				RAZEM	54.300
3		Wymiana grzejników			
19	d.3	Wymiana grzejników żelwiny na stalowe wraz z zaworami i termostatem. W kalkulacji przyjęto demontaż i ponowny montaż osłon grzejników. 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
4		Oświetlenie			
20	KNNR 9 d.4 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
21	KNNR 5 d.4 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 24	kpl. kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
22	KNNR 5 d.4 1101-05	Oslony lamp 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5		Malowanie			
23	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.24+poz.25	m ² m ²	731.081	
				RAZEM	731.081
24	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 201.63	m ² m ²	201.630	
				RAZEM	201.630
25	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (17.65+17.65+2.67+2.67+4.65+4.65+2.75+2.75+5.4+5.4+5.67+5.67+2.8+2.8+5.67+5.67+3.07+3.38+1.4*8+5.67+5.67+3.34+3.34+5.67+5.67+3.34+3.34+5.67+5.67+2.6+2.6+5.67+5.67+3.87+3.87+2.15+2.15+1.12+1.2)*2.78	m ² m ²	529.451	
				RAZEM	529.451
26	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż okien 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-02 d.5 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m ² 1.45*0.9*2	m ² m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
28	KNR 4-01 d.5 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej oraz osłon grzejnikowych 1.45*2*5+1.3*2+1.3*2+8*3	m ² m ²	43.700	
				RAZEM	43.700
29	KNR 4-01 d.5 0354-04	Demontaż drzwi 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 2-02 d.5 1017-01	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych z drewna 0.8*2*8+0.7*2*2	m ² m ²	15.600	
				RAZEM	15.600