



PRZEDMIAR ROBÓT
**BUDOWA/REMONT/WYKOŃCZENIE WRAZ Z DOPOSAŻENIEM
POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH POD DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNĄ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W NIEGOWIE**

Obiekt budowlany

adres obiektu: **Ul. Wojska Polskiego 2, 43-320 Niegowa**

kategoria obiektu: **Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty**

jednostka ewidencyjna: **240903_2**

obręb ewidencyjny: **0013**

działki ewidencyjne: **535/2**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 Roboty fundamentowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

kod CPV

45313100-5 Instalowanie wind

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45331221-1 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza

Inwestor

imię i nazwisko / nazwa inwestora: **Gmina Niegowa**

adres inwestora: **Ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa**

Projektanci

Imię, nazwisko

data

podpis

opracował:

mgr inż.

12.2023

Wojciech Biskup

Gliwice, grudzień 2023

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **BUDOWA/ REMONT/ WYKOŃCZENIE WRAZ Z DOPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH POD DZIAŁAÑOŚĆ KULTUROWĄ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWEJ**

Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331221-1 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza**

Adres obiektu budowlanego: **Gminny Ośrodek Kultury
Wojska Polskiego 2
42-320 Niegowa**

Nazwa i adres zamawiającego: **Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa**

Data opracowania przedmiaru robót: **2023-12-12**

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Parter
1.1	Pomieszczenie biurowe 0.2
1.2	Pomieszczenie biurowe 0.3
1.3	Szatnia
1.4	Pomieszczenia toalet i komunikacji 0.5, 0.6, 0.7
2	Piętro
2.1	Pomieszczenia toalet 1.2, 1.03
3	Poddasze
3.1	POM. 2.02 SALA ZEBRAŃ KGW
3.2	POM. 2.04 TOALETA DAMSKA
3.3	POM. 2.05 TOALETA MĘSKA
3.4	POM. 2.06 STUDIO MUZYCZNE
3.5	POM. 2.07 SALA KONFERENCYJNA
3.6	POM. 2.08 SALA BALETOWA
3.7	POM. 2.09 KOMUNIKACJA
3.8	POM. 2.10, 2.11 KUCHNIA ANEKS, POM. GOSP.
3.9	POM. 2.12 TOALETA MĘSKA
3.10	POM. 2.13 TOALETA DAMSKA
3.11	POM. 2.14 SZATNIA
3.12	POM. 2.15 PRZEBIERALNIA
3.13	POM. 2.16 PRZEBIERALNIA
3.14	POM. 2.17 SZATNIA
4	Pozostałe
4.1	Klatka schodowa
4.2	Klimatyzacja

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	SST-6	BUDOWA/ REMONT/ WYKOŃCZENIE WRAZ Z DOPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH POD DZIAŁAŃOŚĆ KULTUROWĄ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWEJ		
1	Rozdział		Parter		
1.1	Element		Pomieszczenie biurowe 0.2		
1	KNR 401/1202/8	SST-6	Oczyszczenie sufitu	m2	21,500
2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - sufit		
Wyliczenie ilości robót:					
			21.500	21,50	
			RAZEM:	21,50	21,500
3	KNRW 202/830/6	SST-6	Gładzie gipsowe, na sufitach		
Wyliczenie ilości robót:					
			21.500	21,50	
			RAZEM:	21,50	21,500
4	KNNR 2/1402/4	SST-6	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - biała		
Wyliczenie ilości robót:					
			21.500	21,50	
			RAZEM:	21,50	21,500
5	KNR 401/1202/8	SST-6	Oczyszczenie ścian	m2	37,500
6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - ściany		
Wyliczenie ilości robót:					
			37.500	37,50	
			RAZEM:	37,50	37,500
7	KNRW 202/830/4	SST-6	Gładzie gipsowe, na ścianach		
Wyliczenie ilości robót:					
			37.500	37,50	
			RAZEM:	37,50	37,500

BUDOWA/ REMONT/ WYKOŃCZENIE WRAZ Z
DOPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ
PRZEZNACZONYCH POD DZIAŁAŃOŚĆ
KULTUROWĄ W BUDYNKU GMINNEGO
OŚRODKA ...

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
8	KNNR 2/1402/4	SST-6	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - kolor		
			Wyliczenie ilości robót:		
			37.500		37,50
			RAZEM:		37,50
1.2	Element		Pomieszczenie biurowe 0.3	m2	37,500
9	KNR 401/1202/8	SST-6	Oczyszczenie sufitu	m2	9,000
10	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - sufit		
			Wyliczenie ilości robót:		
			9.000		9,00
			RAZEM:		9,00
11	KNRW 202/830/6	SST-6	Gładzie gipsowe, na sufitach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			9.000		9,00
			RAZEM:		9,00
12	KNNR 2/1402/4	SST-6	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - biała		
			Wyliczenie ilości robót:		
			9.000		9,00
			RAZEM:		9,00
13	KNR 401/1202/8	SST-6	Oczyszczenie ścian	m2	36,000
14	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - ściany		
			Wyliczenie ilości robót:		
			36.000		36,00
			RAZEM:		36,00
15	KNRW 202/830/4	SST-6	Gładzie gipsowe, na ścianach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			36.000		36,00
			RAZEM:		36,00
16	KNNR 2/1402/4	SST-6	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - kolor		
			Wyliczenie ilości robót:		
			36.000		36,00
			RAZEM:		36,00
17	ZKNR C 2/801/1	SST-6	Oczyszczenie posadzki istniejącej	m2	9,000
18	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - posadzka		
			Wyliczenie ilości robót:		
			9.000		9,00
			RAZEM:		9,00
19	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej		
			Wyliczenie ilości robót:		
			9.000		9,00
			RAZEM:		9,00
20	ZKNR C 2/606/2	SST-6	Wykładzina podłogowa na podkładzie z pianki wraz z wywiniciem na cokół		
			Wyliczenie ilości robót:		
			9.000*1,05		9,45
			RAZEM:		9,45
1.3	Element		Szatnia		
21	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - wieszak szatniowy wys 100 cm	szt	2,000
1.4	Element		Pomieszczenia toalet i komunikacji 0.5, 0.6, 0.7		
22	KNR 401/354/4	SST-6	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt	5,000
23	KNR 401/348/3	SST-6	Rozebranie ścianek działowych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			11,50*3,00		34,50
			RAZEM:		34,50
24	KNR 401/811/7	SST-6	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	16,200
25	KNR 401/819/15	SST-6	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	35,000
26	KNR 401/303/2 (2)	SST-6	Zamurowanie otworu drzwiowego		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,90*2,00		1,80
			RAZEM:		1,80

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
27	KNR 401/108/9	SST-6	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km wraz z kosztem utylizacji		
			Wyliczenie ilości robót:		
			34.500*0,1	3,45	
			16.200*0,04	0,65	
			35.000*0,02	0,70	
	inne	1,00	1,00		
			RAZEM:	5,80	m3 5,800
28	KNR 401/108/10	SST-6	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5.800	5,80	
			RAZEM:	5,80	m3 5,800
29	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Przebudowa instalacji wod-kan pomieszczeń	kpl.	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	SST-7	Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.	1,000
31	KNRW 202/2006/3	SST-6	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK	m2	15,100
32	KNNR 2/1402/5	SST-6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne		
			Wyliczenie ilości robót:		
			15.100	15,10	
			RAZEM:	15,10	m2 15,100
33	KNNR 5/503/2 (1)	SST-7	Montaż opraw oświetleniowych sufitowych wpuszczanych	kpl	7,000
34	KNNR 5/306/2 (1)	SST-7	Analogia - czujnik ruchu oświetlenia	szt	4,000
35	KNNR 5/308/2	SST-7	Gniazdko podtynkowe	szt	1,000
36	KNNR 5/308/2	SST-7	Gniazdko bryzgoszczelne	szt	2,000
37	KNR 16/155/1	SST-6	Wykonanie ścianek działowych murowanych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			8,25*3,00	24,75	
			RAZEM:	24,75	m2 24,750
38	KNRW 202/803/2	SST-6	Tynki ścian wewnętrznych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			24.750*2	49,50	
			RAZEM:	49,50	m2 49,500
39	KNRW 202/132/5	SST-6	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,50*3	4,50	
			RAZEM:	4,50	m 4,500
40	KNRW 202/2003/7	SST-6	Przedścianki z płyt GK na stelażu		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,00*2,50	12,50	
			RAZEM:	12,50	m2 12,500
41	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej	m2	15,100
42	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - posadzka		
			Wyliczenie ilości robót:		
			15.100	15,10	
			RAZEM:	15,10	m2 15,100
43	KNR 12/11 18/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 60x60 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			15.100	15,10	
			RAZEM:	15,10	m2 15,100
44	KNR 401/711/1 (2)	SST-6	Uzupełnienie tynków i naprawa ścian		
			Wyliczenie ilości robót:		
			60,00*0,10	6,00	
			RAZEM:	6,00	m2 6,000
45	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - ściany	m2	60,000

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
46	KNR 12/829/1	SST-6	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
			Wyliczenie ilości robót:		
			60,000	60,00	
			RAZEM:	60,00	m2 60,000
47	KNR 12/829/9	SST-6	Okładziny ścian płytkami gres 60x120 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			60,000	60,00	
			RAZEM:	60,00	m2 60,000
48	KNRW 202/1027/2 (1)	SST-6	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych 90x200 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,90*2,00*4	7,20	
			RAZEM:	7,20	m2 7,200
49	KNRW 202/1027/2 (1)	SST-6	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych 80x200 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,80*2,00*2	3,20	
			RAZEM:	3,20	m2 3,200
50	KNRW 202/1029/5 (2)	SST-6	Ścianki ustępowe HPL	kpl.	1,000
51	KNRW 215/425/2	SST-6	Dostawa i montaż grzejników	szt	2,000
52	KNR GEBERIT 215/101/1	SST-6	Stelaż podtynkowy do WC	kpl	2,000
53	KNR GEBERIT 215/104/1	SST-6	Miska podwieszana dla NP wraz z deską toaletową wolnoopadającą	kpl	1,000
54	KNR GEBERIT 215/104/1	SST-6	Miska podwieszana wraz z deską toaletową wolnoopadającą	kpl	1,000
55	KNR GEBERIT 215/105/1	SST-6	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	2,000
56	KNR GEBERIT 215/101/2	SST-6	Stelaż podtynkowy do pisuaru	kpl	1,000
57	KNR GEBERIT 215/104/2	SST-6	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar	szt	1,000
58	KNRW 215/230/2 (1)	SST-6	Umywalka wisząca dla NP. ze zintegrowanymi uchwytami oraz syfonem i korkiem	kpl	1,000
59	KNR GEBERIT 215/101/3	SST-6	Stelaż podtynkowy do umywalki	kpl	1,000
60	KNRW 215/230/2 (1)	SST-6	Umywalka wisząca pojedyncza z syfonem i korkiem	kpl	1,000
61	KNRW 215/137/2	SST-6	Bateria umywalkowa dla NP. z uchwytem medycznym	szt	1,000
62	KNRW 215/137/2	SST-6	Bateria umywalkowa zwykła stojąca	szt	1,000
63	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na papier toaletowy	szt	2,000
64	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na mydło wraz z osłoną przeciw kapaniu	szt	2,000
65	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na ręczniki papierowe	szt	2,000
66	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci	szt	2,000
67	DC 20/323/5	SST-6	Lustro klejone do ściany 120x90 cm; 122x90 cm	szt	2,000
68	KNRW 215/216/1 (1)	SST-6	Wpust podłogowy	szt	1,000

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2	Rozdział		Piętro		
2.1	Element		Pomieszczenia toalet 1.2, 1.03		
69	KNR 401/354/4	SST-6	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt	4,000
70	KNR 401/348/3	SST-6	Rozebranie ścianek działowych		
Wyliczenie ilości robót:					
			6,00*3,00		18,00
			RAZEM:		18,00
71	KNR 401/811/7	SST-6	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	9,000
72	KNR 401/819/15	SST-6	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	25,000
73	KNR 401/701/1	SST-6	Zekrobienie i oczyszczenie ściany z tynku mozaikowego	m2	9,500
74	KNR 929/108/2	SST-6	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2	9,000
75	KNR 401/108/9	SST-6	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km wraz z kosztem utylizacji		
Wyliczenie ilości robót:					
			18.000*0,1		1,80
			9.000*0,04		0,36
			25.000*0,02		0,50
			9.000*0,07		0,63
inne			1,00		1,00
			RAZEM:	4,29	
76	KNR 401/108/10	SST-6	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km		
Wyliczenie ilości robót:					
			4.290		4,29
			RAZEM:	4,29	
77	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Przebudowa instalacji wod-kan pomieszczeń	kpl.	1,000
78	Kalkulacja indywidualna	SST-7	Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.	1,000
79	KNRW 202/2006/3	SST-6	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK	m2	8,000
80	KNNR 2/1402/5	SST-6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne		
Wyliczenie ilości robót:					
			8.000		8,00
			RAZEM:	8,00	
81	KNNR 5/503/2 (1)	SST-7	Montaż opraw oświetleniowych sufitowych wpuszczanych	kpl	5,000
82	KNNR 5/306/2 (1)	SST-7	Analogia - czujnik ruchu oświetlenia	szt	3,000
83	KNNR 5/308/2	SST-7	Gniazdko bryzgoszczelne	szt	2,000
84	KNR 16/155/1	SST-6	Wykonanie ścianek działowych murowanych		
Wyliczenie ilości robót:					
			(3,10+1,60)*3,00		14,10
			RAZEM:	14,10	
85	KNRW 202/803/2	SST-6	Tynki ścian wewnętrznych		
Wyliczenie ilości robót:					
			14.100*2		28,20
			RAZEM:	28,20	
86	KNRW 202/2003/7	SST-6	Przedścianki z płyt GK na stelażu		
Wyliczenie ilości robót:					
			4,30*2,50		10,75
			RAZEM:	10,75	
87	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej		
Wyliczenie ilości robót:					
			9,00		9,00
			RAZEM:	9,00	
88	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - posadzka		
Wyliczenie ilości robót:					
			9.000		9,00
			RAZEM:	9,00	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
89	KNR 12/1118/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 60x60 cm Wyliczenie ilości robót: 9,000		
			RAZEM:	9,00	
				m2	9,000
90	KNR 401/711/1 (2)	SST-6	Uzupełnienie tynków i naprawa ścian Wyliczenie ilości robót: 61,00*0,10		
			RAZEM:	6,10	
				m2	6,100
91	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - ściany Wyliczenie ilości robót: 61,00		
			RAZEM:	61,00	
				m2	61,000
92	KNR 12/829/1	SST-6	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża Wyliczenie ilości robót: 61.000		
			RAZEM:	61,00	
				m2	61,000
93	KNR 12/829/9	SST-6	Okladziny ścian płytkami gres 60x120 cm Wyliczenie ilości robót: 61.000		
			RAZEM:	61,00	
				m2	61,000
94	KNRW 202/1027/2 (1)	SST-6	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych aluminiowych 90x200 cm Wyliczenie ilości robót: 0,90*2,00*2		
			RAZEM:	3,60	
				m2	3,600
95	KNRW 202/1027/2 (1)	SST-6	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych 80x200 cm Wyliczenie ilości robót: 0,80*2,00		
			RAZEM:	1,60	
				m2	1,600
96	KNRW 202/1029/5 (2)	SST-6	Ścianki ustępowe HPL	kpl.	1,000
97	KNRW 215/425/2	SST-6	Dostawa i montaż grzejników	szt	2,000
98	KNR GEBERIT 215/101/1	SST-6	Stelaż podtynkowy do WC	kpl	2,000
99	KNR GEBERIT 215/104/1	SST-6	Miska podwieszana wraz z deską toaletową wolnoopadającą	kpl	2,000
100	KNR GEBERIT 215/105/1	SST-6	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	2,000
101	KNR GEBERIT 215/101/2	SST-6	Stelaż podtynkowy do pisuaru	kpl	1,000
102	KNR GEBERIT 215/104/2	SST-6	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar	szt	1,000
103	KNR GEBERIT 215/101/3	SST-6	Stelaż podtynkowy do umywalki	kpl	1,000
104	KNRW 215/230/2 (1)	SST-6	Umywalka wisząca pojedyncza z syfonem i korkiem	kpl	2,000
105	KNRW 215/137/2	SST-6	Bateria umywalkowa zwykła stojąca	szt	2,000
106	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na papier toaletowy	szt	2,000
107	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na mydło	szt	2,000
108	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na ręczniki papierowe	szt	2,000
109	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci	szt	2,000
110	DC 20/323/5	SST-6	Lustro klejone do ściany 102,6x90 cm; 104x90 cm	szt	2,000
111	KNRW 215/216/1 (1)	SST-6	Wpust podłogowy	szt	1,000

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3	Rozdział		Poddasze		
3.1	Element		POM. 2.02 SALA ZEBRAŃ KGW		
112	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - posadzka	m2	24,250
113	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej		
	Wyliczenie ilości robót:		24.250	24,25	
			RAZEM:	24,25	m2 24,250
114	KNR 12/11 18/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 30x60 cm		
	Wyliczenie ilości robót:		24.250*1,10	26,68	
			RAZEM:	26,68	m2 26,680
115	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Krzesło	szt.	15,000
116	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Stół 360x121x74 cm	szt.	1,000
117	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Szafa 80x60x183 cm	szt.	2,000
118	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Regał	szt.	2,000
3.2	Element		POM. 2.04 TOALETA DAMSKA		
119	KNRW 202/2006/3	SST-6	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GKFI	m2	6,800
120	KNNR 2/1402/5	SST-6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotnie		
	Wyliczenie ilości robót:		6.800	6,80	
			RAZEM:	6,80	m2 6,800
121	KNNR 5/503/2 (1)	SST-7	Montaż opraw oświetleniowych sufitowych	kpl	3,000
122	KNRW 202/2003/7	SST-6	Przedścianki z płyt GK na stelażu		
	Wyliczenie ilości robót:		2,30*2,50	5,75	
			RAZEM:	5,75	m2 5,750
123	KNR 401/711/1 (2)	SST-6	Uzupełnienie tynków i naprawa ścian		
	Wyliczenie ilości robót:		27,00*0,10	2,70	
			RAZEM:	2,70	m2 2,700
124	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:		27,00	27,00	
			RAZEM:	27,00	m2 27,000
125	KNR 12/829/1	SST-6	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:		27,000	27,00	
			RAZEM:	27,00	m2 27,000
126	KNR 12/829/9	SST-6	Okładziny ścian płytkami gres 60x120 cm		
	Wyliczenie ilości robót:		27,000	27,00	
			RAZEM:	27,00	m2 27,000
127	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej	m2	6,800
128	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - posadzka		
	Wyliczenie ilości robót:		6.800	6,80	
			RAZEM:	6,80	m2 6,800
129	KNR 12/11 18/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 60x60 cm		
	Wyliczenie ilości robót:		6.800	6,80	
			RAZEM:	6,80	m2 6,800

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
130	KNRW 202/1029/5 (2)	SST-6	Ścianki ustępowe HPL	kpl.	1,000
131	KNR GEBERIT 215/101/1	SST-6	Stelaż podtynkowy do WC	kpl	2,000
132	KNR GEBERIT 215/104/1	SST-6	Miska podwieszana wraz z deską toaletową wolnoopadającą	kpl	2,000
133	KNR GEBERIT 215/105/1	SST-6	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	2,000
134	KNRW 215/230/2 (1)	SST-6	Umywalka wisząca pojedyncza z syfonem i korkiem	kpl	1,000
135	KNRW 215/137/2	SST-6	Bateria umywalkowa zwykła stojąca	szt	1,000
136	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na papier toaletowy	szt	2,000
137	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na mydło	szt	1,000
138	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na ręczniki papierowe	szt	1,000
139	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci	szt	1,000
140	DC 20/323/5	SST-6	Lustro klejone do ściany 107x99 cm	szt	1,000
3.3	Element		POM. 2.05 TOALETA MĘSKA		
141	KNRW 202/2006/3	SST-6	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK	m2	6,000
142	KNNR 2/1402/5	SST-6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotnie		
	Wyliczenie ilości robót:				
			6.000	6,00	
			RAZEM:	6,00	m2 6,000
143	KNNR 5/503/2 (1)	SST-7	Montaż opraw oświetleniowych sufitowych	kpl	3,000
144	KNRW 202/2003/7	SST-6	Przedścianki z płyt GK na stelażu		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,25*2,50	5,63	
			RAZEM:	5,63	m2 5,630
145	KNR 401/711/1 (2)	SST-6	Uzupełnienie tynków i naprawa ścian		
	Wyliczenie ilości robót:				
			25,00*0,10	2,50	
			RAZEM:	2,50	m2 2,500
146	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - ściany	m2	25,000
147	KNR 12/829/1	SST-6	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:				
			25.000	25,00	
			RAZEM:	25,00	m2 25,000
148	KNR 12/829/9	SST-6	Okładziny ścian płytkami gres 60x120 cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			25.000	25,00	
			RAZEM:	25,00	m2 25,000
149	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej	m2	6,000
150	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - posadzka		
	Wyliczenie ilości robót:				
			6.000	6,00	
			RAZEM:	6,00	m2 6,000
151	KNR 12/1118/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 60x60 cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			6.000	6,00	
			RAZEM:	6,00	m2 6,000
152	KNRW 202/1029/5 (2)	SST-6	Ścianki ustępowe HPL	kpl.	1,000
153	KNR GEBERIT 215/101/1	SST-6	Stelaż podtynkowy do WC	kpl	1,000
154	KNR GEBERIT 215/104/1	SST-6	Miska podwieszana wraz z deską toaletową wolnoopadającą	kpl	1,000
155	KNR GEBERIT 215/105/1	SST-6	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	1,000

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
156	KNR GEBERIT 215/101/2	SST-6	Stelaż podtynkowy do pisuaru	kpl	1,000
157	KNR GEBERIT 215/104/2	SST-6	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar	szt	1,000
158	KNRW 215/230/2 (1)	SST-6	Umywalka wisząca pojedyncza z syfonem i korkiem	kpl	1,000
159	KNRW 215/137/2	SST-6	Bateria umywalkowa zwykła stojąca	szt	1,000
160	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na papier toaletowy	szt	1,000
161	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na mydło	szt	1,000
162	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na ręczniki papierowe	szt	1,000
163	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci	szt	1,000
164	DC 20/323/5	SST-6	Lustro klejone do ściany 107x99 cm	szt	1,000
165	KNRW 215/216/1 (1)	SST-6	Wpust podłogowy	szt	1,000
3.4	Element		POM. 2.06 STUDIO MUZYCZNE		
166	ZKNR C 2/801/1	SST-6	Oczyszczenie posadzki istniejącej	m2	43,100
167	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoża - posadzka		
			Wyliczenie ilości robót:		
			43.100	43,10	
			RAZEM:	43,10	m2 43,100
168	ZKNR C 2/606/2	SST-6	Wykładzina podłogowa na podkładzie w rolce		
			Wyliczenie ilości robót:		
			43.100	43,10	
			RAZEM:	43,10	m2 43,100
169	KNNR 2/1206/6	SST-6	Listwy przyścienne	m	26,500
170	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Krzesło	szt.	4,000
171	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Pulpit na nuty	szt.	4,000
172	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa i montaż ekranów akustycznych rozpraszających	szt.	5,000
173	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa i montaż ekranów akustycznych pochłaniających	szt.	4,000
174	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Karnisz	mb	11,550
175	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Maskownica do kaloryfera	szt.	2,000
176	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - stolik	szt.	1,000
177	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Biurko	szt.	1,000
178	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa i montaż zasłon	kpl	1,000
179	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa i montaż jednostki klimatyzacji	kpl	1,000
180	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa i montaż nagłośnienia sali	kpl	1,000
3.5	Element		POM. 2.07 SALA KONFERENCYJNA		
181	Kalkulacja indywidualna	SST-8	Dostawa i montaż jednostki klimatyzacji	kpl	1,000
3.6	Element		POM. 2.08 SALA BALETOWA		
182	KNR 401/354/4	SST-6	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt	1,000
183	ZKNR C 2/801/1	SST-6	Oczyszczenie posadzki istniejącej	m2	20,600
184	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej		
			Wyliczenie ilości robót:		
			20.600	20,60	
			RAZEM:	20,60	m2 20,600
185	NNRNKB 202/1136/1 (1)	SST-6	Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie akustycznym	m2	117,600
186	KNNR 2/1206/6	SST-6	Listwy przyścienne	m	40,000
187	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa i montaż fototapet	kpl	1,000
188	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Drążek baletowy	szt.	6,000
189	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Drążek baletowy mocowany do podłogi podwójny	szt.	6,000

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
190	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Lustro ścienne	szt.	13,000
191	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Zasłony zaciemniające	kpl.	1,000
192	KNNR 5/406/2	SST-6	Dostawa wyposażenia - szafka 80x55x180 cm	szt	1,000
193	KNNR 5/406/2	SST-6	Dostawa wyposażenia - szafka 80x55x110 cm	szt	1,000
194	KNNR 5/406/2	SST-6	Dostawa wyposażenia - monitor	szt	2,000
195	KNNR 5/406/2	SST-6	Dostawa wyposażenia - uchwyt	szt	2,000
196	KNNR 5/406/2	SST-6	Dostawa wyposażenia - drabinka gimnastyczna	szt	3,000
197	Kalkulacja indywidualna	SST-8	Dostawa i montaż jednostki klimatyzacji	kpl	1,000
198	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa i montaż nagłośnienia sali	kpl	1,000
3.7	Element		POM. 2.09 KOMUNIKACJA		
199	KNNR 401/1202/8	SST-6	Oczyszczenie ścian	m2	116,730
200	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - ściany		
			Wyliczenie ilości robót:		
			116.730	116,73	
			RAZEM:	116,73	m2 116,730
201	KNRW 202/830/4	SST-6	Gładzie gipsowe, na ścianach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			116.730	116,73	
			RAZEM:	116,73	m2 116,730
202	KNNR 2/1402/4	SST-6	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem		
			Wyliczenie ilości robót:		
			116.730	116,73	
			RAZEM:	116,73	m2 116,730
203	ZKNR C 2/801/1	SST-6	Oczyszczenie posadzki istniejącej	m2	20,530
204	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej	m2	20,530
205	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - posadzka		
			Wyliczenie ilości robót:		
			20.530	20,53	
			RAZEM:	20,53	m2 20,530
206	KNR 12/1118/1	SST-6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóża		
			Wyliczenie ilości robót:		
			20.530	20,53	
			RAZEM:	20,53	m2 20,530
207	KNR 12/1118/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 30x60 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			20.530	20,53	
			RAZEM:	20,53	m2 20,530
208	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa i montaż naklejek ściennych	m2	27,000
3.8	Element		POM. 2.10, 2.11 KUCHNIA ANEKS, POM. GOSP.		
209	KNR 401/354/4	SST-6	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt	1,000
210	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Przebudowa instalacji wod-kan pomieszczeń	kpl.	1,000
211	Kalkulacja indywidualna	SST-7	Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.	1,000
212	KNR 401/1202/8	SST-6	Oczyszczenie sufitu	m2	35,000
213	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - sufit		
			Wyliczenie ilości robót:		
			35.000	35,00	
			RAZEM:	35,00	m2 35,000
214	KNRW 202/830/6	SST-6	Gładzie gipsowe, na sufitach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			35.000	35,00	
			RAZEM:	35,00	m2 35,000

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
215	KNNR 2/1402/4	SST-6	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - biała		
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,000		35,00
			RAZEM:		35,00
				m2	35,000
216	KNR 16/155/1	SST-6	Wykonanie ścianek działowych murowanych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			4,20*3,00		12,60
			RAZEM:		12,60
				m2	12,600
217	KNRW 202/803/2	SST-6	Tynki ścian wewnętrznych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			12,600*2		25,20
			RAZEM:		25,20
				m2	25,200
218	KNRW 202/132/5	SST-6	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,500
219	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej	m2	35,000
220	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłogi - posadzka		
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,000		35,00
			RAZEM:		35,00
				m2	35,000
221	KNR 12/1118/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 30x60 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,000		35,00
			RAZEM:		35,00
				m2	35,000
222	KNR 401/1202/8	SST-6	Oczyszczenie ścian	m2	100,550
223	KNR 401/711/1 (2)	SST-6	Uzupełnienie tynków i naprawa ścian		
			Wyliczenie ilości robót:		
			100,550*0,10		10,06
			RAZEM:		10,06
				m2	10,060
224	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłogi - ściany		
			Wyliczenie ilości robót:		
			100,550		100,55
			RAZEM:		100,55
				m2	100,550
225	KNRW 202/830/4	SST-6	Gładzie gipsowe, na ścianach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			100,550		100,55
			RAZEM:		100,55
				m2	100,550
226	KNNR 2/1402/4	SST-6	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - kolor		
			Wyliczenie ilości robót:		
			100,550		100,55
			RAZEM:		100,55
				m2	100,550
227	KNR 12/829/1	SST-6	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	5,500
228	KNR 12/829/9	SST-6	Okładziny ścian płytkami gres 30x60 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,500		5,50
			RAZEM:		5,50
				m2	5,500
229	KNRW 202/1027/2 (1)	SST-6	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 90x200 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,90*2,00		1,80
			RAZEM:		1,80
				m2	1,800
230	KNNR 5/406/2	SST-6	Dostawa wyposażenia - Szafa serwerowa	szt	1,000
231	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Zabudowa kuchenna stojąca 340x60 cm	kpl	1,000
232	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Zabudowa kuchenna wisząca 340x60 cm	kpl	1,000
233	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Zlew 1,5 komorowy	szt.	1,000
234	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Bateria kuchenna	szt.	1,000

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
235	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Stół	szt.	1,000
236	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Zmywarka	szt.	1,000
237	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Krzesło	szt.	4,000
238	KNNR 5/503/2 (1)	SST-7	Montaż opraw oświetleniowych LED plafon	kpl	3,000
239	KNNR 5/308/2	SST-7	Gniazdko podtynkowe	szt	10,000
240	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Lodówka podblatowa	szt.	1,000
241	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Płyta indukcyjna dwupalnikowa	szt.	1,000
242	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Kuchenka mikrofalowa	szt.	1,000
243	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Ekspres do kawy	szt.	1,000
244	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - Czajnik elektryczny	szt.	1,000
245	KNRW 215/230/2 (1)	SST-6	Zlew gospodarczy	kpl	1,000
246	KNRW 215/137/2	SST-6	Bateria umywalkowa	szt	1,000
3.9	Element		POM. 2.12 TOALETA MĘSKA		
247	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.	1,000
248	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Przebudowa instalacji wentylacji grawitacyjnej	kpl.	1,000
249	KNRW 202/2006/3	SST-6	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GKFI	m2	8,100
250	KNNR 2/1402/5	SST-6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne		
Wyliczenie ilości robót:					
			8,100	8,10	
			RAZEM:	8,10	m2 8,100
251	KNNR 5/503/2 (1)	SST-6	Montaż opraw oświetleniowych sufitowych	kpl	3,000
252	KNRW 202/2003/7	SST-6	Przedścianki z płyt GK na stelażu		
Wyliczenie ilości robót:					
			2,30*2,50	5,75	
			RAZEM:	5,75	m2 5,750
253	KNR 401/711/1 (2)	SST-6	Uzupełnienie tynków i naprawa ścian		
Wyliczenie ilości robót:					
			30,00*0,10	3,00	
			RAZEM:	3,00	m2 3,000
254	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoża - ściany	m2	30,000
255	KNR 12/829/1	SST-6	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
Wyliczenie ilości robót:					
			30.000	30,00	
			RAZEM:	30,00	m2 30,000
256	KNR 12/829/9	SST-6	Okladziny ścian płytkami gres 60x120 cm		
Wyliczenie ilości robót:					
			30.000	30,00	
			RAZEM:	30,00	m2 30,000
257	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej	m2	8,100
258	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoża - posadzka		
Wyliczenie ilości robót:					
			8.100	8,10	
			RAZEM:	8,10	m2 8,100

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
259	KNR 12/1118/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 60x60 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			8,100	8,10	
			RAZEM:	8,10	m2
260	KNRW 202/1027/2 (1)	SST-6	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych 90x200 cm wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,90*2,00	1,80	
			RAZEM:	1,80	m2
261	KNRW 202/1029/5 (2)	SST-6	Ścianki ustępowe HPL	kpl.	1,000
262	KNR GEBERIT 215/101/1	SST-6	Stelaż podtynkowy do WC	kpl	1,000
263	KNR GEBERIT 215/104/1	SST-6	Miska podwieszana wraz z deską toaletową wolnoopadającą	kpl	1,000
264	KNR GEBERIT 215/105/1	SST-6	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	1,000
265	KNR GEBERIT 215/101/2	SST-6	Stelaż podtynkowy do pisuaru	kpl	1,000
266	KNR GEBERIT 215/104/2	SST-6	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar	szt	1,000
267	KNRW 215/230/2 (1)	SST-6	Umywalka wisząca podwójna z syfonem i korkiem	kpl	1,000
268	KNRW 215/137/2	SST-6	Bateria umywalkowa zwykła stojąca	szt	2,000
269	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na papier toaletowy	szt	1,000
270	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na mydło	szt	2,000
271	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na ręczniki papierowe	szt	1,000
272	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci	szt	1,000
273	DC 20/323/5	SST-6	Lustro klejone do ściany 175x90 cm	szt	1,000
274	KNRW 215/216/1 (1)	SST-6	Wpust podłogowy	szt	1,000
275	KNRW 215/425/2	SST-6	Dostawa i montaż grzejników 100x60	szt	1,000
3.10	Element		POM. 2.13 TOALETA DAMSKA		
276	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Przebudowa instalacji wod-kan pomieszczeń	kpl.	1,000
277	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.	1,000
278	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Przebudowa instalacji wentylacji grawitacyjnej	kpl.	1,000
279	KNR 401/329/3	SST-6	Wykonanie otworu drzwiowego z osadzeniem nadproża		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,00*2,10*0,25	0,53	
			RAZEM:	0,53	m3
280	KNRW 202/1027/2 (1)	SST-6	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 90x200 cm wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,90*2,00	1,80	
			RAZEM:	1,80	m2
281	KNRW 202/1027/2 (1)	SST-6	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 90x200 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,90*2,00	1,80	
			RAZEM:	1,80	m2
282	KNRW 215/425/2	SST-6	Dostawa i montaż grzejników wraz ze zmianą lokalizacji	szt	1,000
283	KNRW 202/2006/3	SST-6	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GKFI	m2	7,500
284	KNNR 2/1402/5	SST-6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne		
			Wyliczenie ilości robót:		
			7,500	7,50	
			RAZEM:	7,50	m2
285	KNNR 5/503/2 (1)	SST-6	Montaż opraw oświetleniowych sufitowych	kpl	3,000

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
286	KNRW 202/2003/7	SST-6	Przedścianki z płyt GK na stelażu		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,20*2,50		5,50
			RAZEM:		5,50
				m2	5,500
287	KNR 401/711/1 (2)	SST-6	Uzupełnienie tynków i naprawa ścian		
			Wyliczenie ilości robót:		
			36,50*0,10		3,65
			RAZEM:		3,65
				m2	3,650
288	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - ściany	m2	36,000
289	KNR 12/829/1	SST-6	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
			Wyliczenie ilości robót:		
			36.000		36,00
			RAZEM:		36,00
				m2	36,000
290	KNR 12/829/9	SST-6	Okładziny ścian płytkami gres 60x120 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			36.000		36,00
			RAZEM:		36,00
				m2	36,000
291	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej	m2	7,500
292	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - posadzka		
			Wyliczenie ilości robót:		
			7.500		7,50
			RAZEM:		7,50
				m2	7,500
293	KNR 12/1118/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 60x60 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			7.500		7,50
			RAZEM:		7,50
				m2	7,500
294	KNRW 202/1029/5 (2)	SST-6	Ścianki ustępowe HPL	kpl.	1,000
295	KNR GEBERIT 215/101/1	SST-6	Stelaż podtynkowy do WC	kpl	2,000
296	KNR GEBERIT 215/104/1	SST-6	Miska podwieszana wraz z deską toaletową wolnoopadającą	kpl	2,000
297	KNR GEBERIT 215/105/1	SST-6	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	2,000
298	KNRW 215/230/2 (1)	SST-6	Umywalka wisząca podwójna z syfonem i korkiem	kpl	1,000
299	KNRW 215/137/2	SST-6	Bateria umywalkowa zwykła stojąca	szt	2,000
300	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na papier toaletowy	szt	2,000
301	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na mydło	szt	1,000
302	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Dozownik na ręczniki papierowe	szt	1,000
303	KNNR 5/406/1	SST-6	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci	szt	1,000
304	DC 20/323/5	SST-6	Lustro klejone do ściany 175x90 cm	szt	1,000
305	KNRW 215/139/2	SST-6	Dostawa i montaż - Kolumna prysznicowa	szt	1,000
306	KNRW 215/137/9	SST-6	Dostawa i montaż - Bateria prysznicowa	szt	1,000
307	KNRW 215/232/2 (1)	SST-6	Brodzik natryskowy	kpl	1,000
3.11	Element		POM. 2.14 SZATNIA		
308	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Przebudowa instalacji wentylacji grawitacyjnej	kpl.	1,000
309	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Obniżenie ścian przebiegalni do 230 cm	kpl.	1,000
310	KNR 401/1202/8	SST-6	Oczyszczenie ścian	m2	41,000
311	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - ściany		
			Wyliczenie ilości robót:		
			41.000		41,00
			RAZEM:		41,00
				m2	41,000

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
312	KNRW 202/830/4	SST-6	Gładzie gipsowe, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:				
			41.000		41,00
				RAZEM:	41,00
				m2	41,000
313	KNNR 2/1402/4	SST-6	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - kolor		
	Wyliczenie ilości robót:				
			41.000		41,00
				RAZEM:	41,00
				m2	41,000
314	ZKNR C 2/801/1	SST-6	Oczyszczenie posadzki istniejącej	m2	10,000
315	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10.000		10,00
				RAZEM:	10,00
				m2	10,000
316	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - posadzka		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10.000		10,00
				RAZEM:	10,00
				m2	10,000
317	KNR 12/1118/1	SST-6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóży		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10.000		10,00
				RAZEM:	10,00
				m2	10,000
318	KNR 12/1118/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 60x60 cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10.000		10,00
				RAZEM:	10,00
				m2	10,000
319	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - szafka locker	szk.	4,000
320	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - ławka 1500 mm	szk.	1,000
321	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - ławka 1000 mm	szk.	1,000
3.12	Element		POM. 2.15 PRZEBIERALNIA		
322	KNR 401/1202/8	SST-6	Oczyszczenie ścian	m2	17,000
323	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:				
			17.000		17,00
				RAZEM:	17,00
				m2	17,000
324	KNRW 202/830/4	SST-6	Gładzie gipsowe, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:				
			17.000		17,00
				RAZEM:	17,00
				m2	17,000
325	KNNR 2/1402/4	SST-6	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - kolor		
	Wyliczenie ilości robót:				
			17.000		17,00
				RAZEM:	17,00
				m2	17,000
326	ZKNR C 2/801/1	SST-6	Oczyszczenie posadzki istniejącej	m2	1,600
327	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1.600		1,60
				RAZEM:	1,60
				m2	1,600
328	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłóży - posadzka		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1.600		1,60
				RAZEM:	1,60
				m2	1,600
329	KNR 12/1118/1	SST-6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóży		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1.600		1,60
				RAZEM:	1,60
				m2	1,600

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
330	KNR 12/1118/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 60x60 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1.600	1,60	
			RAZEM:	1,60	m2 1,600
3.13	Element		POM. 2.16 PRZEBIERALNIA		
331	KNR 401/1202/8	SST-6	Oczyszczenie ścian	m2	17,000
332	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - ściany		
			Wyliczenie ilości robót:		
			17.000	17,00	
			RAZEM:	17,00	m2 17,000
333	KNRW 202/830/4	SST-6	Gładzie gipsowe, na ścianach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			17.000	17,00	
			RAZEM:	17,00	m2 17,000
334	KNNR 2/1402/4	SST-6	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - kolor		
			Wyliczenie ilości robót:		
			17.000	17,00	
			RAZEM:	17,00	m2 17,000
335	ZKNR C 2/801/1	SST-6	Oczyszczenie posadzki istniejącej	m2	1,600
336	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1.600	1,60	
			RAZEM:	1,60	m2 1,600
337	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - posadzka		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1.600	1,60	
			RAZEM:	1,60	m2 1,600
338	KNR 12/1118/1	SST-6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1.600	1,60	
			RAZEM:	1,60	m2 1,600
339	KNR 12/1118/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 60x60 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1.600	1,60	
			RAZEM:	1,60	m2 1,600
3.14	Element		POM. 2.17 SZATNIA		
340	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Obniżenie ścian przebieralni do 230 cm	kpl.	1,000
341	KNR 401/1202/8	SST-6	Oczyszczenie ścian	m2	41,000
342	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoży - ściany		
			Wyliczenie ilości robót:		
			41.000	41,00	
			RAZEM:	41,00	m2 41,000
343	KNRW 202/830/4	SST-6	Gładzie gipsowe, na ścianach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			41.000	41,00	
			RAZEM:	41,00	m2 41,000
344	KNNR 2/1402/4	SST-6	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - kolor		
			Wyliczenie ilości robót:		
			41.000	41,00	
			RAZEM:	41,00	m2 41,000
345	ZKNR C 2/801/1	SST-6	Oczyszczenie posadzki istniejącej	m2	10,000
346	ZKNR C 2/605/2 (1)	SST-6	Wyrównanie posadzki istniejącej		
			Wyliczenie ilości robót:		
			10.000	10,00	
			RAZEM:	10,00	m2 10,000

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
347	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-6	Gruntowanie podłoża - posadzka		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10.000		10,00
			RAZEM:		10,00
				m2	10,000
348	KNR 12/1118/1	SST-6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10.000		10,00
			RAZEM:		10,00
				m2	10,000
349	KNR 12/1118/9	SST-6	Posadzki z płytek Gres 60x60 cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10.000		10,00
			RAZEM:		10,00
				m2	10,000
350	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - szafka locker	szk.	4,000
351	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - ławka 1500 mm	szk.	1,000
352	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa wyposażenia - ławka 1000 mm	szk.	1,000

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4	Rozdział		Pozostałe		
4.1	Element		Klatka schodowa		
353	Kalkulacja indywidualna	SST-3	Wykonanie podszybia windy: roboty rozbiórkowe, warstwy podbudowy, płyta, ścianki z bloczków betonowych, roboty wykończeniowe	kpl.	1,000
354	Kalkulacja indywidualna	SST-5	Dostawa i montaż windy w tym: szyb windy, kabina, konieczna dokumentacja i odbiory, uruchomienie	kpl.	1,000
355	Kalkulacja indywidualna	SST-7	Instalacja zasilania windy: rozdzielnica, okablowanie	kpl.	1,000
356	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Podes stalowy/łączniki na poddaszu	kpl.	1,000
4.2	Element		Klimatyzacja		
357	Kalkulacja indywidualna	SST-6	Dostawa i montaż jednostki klimatyzacji GOK ogólnie	kpl	1,000