

Jeżewo, dnia 04.06.2024

Zn.spr.: ZG.270.2.1.2024

Do publicznej wiadomości**ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I PYTANIA DOT. WYJASNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 dalej „ustawa PZP”) pn. „Budowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 2 na terenie Leśnictwa Kwiatki”; nr nadany przez Zamawiającego ZG.270.2.1.2024.

Nadleśnictwo Dąbrowa działając zgodnie z art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, który wpłynął w dniu 29.05.2024 r., przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Zamawiający otrzymał następujące zapytania:

1. *Występują rozbieżności grubości poboczy , na przekroju konstrukcyjnym mamy grubość 25 cm , natomiast w przedmiarze robót – pozycja nr 32 jest zapis, że grubość poboczy ma mieć 27 cm. Proszę o sprecyzowanie grubości poboczy.*

Odpowiedź: Wskazane rozbieżności w zakresie grubości poboczy należy traktować jako omyłkę pisarską na rysunkach przekroju. W części opisowej dokumentacji technicznej (strona nr 27 projektu budowlanego oraz strona 21 projektu wykonawczego) wskazano grubość 27 cm warstwy konstrukcyjnej pobocza G1 – pospółka. Ponadto w pozycji 32 przedmiaru robót, również wskazano warstwę z kruszywa naturalnego (G-1) ułożoną na poboczach drogi. Grubość po zagęszczeniu 27 cm. Należy również wskazać, że grubość warstw nośnych jezdni – podbudowa oraz nawierzchnia łącznie również wynosi 27 cm. **Mając powyższe na uwadze należy przyjąć grubość warstwy konstrukcyjnej poboczy w wartości 27 cm.**

Sprawę prowadzi :Kamil ZASADOWSKI , tel.:kom. 795 143 157, e-mail :kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl

2. W konstrukcji drogi, jednym z materiałów do wbudowania ma być geosiatka o sztywnych węzłach z oczkami 40 x 40 . Producent geosiatki, poinformował że materiał dostępny jest tylko na zamówienie – czas realizacji wynosi 2-3 miesiące od zamówienia. W związku z w/w faktem, zwracamy się o wydłużenie okresu realizacji zamówienia i zmienienie zapisu pkt. 4.1. SWZ, który brzmi, że okres realizacji zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie wszczynania postępowania nie dysponował wiedzą z zakresu problemów z dostępnością poszczególnych materiałów budowlanych, w tym geosiatki o sztywnych węzłach z oczkami 40x40. Biorąc pod uwagę priorytetowy charakter zamówienia przy jednoczesnym wskazaniu, że Nadleśnictwo Dąbrowa winno zrealizować zamierzone inwestycje w terminie wyznaczonym Planem finansowo-gospodarczym, informuje że możliwa jest korekta terminu realizacji zamówienia, do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym:

- pkt. 4.1. SWZ otrzymuje brzmienie – **Okres realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.**
- pkt. 12.1. SWZ otrzymuje brzmienie – **Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.07.2024 r.**
- pkt. 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie – **Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE do dnia 12.06.2024 r. godz. 9⁰⁰.**
- pkt. 14.2. SWZ otrzymuje brzmienie – **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa dnia 12.06.2024 r. o godz. 9³⁰.**
- §2 ust. 1 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie – **Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

Wszystkie powyższe zmiany zostały przekazane poprzez zmianę ogłoszenia o zamówieniu i opublikowane w BZP.

Z poważaniem
Karol PAWLICKI
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. Źródło zapytania
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania
<https://josephine.proebiz.com/pl/tender/56132/summary>