


103-00



VYPRACOVAL: Ing. Dušan Vongrej	TECH. KONTROLA: Ing. Michal Matuška	MP Construct s.r.o. Obrancov Mieru 13 040 01 Košice	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Dušan Vongrej			
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice			
KRAJ: VÚC Košický samosprávny kraj	OKRES: Košice I		
STAVBA: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ V MESTE KOŠICE - DODÁVATEĽSKÝ ÚVER ČASŤ II		ČÍSLO ZÁKAZKY:	MP-2022-002
		STUPEŇ:	DSPRS
		DÁTUM:	02/2022
ČASŤ STAVBY: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE - TOLSTÉHO		FORMÁT:	xA4
		MIERKA:	-
PRÍLOHA: VÝKAZ VÝMER		ČÍSLO PRÍLOHY: 05	SÚPRAVA:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II
Objekt:
SO 103-00 - Rekonštrukcia komunikácie - Tolstého

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Košice

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
MP Construct s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Michal Matuška

Poznámka:

KS:
Dátum: 4. 3. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II			
Objekt:		SO 103-00 - Rekonštrukcia komunikácie - Tolstého			
Miesto:				Dátum:	4. 3. 2024
Objednávateľ:		Mesto Košice		Projektant:	MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ:		Vyplň údaj		Spracovateľ:	Ing. Michal Matuška
Kód dielu - Popis					Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
1.20 - Búracie práce	0,00
5.10 - Komunikácie - vozovka	0,00
5.20 - Komunikácie - chodník	0,00
5.30 - Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce	0,00
5.40 - Komunikácie - vodorovné značenie	0,00
OST - Ostatné	0,00

ROZPOČET

Stavba:		Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II					
Objekt:		SO 103-00 - Rekonštrukcia komunikácie - Tolstého					
Miesto:						Dátum:	4. 3. 2024
Objednávateľ:		Mesto Košice				Projektant:	MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ:		Vyplň údaj				Spracovateľ:	Ing. Michal Matuška
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemné práce					0,00
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	30,800		0,00
	VV	" Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na dočasné skládky na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3					
	VV	308*0,1 " vrátane ošetrovania				30,800	
	VV	Súčet				30,800	
2	K	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	34,800		0,00
	VV	2,4 "Výkop pre výmenu podložia 0,3 m				2,400	
	VV	32,4 "Výkop pre výmenu podložia 0,2 m				32,400	
	VV	Súčet				34,800	
3	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	308,000		0,00
4	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	308,000		0,00
5	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	9,517		0,00
	VV	308*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva				9,517	
	VV	Súčet				9,517	
D	1.20	Búracie práce					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m2	737,000		0,00
7	K	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,254 t	m2	4 820,000		0,00
8	K	113107247	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t	m2	135,000		0,00
9	K	113307228	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t	m2	8,000		0,00
10	K	113307236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	8,000		0,00
11	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	898,000		0,00
12	K	113201112	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,14500 t	m	355,000		0,00

D	5.10	Komunikácie - vozovka	0,00
---	------	-----------------------	------

13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,000		0,00
14	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	9,200		0,00

VV	8*1,15 "položenie separačnej geotextílie + presahy 15%	9,200
VV	Súčet	9,200

15	M	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		9,200		0,00
16	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000		0,00
17	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	8,000		0,00
18	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	8,000		0,00
19	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	8,000		0,00
20	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	9 632,000		0,00
21	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4 820,000		0,00
22	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4 820,000		0,00

D	5.20	Komunikácie - chodník	0,00
---	------	-----------------------	------

23	K	567114211.S1	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	799,000		0,00
24	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	737,000		0,00
25	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	737,000		0,00
26	K	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	65,000		0,00
27	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	162,000		0,00
28	M	592460007305	Dlažba betónová pre nevidiacich, červená	m2	71,000		0,00

VV	65 " základné množstvo	65,000
VV	6 " stratné	6,000
VV	Súčet	71,000

D	5.30	Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce	0,00
---	------	---	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	596912313.S	Rozobratie a spätné kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	162,000		0,00
30	M	592460020200.S	Dlažba betónová zatrávňovacia	m2	20,000		0,00
	VV		20 "doplnenie poškodennej vegetačnej dlažby		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
31	K	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	21,000		0,00
	VV		" Položka zahŕňa:				
	VV		" - prečistenie				
	VV		" - výmenu kalového koša				
	VV		" - osadenie vyrovnávacieho prstenca				
	VV		" - výškovú úpravu mreže				
	VV		21 " kusov		21,000		
	VV		Súčet		21,000		
32	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	21,000		0,00
33	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	21,000		0,00
34	K	899331115	Výšková úprava poklopov šacht	ks	16,000		0,00
35	K	899331115.1	Výšková úprava šupátok	ks	4,000		0,00
36	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	629,000		0,00
37	M	592170002355	Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm	ks	660,000		0,00
	VV		629 " základné množstvo		629,000		
	VV		31 " stratné		31,000		
	VV		Súčet		660,000		
38	K	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400 mm	m	269,000		0,00
39	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x220x150 mm	ks	289,000		0,00
	VV		269 " nájzdový obrubník, základné množstvo		269,000		
	VV		20 "stratné		20,000		
	VV		Súčet		289,000		
40	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	355,000		0,00
41	M	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	380,000		0,00
	VV		355 " základné množstvo		355,000		
	VV		25 " stratné		25,000		
	VV		Súčet		380,000		
42	K	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	670,000		0,00
43	K	919726174.1	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	95,000		0,00
44	K	919726174.2	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm	m	898,000		0,00
45	K	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	670,000		0,00
D	5.40		Komunikácie - vodorovné značenie				0,00
46	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000		0,00
	VV		5		5,000		
47	M	404410000940.1	Dopravná značka v zmysle PD	ks	5,000		0,00
	VV		5		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
48	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	10,000		0,00
	VV		5*2		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
49	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000		0,00
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
50	M	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	4,000		0,00
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
51	M	404490008800.S	Hliníková pätká pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	4,000		0,00
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
52	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	184,000		0,00
	VV		94 "Parkovacie čiar 622 š 120 mm		94,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	90 " šikmé čiary 620 hr. 120 mm		90,000		
		VV	Súčet		184,000		
53	K	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	24,000		0,00
		VV	24		24,000		
54	K	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	111,500		0,00
		VV	110 " priechod pre chodcov - značenie 610		110,000		
		VV	1,5 " symboly, zdravotne postihnutí 622		1,500		
		VV	Súčet		111,500		
55	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	184,000		0,00
56	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	111,500		0,00
D OST Ostatné							0,00
57	K	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1,000		0,00
58	K	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1,000		0,00
59	K	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1,000		0,00