Legenda

SUFITY

- X - brak wykończenia
- CH. 102 - sufit rastrowy
- CH. 110 - sufit drewniany akustyczny
- CH. 111 - sufit akustyczny z wełny skalnej montaż bezpośrednio do stropu
- CH. 115 - sufit wyspowy dźwiękochłonny, inclinedsurfity
- CH. 120 - sufit z siatki cięto-ciągnionej ciągły
- CH. 121 - sufit z siatki cięto-ciągnionej wyspowy
- CH. 122 - sufit lamelowy

wykończenie sufitów wh Specyfikacji wykończenia sufitów nr 5002

OZNACZENIE POZIOMÓW STROPÓW

- +3.90 / +3.70 — Rzędne konstrukcji powyżej / Rzędne wykończenia powyżej
- +3.40 / +3.90 — Zmiana rzędnej konstrukcji powyżej
- +2.70 / +3.00 — Zmiana rzędnej wykończenia powyżej

ho - wysokość opraw oświetleniowych

ELEMENTY INSTALACJI

1. OŚWIETLENIE

- OŚWIETLENIE GŁÓWNE

SYMBOL / TYP

- Oprawa kwadratowa / prostokątna montaż nastropowy
- Oprawa liniowa montaż nastropowy/zwieszany
- Oprawa okrągła montaż nastropowy/zwieszany
- Nadwietlacz montaż nastropowy/zwieszany

Typ opraw wg specyfikacji opraw oświetleniowych nr 5005

- OŚWIETLENIE DEKORACYJNE

Oświetlenie dekoracyjne montaż zwieszany

Dokładna lokalizacja opraw dekoracyjnych wg rys. szczegółowych
Typ opraw wg specyfikacji opraw oświetleniowych nr 5005

- CZUJKI OŚWIETLENIOWE

Czujka ruchu montaż zwieszany

Typ wg zestawienia czujek ruchu - projekt IE
Montaż nastropowy/zwieszany wg rzędnej podanej na rzucie części IE

- OŚWIETLENIE AWARYJNE

- Oprawa oświetlenia awaryjnego montaż nastropowy/zwieszany
- Oprawa oświetlenia awaryjnego montaż nastropowy/zwieszany
- Oprawa kierunkowa/ewakuacyjna montaż naścienny, nad drzwiami wyjściowymi
- Oprawa kierunkowa/ewakuacyjna montaż nastropowy/zwieszany
- Oprawa oświetlenia awaryjnego montaż nastropowy/zwieszany

Typ wg zestawienia opraw - projekt IE

2. WENTYLACJA

- Zawór nawiewny
- Zawór wywiewny
- Nawiewnik wirowy
- Wywiewnik wirowy
- Nawiewnik szczelinowy
- Wentylokonwektor

3. MONTORING

- Kamera IP typu dome (wewnętrzna), min 5 Mpix
- Kamera IP typu bullet (zewnętrzna), min 8 Mpix
- Kamera IP typu 'fish eye' (wewnętrzna), min 12 Mpix

4. SSP (DETEKCJA)

- Optyczna czujka dymu, montaż na suficie podwieszonym lub stropie właściwym (w przypadku braku sufitu podwieszonego)
- Optyczna czujka dymu z zewn. wskaźnikiem zadziałania, montaż detektora nad sufitem podwieszanym, montaż zewn. wskaźnika zadziałania na suficie podwieszanym
- Optyczno-temperaturowa czujka pożaru, montaż na suficie podwieszanym lub stropie właściwym (w przypadku braku sufitu podwieszanego)
- Optyczno-temperaturowa czujka pożaru z zewn. wskaźnikiem zadziałania montaż detektora nad sufitem podwieszanym, montaż zewn. wskaźnika zadziałania na suficie podwieszanym

5. NAGŁOŚNIENIE

- Głośnik sufitowy współosiowy
- Głośnik sufitowy 6W

Nr.	Data	Zmiany

245-PW-ARC-EA-RZU-B1-2220-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBIEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
245	PW	ARC	EA	RZU	B1	2220	A0

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
biuro Wrocław
ul. Krakowska 29
50-424, Wrocław
tel.: 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT	**Piotr Bury**	NR UPRAWNIEŃ	**MA/012/05**
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	**Mariusz Rutz**	NR UPRAWNIEŃ	**Z.P. II-7342 /28/TO/98**
RYSOWAŁ	**PBAK, MSOB**		

BRANŻA	SKALA	DATA
Architektura	**1 : 100**	**28.06.2024**
	ROZMIAR ARKUSZA **920 x 420**	

TYTUŁ RYSUNKU

EA Plan wykończeń: Sufity Rzut piętra -1

245-PW-ARC-EA-RZU-B1-2220-A0

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI
245 | PW | ARC | EA | RZU | B1 | 2220 | A0