

NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZNA WODOPRZEP. GR. 2,5 CM
WYPEŁNIENIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. 16-31,5 MM
GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA GR. 0,1 CM
MATA DRENAŻOWA PE GR. 1 CM
GEOWŁÓKNINA ZABEZPIECZAJĄCA GR. 0,3 CM
XPS 300 0,035 W/MK GR. 15 CM
XPS 300 RYFLOWANY OD SPODU 0,035 W/MK GR. 10 CM
PAPA PRZECIWKORZENNA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM
PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM
NADBETON W SPADKU WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR. 0-10 CM
PLYTA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI GR. 25 CM

[illegible]

- OPORNOSCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZĘGRÓD WEDŁUG WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
- WSKAZIŚ WYMIARY NALĘŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE ORAZ OBIEKTOZENO NA PLANIE.
- RYSUNKI RÓWNOLEGŁE DO RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH ŁĄCZNE Z RYSUNKAMI DETALI.
- RYSUNKI ARCHYTEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KONSTRUKCJI RÓZPRAWYCH ŁĄCZNE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.
- WSZYSTKIE ELEMENTY NOSNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI.
- WYKONANIE BRUZI I PRZEBIĘW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNIEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.
- PLANY ARCHYTEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALĘŻY RÓZPRAWYCH ŁĄCZNE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
- ZAKŁADA SIĘ WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIŻEJ ŚREDNICY 150MM JAKO WIEROGENE.
- WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIEROGENEGO NALĘŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI PROJEKTANTA KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI.
- WYKONANIE SZCZEGÓLNYCH ZMIAN ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNAČEN NA RYSUNKACH.
- ELEMENTY INSTALACJI WYKONAWCZĄ WG. DOKUMENTACJI PROJEKTÓW BRANŻ INSTALACYJNYCH.
- WYPOSAŻENIE RUCHOME I UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNETRZ.
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUŁ SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEJ STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEBIÓRÓW POLSKICH NIE ODRZUCIĆ DO ZGŁOSZENIA, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PROJEKTANTA.
- PRZED REALIZACJĄ FASADY, WYKONAWCA WINIEN WŁASNYM STANEM I KOSZTOM OPRACOWAĆ PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STABILNOŚCI ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA.
- ZOBOWIĄZANIE WŁAŚCIWY PAKIET ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ JEDNOSTKOWEJ ZASTOSOWANIA W MYŚL ART. 10 USTAWY Z DNIA 6 STYCZNIA 2020R. O WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215). WYKONAWCA PONIEMNIEJ I UŻYSKA AKCEPTACJĘ GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ROZWIĄZANIA INDIWIDUALNEGO, W PRZYPADKU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT PRZYGOTOWAĆ WŁASNYM STANEM I KOSZTOM INDYWIDUALNĄ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I PRZEDŁOŻYĆ W CELU UZGODNIENIA Z PROJEKTEM.



Biuro Wrocław
ul. Krakowska 29
50-424, Wrocław
tel. 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitekci.p

**KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA
BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ
ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMNA I NAZIEMNA**

Piekary Śląskie, ul. Solidarności

Zawartość rysunku/ Drawing content

**DETAL DACH - STYK POSADZEK TARAS PŁYTY BETONOWE /
NAWIERZCHNIA MINERALNA**

Nr projektu	Faza	Branża	Obiekt	Rodzaj rys.	Poziom	Nr rysunku	Nr rewizji
Project no.	Phase	Branch	Building no.	Drawing type	Level	Drawing no.	Revis. no.

