LEGENDA - instalacja oświetlenia

	Czujka ruchu (typ według zestawienia czujek ruchu) *montaż nastropowy / zwieszany (wg. rzędnej podanej na rzucie)*
	Oprawa kwadratowa / prostokątna *montaż nastropowy (typ według zestawienia opraw)*
	Oprawa liniowa *montaż nastropowy / zwieszany (typ według zestawienia opraw)*
	Oprawa okrągła *montaż nastropowy / zwieszany (typ według zestawienia opraw)*
AWx	Oprawa oświetlenia awaryjnego *montaż nastropowy / zwieszany (typ według zestawienia opraw)*
AWx	Oprawa oświetlenia awaryjnego *montaż nastropowy / zwieszany (typ według zestawienia opraw)*
EWx	Oprawa kierunkowa, ewakuacyjna *montaż nastropowy / zwieszany (typ według zestawienia opraw)*
EWx	Oprawa kierunkowa, ewakuacyjna *montaż nastropowy / zwieszany / naścienny (typ według zestawienia opraw)*
AWx	Oprawa oświetlenia awaryjnego *montaż nastropowy / zwieszany (typ według zestawienia opraw)*
	Nadawiefacz *montaż nastropowy / naścienny (typ według zestawienia opraw)*
	Panel DALI *Panel z programowalnym wyświetlaczem dotykowym*
	Przycisk / zadajnik DALI *Przycisk z programowalnymi klawiszami, do montażu ściennego*
	Łącznik jednobiegunowy, schodowy, dwubiegunowy IP20 *Montaż ścienny*
	Łącznik jednobiegunowy, schodowy, dwubiegunowy IP44 *Montaż ścienny*

Uwagi

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Łączniki i przyciski oświetlenia montować na wysokości 1,1 m od wykończonej posadzki.
3. Oprawy oświetlenia awaryjnego oświetlenia podarowego uszczelnić masą p.poż. o odporności nie mniejszej niż ilane oddzielenie.
4. Po wykonaniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.
5. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.
6. Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach technicznych montować po zainstalowaniu głównych ciągów instalacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych wprowadzając ewentualne, konieczne zmiany.
7. Przewody i kable prowadzić na korytkach kablowych dla ciągów wielokrotnych (>=2szt.)
8. W pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych stosować osprzęt min. IP44
9. Oprawy oświetlające urządzenia PPOŻ montować na wysokości około 2,5m.
10. W przypadku montażu opraw pod urządzeniami branży sanitarnej np. kanały wentylacyjne, centrale, tam gdzie to konieczne należy zastosować odpowiednie profile konstrukcyjne, umożliwiające podwieszenie tych opraw do sztopu właściwego.

Oznaczenia wypustów:

OwC - Oświetlenie sklepowe wg. projektu wnętrz
LED - Zasilanie oświetlenia LED
Ow_NP - Zasilanie oświetlenia na elewacji - numer pylonu
Ow_Logo - Zasilanie oświetlenia na elewacji - logo

Nr	Data	Zmiany
A0	28.06.2024	Pierwsze wydanie projektu
A3	01.12.2024	Zmiana koloru symboli opraw awaryjnych i ewakuacyjnych na zielone, zmiana podkładu architektonicznego
A6	14.04.2025	Korekta opraw awaryjnych, zgodnie z zrudami rzeczowowy pzoz
A10	14.05.2026	Aktualizacja projektu

-245-PW-ELE-EA-RZU-00-0002-A10

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 41-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjazni 66/LU1
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT **Wojciech Kompała**	NR UPRAWNIEŃ **353/DOŚ/10**	PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY **Mateusz Biernacki**	NR UPRAWNIEŃ **OPL/2079/PWBE/22**	PODPIS
RYSOWAŁ **Piotr Godyń**		

BRANŻA **Instalacje elektryczne**	SKALA 1:100	DATA **14/05/2026**
	ROZMIAR ARKUSZA	

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA OŚWIETLENIA - PARTER - ETAP A

-245-PW-ELE-EA-RZU-00-0002-A10

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI