Rzut antresoli +2

LEGENDA - instalacja oświetlenia

Symbol	Opis
	Czujka ruchu (typ według zestawienia czujek ruchu) *montaż nastropowy / zwieszany (wg. rzędnej podanej na rzucie)*
	Oprawa kwadratowa / prostokątna *montaż nastropowy* (typ według zestawienia opraw)
	Oprawa liniowa *montaż nastropowy / zwieszany* (typ według zestawienia opraw)
	Oprawa okrągła *montaż nastropowy / zwieszany* (typ według zestawienia opraw)
AWx	Oprawa oświetlenia awaryjnego *montaż nastropowy / zwieszany* (typ według zestawienia opraw)
AWx	Oprawa oświetlenia awaryjnego *montaż nastropowy / zwieszany* (typ według zestawienia opraw)
EWx	Oprawa kierunkowa, ewakuacyjna *montaż naścienny, nad drzwiamy wyjściowymi* (typ według zestawienia opraw)
EWx	Oprawa kierunkowa, ewakuacyjna *montaż nastropowy / zwieszany* (typ według zestawienia opraw)
AWx	Oprawa oświetlenia awaryjnego *montaż nastropowy / zwieszany* (typ według zestawienia opraw)
	Naświetlacz *montaż nastropowy / naścienny* (typ według zestawienia opraw)
D1	Panel DALI *Panel z programowalnym wyświetlaczem dotykowym*
D2	Przycisk / zadajnik DALI *Przycisk z programowalnymi klawiszami, do montażu ściennego*
	Łącznik jednobiegunowy, schodowy, dwubiegunowy IP20 *Montaż ścienny*
	Łącznik jednobiegunowy, schodowy, dwubiegunowy IP44 *Montaż ścienny*

Uwagi

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Łączniki i przyciski oświetlenia montować na wysokości 1,1 m od wykończonej posadzki.
3. Przebicia przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić masą p.poż. o odporności nie mniejszej niż dane oddzielenie.
4. Po wykonaniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.
5. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.
6. Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach technicznych montować po zainstalowaniu głównych ciągów instalacyjnych oraz urzadzeń wentylacyjnych wprowadzając ewentualne, niezbędne korekty.
7. Przewody i kable prowadzić na korytkach kablowych dla ciągów wielokrotnych (>=2szt.)
8. W pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych stosować osprzęt min. IP44
9. Oprawy doświetlające urządzenia PPOŻ montować na wysokości około 2,5m.
10. W przypadku montażu opraw pod urządzeniami branży sanitarnej np. kanały wentylacyjne, centrale, tam gdzie to konieczne należy zastosować odpowiednie profile konstrukcyjne, umożliwiające podwieszenie tych opraw do stropu właściwego.

Oznaczenia wypustów:

OświD - Oświetlenie dekoracyjne wg. projektu wnętrz
LED - Zasilanie oświetlenia LED
Ośw_NP - Zasilanie oświetlenia na elewacji - numer policyjny
Ośw_Logo - Zasilanie oświetlenia na elewacji - logo

Nr.	Data	Zmiany
A0	28.06.2024	Pierwsze wydanie projektu
A3	01.12.2024	Zmiana koloru symboli opraw awaryjnych / ewakuacyjnych na zielone, zmiana podkładu architektonicznego
A4	14.04.2025	Korekta opraw awaryjnych, zgodnie z rzutami rzeczoznawcy ppoż
A10	14.05.2026	Aktualizacja projektu

-245-PW-ELE-EA-RZU-01-0003-A10

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBJEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 41-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 66/LU1
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT: **Wojciech Kompała** — NR UPRAWNIEŃ: **353/DOŚ/10** — PODPIS

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: **Mateusz Biernacki** — NR UPRAWNIEŃ: **OPL/2079/PWBE/22** — PODPIS

RYSOWAŁ: **Piotr Godyń**

BRANŻA: **Instalacje elektryczne**

SKALA: 1:100

ROZMIAR ARKUSZA

DATA: **14/05/2026**

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA OŚWIETLENIA - PIERWSZE PIĘTRO - ETAP A

-245-PW-ELE-EA-RZU-01-0003-A10

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBJEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI