

LEGENDA

	Wypust elektryczny 1/3-fazowy Oznaczenia wg. zestawienia oznaczeń urządzeń elektrycznych
	Koryto / drabinka kablowa IE Prowadzenie instalacji elektrycznej
	Panel fotowoltaiczny o mocy 450W konstrukcja pod panele fotowoltaiczne w zakresie branży konstrukcyjnej
	Przepust dachowy - dedykowany (typu łabędzia szyja) Prowadzenie instalacji elektrycznej

UWAGI

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych zgodnie z rysunkiem **"Schemat połączeń wyrównawczych - budynek A"** nr rys. 245-PW-ELE-EA-SCH-ZZ-1015.
3. Przewody i kable prowadzić na korytkach i drabinach kablowych dla ciągów wielokrotnych.
4. Wycisk kabli na dach wykonać za pomocą dedykowanych przejść dachowych.
5. Przejścia przez ściany o wymiarach do 100x100mm należy wykonywać wg potrzeb we własnym zakresie.
6. Instalacje w ścianach prowadzić podtynkowo - pod warunkiem pokrycia ścian tynkiem o grubości 0,5cm. W przestrzeni sufitowej prowadzenie w korytach i rurkach na dedykowanych uchwytach. W pomieszczeniach technicznych i częściach magazynowych prowadzenie natynkowe w rurkach ochronnych.
7. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego uszczelnić masą p.poż. o odporności nie mniejszej niż dane oddzielenia.
8. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi elementami projektu, m.in. rysunkami, opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.
9. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji wykonywanych prac z wykonawcami innych branż przed przystąpieniem do wykonywania robót.
10. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych branż i pozostałych instalacji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy poinformować o tym fakcie projektanta.
11. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do realizacji całości prac i zapewnienie pełnej funkcjonalności wykonanych instalacji.
12. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacje i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących przepisów i wymagań producentów urządzeń wybranych przez Wykonawcę oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.
13. Po wykonaniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.

Główne oznaczenia wypustów:

DOM - Dysfuzja systemu domofonu
KD - Kontrola dostępu
SSWIN - System sygnalizacji włamania
DisaD - Dywidenta telekomunikacja wg. projektu wnętrz
LDZ - Zasilanie oświetlenia LDZ
CDT - Zasilacz centrali dozor pożarowych
CDP - Zasilacz centrali dozor pożarowych
ZDP - Zasilacz urządzeń pożarowych
WAK-AL-B C - Nawiew kompensacyjny na klatkę schodową
W ... - Wentylator tylowy
WAK-AL - Nawiew kompensacyjny
SUWC - Elementy oświet. stopy oddalniania wody
Wodomierz ... - Wodomierze
ZWHYD - Hydrotor - zasilanie sprzed wpięcia zimna pod
ZWHZ - Hydrotor
CZO1 - Centrala tleczzowa
PWZ 01 - Pompa - Pompa zatapiana do wody
Studnia głębinowa
PGG01 - Centrala - Centrala sterująca PGG01-Pompa
PWZ 01 - Pompa - Przepompownia ścieków sanitarnych
PRZ 01 - Centrala - Centrala sterująca PRZ 01 - Pompa
PWB01 - Pompa - Pompa do wody brudnej
PWB01 - Centrala - Centrala sterująca PWB01 - Pompa
UP01 - Układ pompowy - Pompy do opróżniania zbiornika
UP01 - Centrala - Centrala sterująca UP01 - Układ pompowy
WZ - zasilanie wyzwol dachowy - dach +2
WOG - podgrzewany wyzut dachowy - dach +1
Centrala oddalaj gazu
FCU ... - Klimakonvektor
ZPP - Zasilacz przeciwpożarowy
ZPP - Zasilacz przeciwzalewowy sterowniczy
TR-ES.021 - Bramki kontroli dostępu
BR-ES.02 - Bramki dla CZN
ES.007 - Tablica basenowa
ES.009 - Zegary sekundowe
TZNK - Tablica ostrzegawcza - magazyn chloru
ES.010 - Tablica basenowa
KDZ - Zasilanie elementów kontroli szafek systemu ESOK
KWS - Klapa wentylacji bytowej
P.OG01 - Pompa dolegowa odpływ głębin.WAU
P.OG02 - Pompa dolegowa odpływ głębin.WAU
CHA ... - Zasilz regulacyjny i sterowniczy
Kg/ - kable grzejne

BO\ ... - Kocioł gazowy
P.BO.CT - Pompa obiegu zasilania w ciepło
P.BO.CWU - Pompa obiegu zasilania w ciepło
P.CO. - Pompa obiegu CO
P.CT.B - Pompa obiegu ciepła technologicznego
P.CT.WU - Pompa obiegu ciepła technologicznego
P.CT.BW - Pompa obiegu zasilania w ciepło
P.CT.BWI - Pompa obiegu zasilania w ciepło
P.BIZ. - Pompa obiegowa wody zimnej
P.CHRK - Pompa cyrkulacji wody
ROP. - Rozdzielacz ogrzewania podłogowego
CHBIZ - Chłodnia wentylatorowa
CHBIZ1 - Chłodnia wentylatorowa
CHWZ2 - Chłodnia wentylatorowa
JW. ... - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
JZ. ... - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
WSZR1 - Zasilacz podtynkowy do armatury sanitarne
WSZR2 - Zasilacz Zasilacz zmywalkowe
WSM2 - Zasilacz natrynkowe
WSP01 - Zasilacz pisuarów
WSSZ01 - Zasilacz miska ustępowa
WSZ0 - Zasuwnia basenowa
GA 102 - Zrywarki - wyzwalacz
GA 103 - Dzwiękacz wirnowiązy

Oznaczenia urządzeń:

ERH ... - grzejnik elektryczny
GA 109 - Diagram do kanc - 2 grupowy

Oznaczenia rozdzielnic technologii:

RD-A - rozdzielnica dźwigu bud A
RD-B - rozdzielnica dźwigu bud B
SPRC1-A - szafa sterująco - zasilająca prodcuenta pomp ciepła - bud A
SPRC1-B - szafa sterująco - zasilająca prodcuenta pomp ciepła - bud B
SPRC2 - szafa sterująco - zasilająca prodcuenta pomp ciepła - bud A
SPRC2-B - szafa sterująco - zasilająca prodcuenta pomp ciepła - bud B
SPK - szafa sterująco - zasilająca prodcuenta kotła gazowego - bud A
RSAB - szafa tech. basenowej - bud A
R.TECH.BP - szafa tech. basenowej - bud A
R.TECH.BP - szafa tech. basenowej - bud A
R.TECH.BR - szafa tech. basenowej - bud A
R.TECH.DWP - szafa tech. basenowej - bud A
R.TECH.W - szafa tech. basenowej - bud B
R.TECH.BSO1 - szafa tech. basenowej - bud B
R.TECH.BRSP - szafa tech. basenowej - bud B
R.TECH.C - szafa tech. (gastzbiór - bud A
LPDK - lokalny punkt dystrybucji kamer - monitoring lokalizacji
LPDK - lokalny punkt dystrybucji kamer - monitoring lokalizacji

OPIS KORYT I DRABIN KABLOWYCH

szerokość korytа/drabiny
K- koryto/D- drabina
wysokość korytа/drabiny
K200H60
h=-...
wysokość prowadzenia korytа/drabiny (ddl korytа)

Nr	Data	Zmiany
A0	18.11.2025	Dostarnie opinie uzupełniającej/wyjaśnień
A11	16.06.2026	Aktualizacja wytycznych projektowych Z W dla SK
A12	16.06.2026	Aktualizacja projektu
A13	16.06.2026	Aktualizacja projektu
A13	17.07.2026	Aktualizacja projektu - dodanie tras kablowych do pomp ciepła
A14	04.09.2026	Dostarnie zestawa kabli grzejnych

-245-PW-ELE-EA-RZU-DA-0010-A14

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU: **Projekt Wykonawczy**

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. SOLIDARNOŚCI**

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 41-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz
JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

bd group
BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 66/LU1
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT: **Wojciech Kompała**	NR UPRAWNIEŃ: **353/DOŚ/10**	PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: **Mateusz Biernacki**	NR UPRAWNIEŃ: **OPL/2079/PWBE/22**	PODPIS
RYSOWAŁ: **Piotr Godyń**		
BRANŻA: **Instalacje elektryczne**	SKALA: 1:100	DATA: **04/09/2026**
	ROZMIAR ARKUSZA	

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA SIŁY I TRAS KABLOWYCH - DACH - ETAP A

-245-PW-ELE-EA-RZU-DA-0010-A14

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI