

Kompleks Sportowy - Piekary Śląskie							
Bilans mocy - etap A - zasilanie z TR-AB-1 i TR-AB-2							
L.p.	Odbiór	Zasilanie			Uwagi	Zrzut Mocy	Moc
		podstawowe i rezerwowe					
		Moc	Współ.	Moc			
		zainstalowana czy nna	jednocz.	szczy towa czy nna			
1	-	[kW]	-	[kW]		TAK/NIE	[kW]
2	RA-B1-A	66,3	0,8	50,7	Zasilanie TR-AB-1	NIE	0
3	RA-00-A	94,8	0,7	66,7	Zasilanie TR-AB-1	NIE	0
4	RA-01-A	69,6	0,8	53,5	Zasilanie TR-AB-1	NIE	0
5	ROZ-ZZ-A (ETAP A)	114,2	0,6	65,1	Zasilanie TR-AB-1	NIE	0
6	ROP-B1-A	18,6	0,9	16,7	Zrzut Mocy Zasilanie TR-AB-1	TAK	16,71
7	RPW-B1-A	14,0	1,0	14,0	Zasilanie TR-AB-1	NIE	0
8	RPC-B1-A	49,9	0,8	37,4	Zrzut Mocy Zasilanie TR-AB-1	TAK	37,41
9	RW-B1-A	85,7	0,6	54,6	Zasilanie TR-AB-1	NIE	0
10	RK-01-A	20,8	0,9	18,7	Zasilanie TR-AB-1	TAK	18,7
11	R-TECH-BP	40,0	0,9	36,0	Zrzut Mocy Zasilanie TR-AB-1	TAK	36
12	R-TECH-BZ	28,2	0,9	25,4	Zrzut Mocy Zasilanie TR-AB-1	TAK	25,38
13	R-TECH-BR	17,0	0,9	15,3	Zrzut Mocy Zasilanie TR-AB-1	TAK	15,3
14	R-TECH-OWP	5,0	0,9	4,5	Zrzut Mocy Zasilanie TR-AB-1	TAK	4,5
15	TB-EZ	10,0	0,9	9,0	Zrzut Mocy Zasilanie TR-AB-1	TAK	9
16	SPPC1-A	199,0	0,9	179,1	Zrzut Mocy - Zasilanie TR-AB-2	TAK	179,1
Suma		832,8	0,8	646,7		SUMA	342,1

	Rewizja A11 - 26.05.2026			
Projektant:	imię i nazwisko mgr inż. Wojciech Kompała			nr uprawnień 353/DOS/10
Sprawdzający:	imię i nazwisko mgr inż. Mateusz Biernacki			nr uprawnień OPL/2079/PWBE/22