

Kompleks Sportowy - Piekary Śląskie								
Kompensacja mocy - etap A								
			Qind	Cel cos fi	Dopuszczalne Q	Moc bierna do kompensacji	Prąd kompensacji	
			kvar		kvar	kvar	A	
			646,7	0,93	435	212	306	
Rozdzielnice	Pmax	cos fi	Qind	THDi	Prąd bazowy	Ih	Kompensacja do 3% THDi	Kompensacja do 5% THDi
	kW		kvar	%	A	A	A	A
RA-B1-A	50,7	0,93	20,05	20	79	16	13	9
RA-00-A	66,7	0,93	26,37	20	104	21	18	12
RA-01-A	53,5	0,93	21,14	20	83	17	14	10
ROZ-ZZ-A (ETAP A)	65,1	0,93	25,73	40	101	40	37	32
ROP-B1-A	16,7	0,93	6,60	5	26	1	1	- 1
RPW-B1-A	14,0	0,93	5,52	10	22	2	2	0
RPC-B1-A	37,4	0,93	14,79	20	58	12	10	7
RW-B1-A	54,6	0,93	21,59	5	85	4	2	- 3
RK-01-A	18,7	0,93	7,39	20	29	6	5	3
R-TECH-BP	36,0	0,90	17,44	10	58	6	4	1
R-TECH-BZ	25,4	0,93	10,04	10	39	4	3	1
R-TECH-BR	15,3	0,93	6,05	10	24	2	2	0
R-TECH-OWP	4,5	0,93	1,78	10	7	1	0	0
TB-EZ	9,0	0,88	4,86	10	15	1	1	0
SPPC1	179,1	0,88	96,67	40	294	118	109	94
						Ile zostaje na kompensację Q	204	248
Projektant:	imię i nazw isko					nr upraw nień		
	mgr inż. Wojciech Kompała					353/DOS/10		
Spraw dzający:	imię i nazw isko					nr upraw nień		
	mgr inż. Mateusz Biernacki					OPL/2079/PWBE/22		