

Kompleks Sportowy w Piekarach Śląskich - Lista kablowa - etap A

	TYP ODBIORU								ZABEZPIECZENIE		TYP PRZEWODU L1, L2, L3,N							TYP PRZEWODU PE								
Sekcja	Odbiór	Obwód	PI	kj	Pmax	cos	U	Ib	TYP	In	materiał	typ	przekrój	sposób	Id	ilosc	Id	przekrój	ilość	współcz.	Ib<In<Idd	Ib<In<Idd	Iw<1,45Id	Iw<1,45Id	delta U	
-	-	-	kW			-	V	A	-	A	-	-	mm2	-	A	-	A	mm2	-	-	-	-	-	-	%	
RGnn-A	ROZ-ZZ-A	F1.1	114,2	0,6	65,1	0,93	400	101,0	wył./circ.break.	250	Cu	XLPE	150	4	444	1	444	95	1	0,72	TAK	101<250<319,68	TAK	362,5<463,5	0,73	
	RW-B1-A	F1.2	85,7	0,6	54,6	0,93	400	84,8	wył./circ.break.	125	Cu	XLPE	50	2	192	1	192	50	1	0,72	TAK	84,8<125<138,24	TAK	181,3<200,4	1,83	
	RA-B1-A	F1.3	66,3	0,8	50,7	0,93	400	78,7	wył./circ.break.	100	Cu	XLPE	35	2	158	1	158	35	1	0,72	TAK	78,7<100<113,76	TAK	145<165	2,43	
	RA-00-A	F1.4	94,8	0,7	66,7	0,93	400	103,6	wył./circ.break.	160	Cu	XLPE	70	2	246	1	246	70	1	0,72	TAK	103,6<160<177,12	TAK	232<256,8	1,60	
	RK-01-A	F1.5	20,8	0,9	18,7	0,93	400	29,0	wył./circ.break.	63	Cu	XLPE	16	2	100	1	100	16	1	0,72	TAK	29<63<72	TAK	91,4<104,4	1,96	
	RA-01-A	F1.6	69,6	0,8	53,5	0,93	400	83,0	wył./circ.break.	125	Cu	XLPE	50	2	192	1	192	50	1	0,72	TAK	83<125<138,24	TAK	181,3<200,4	1,79	
	RPC-B1-A	F2.1	49,9	0,8	37,4	0,93	400	58,1	wył./circ.break.	100	Cu	XLPE	35	2	158	1	158	35	1	0,72	TAK	58,1<100<113,76	TAK	145<165	1,79	
	ROP-B1-A	F2.2	18,6	0,9	16,7	0,93	400	25,9	wył./circ.break.	63	Cu	XLPE	16	2	100	1	100	16	1	0,72	TAK	25,9<63<72	TAK	91,4<104,4	1,75	
	KOGENERATOR	FPV1	200,0	1,00	200,0	0,93	400	310,4	wył./circ.break.	315	Cu	XLPE	240	4	607	1	607	120	1	0,72	TAK	310,4<315<437,04	TAK	456,8<633,7	1,40	
	FAL.1-A	FPV2	90,0	1,00	90,0	0,93	400	139,7	wył./circ.break.	250	Cu	XLPE	150	4	444	1	444	95	1	0,72	TAK	139,7<250<319,68	TAK	362,5<463,5	1,00	
	FAL.4-C	FPV3	100,0	1,00	100,0	0,93	400	155,2	wył./circ.break.	250	Cu	XLPE	150	4	444	1	444	95	1	0,72	TAK	155,2<250<319,68	TAK	362,5<463,5	1,12	
	R-TECH-BP	F2.3	40,0	0,9	36,0	0,93	400	55,9	wył./circ.break.	100	Cu	XLPE	35	2	158	1	158	35	1	0,72	TAK	55,9<100<113,76	TAK	145<165	1,72	
	R-TECH-BZ	F2.4	28,2	0,9	25,4	0,93	400	39,4	wył./circ.break.	63	Cu	XLPE	16	2	100	1	100	16	1	0,72	TAK	39,4<63<72	TAK	91,4<104,4	2,66	
	R-TECH-BR	F2.5	17,0	0,9	15,3	0,93	400	23,7	wył./circ.break.	32	Cu	XLPE	10	2	75	1	75	10	1	0,72	TAK	23,7<32<54	TAK	46,4<78,3	2,56	
	R-TECH-OWP	F2.6	5,0	0,9	4,5	0,93	400	7,0	wył./circ.break.	16	Cu	XLPE	4	2	42	1	42	4	1	0,72	TAK	7<16<30,24	TAK	23,2<43,8	1,88	
	TB-EZ	F2.7	10,0	0,9	9,0	0,93	400	14,0	wył./circ.break.	25	Cu	XLPE	6	2	54	1	54	6	1	0,72	TAK	14<25<38,88	TAK	36,3<56,4	2,51	
SPPC1	F2.8	199,0	0,9	179,1	0,93	400	278,0	wył./circ.break.	400	Cu	XLPE	240	4	607	1	607	120	1	0,72	TAK	278<400<437,04	TAK	580<633,7	1,25		

--

Nazwa Projektu
Kompleks Sportowy w Piekrach Śląskich
Tytuł rysunku: Lista Kablowa

Projektant:	imię i nazwisko mgr inż. Wojciech Kompala	nr uprawnień 353/DOŚ/10	Sprawdzający	imię i nazwisko mgr inż. Mateusz Biernacki	nr uprawnień OPL/2079/PWBE/22
-------------	--	----------------------------	--------------	---	----------------------------------