

Osnova pro vyplnění-rozpočtu.

Název stavby:	Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo	IČ/DIČ:	00293881/C
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina	IČ/DIČ:	02531496/
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:	8016999	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	22.07.2019

- 1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automaticky se samy přepíší dle vzorců listů(objektů) .
- 2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy první části barevně neoznačené. Ostatní v elektronické podobě.
- 3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si překontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)
- 4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)
- 5)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek

Vyhotovil:

23.07.2019

Pohodová 326, 671 68 Šanov
 Autorizovaný technik pro pozemní stavby
 ČKIT – 1005850
 Mobil:602 757310
bohuslav@rozpocty-hemala.cz
www.rozpocty-hemala.cz

Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.

vydává

CERTIFIKÁT

č. CSP - D219002574

Bohuslav Hemala

**a potvrzuje, že držitel tohoto certifikátu je oprávněným
uživatelé software**

**Ceník stavebních prací 4.8
s cenovou úrovní databáze RTS, a.s.
I/2019**

V Praze dne 18.3.2019

Pavla Butorová

Ing. Pavla Butorová

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo	IČ/DIČ:	00293881/CZ00293881
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina	IČ/DIČ:	02531496/
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:	8016999	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	22.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8016999	Zpracováno dne: 22.07.2019	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01	Bourací práce a úprava terénu po bourání	0,00	0,00	0,00	386,89
Celkem:				0,00	

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8016999	Zpracováno dne: 22.07.2019	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01		Bourací práce a úprava terénu po bourání	0,00	0,00	0,00	386,89
SO 01	1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	104,35
SO 01	71	Izolace	0,00	0,00	0,00	0,80
SO 01	76	Konstrukce	0,00	0,00	0,00	13,01
SO 01	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	0,00	0,00	268,74
			Celkem:			0,00

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8016999	Zpracováno dne: 22.07.2019	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01		Bourací práce a úprava terénu po bourání	0,00	0,00	0,00	386,89
SO 01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00	5,04
SO 01	16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	0,00	0,00	99,31
SO 01	713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,80
SO 01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	3,22
SO 01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,88
SO 01	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	4,37
SO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	0,00	4,54
SO 01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	1,18
SO 01	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	267,56
SO 01	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					0,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:			Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005			Doba výstavby:				Objednatel:		MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo		
Druh stavby:			SO 01 Bourací práce			Začátek výstavby:				Projektant:		Ing. Roman Zvěřina		
Lokalita:			Znojmo-město parc.č.6005			Konec výstavby:				Zhotovitel:				
JKSO:			8016999			Zpracováno dne:		22.07.2019		Zpracoval:		Bohuslav Hemala		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová		
			Rozměry			(Kč)	Dodávka			Montáž		Celkem		
	SO 01		Bourací práce a úprava terénu po bourání				0,00			0,00		0,00		
	SO 01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00			0,00		0,00		
1	SO 01	113152111R00	Odstranění - zbytky suti	m3	3,150		0,00			0,00		0,00		
	SO 01	16	Přemístění výkopku				0,00			0,00		0,00		
2	SO 01	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	59,466		0,00			0,00		0,00		
3	SO 01	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	297,330		0,00			0,00		0,00		
4	SO 01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	59,466		0,00			0,00		0,00		
	SO 01	18	Povrchové úpravy terénu				0,00			0,00		0,00		
5	SO 01	181301106R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	180,200		0,00			0,00		0,00		
6	SO 01	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	59,466		0,00			0,00		0,00		
	SO 01	713	Izolace tepelné				0,00			0,00		0,00		
7	SO 01	713101122R00	Odstr.tep.isol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm	m2	99,424		0,00			0,00		0,00		
	SO 01	762	Konstrukce tesařské				0,00			0,00		0,00		
8	SO 01	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	63,368		0,00			0,00		0,00		
9	SO 01	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	120,770		0,00			0,00		0,00		
	SO 01	764	Konstrukce klempířské				0,00			0,00		0,00		
10	SO 01	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	106,400		0,00			0,00		0,00		
11	SO 01	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	30,220		0,00			0,00		0,00		
	SO 01	766	Konstrukce truhlářské				0,00			0,00		0,00		
12	SO 01	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2-Ezalit(demontáž zbytků -azbest desky-nelámat, nedrtit!))	m2	68,006		0,00			0,00		0,00		
13	SO 01	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	68,006		0,00			0,00		0,00		
14	SO 01	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2-Ezalit(azbest-nelámat,nedrtit!)	m2	94,720		0,00			0,00		0,00		
15	SO 01	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	94,720		0,00			0,00		0,00		
	SO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00			0,00		0,00		
16	SO 01	767112811R00	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných včetně oken	m2	113,344		0,00			0,00		0,00		
17	SO 01	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,000		0,00			0,00		0,00		
18	SO 01	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,000		0,00			0,00		0,00		
	SO 01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00			0,00		0,00		
19	SO 01	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	199,452		0,00			0,00		0,00		
20	SO 01	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	1,181		0,00			0,00		0,00		
	SO 01	96	Bourání konstrukcí				0,00			0,00		0,00		
21	SO 01	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2,sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	29,898		0,00			0,00		0,00		
22	SO 01	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	6,750		0,00			0,00		0,00		
23	SO 01	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	16,640		0,00			0,00		0,00		
24	SO 01	962032342R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	17,924		0,00			0,00		0,00		
25	SO 01	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	24,695		0,00			0,00		0,00		
26	SO 01	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	40,500		0,00			0,00		0,00		
27	SO 01	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	28,709		0,00			0,00		0,00		
28	SO 01	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	7,622		0,00			0,00		0,00		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová
			Rozměry			(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
29	SO 01	961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	23,290		0,00	0,00	0,00	2,32	54,03	RTS I / 2019
	SO 01	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00	
30	SO 01	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí(třídění sutí-okna , dveře, ocel výrobky a pod)	t	12,126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
31	SO 01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	286,404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
32	SO 01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 864,040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
33	SO 01	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky(dle podmínek zacházení s nebezpečným odpadem)	t	3,064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
34	SO 01	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	0,795		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
35	SO 01	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	8,258		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
36	SO 01	979990001R00	Poplatek za skládku ostatní stavební sutí	t	373,625		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
							Celkem:			0,00		

Výkaz výměr

Název stavby:	Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005			Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo	
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce			Projektant:	Ing. Roman Zvěřina	
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005			Zhotovitel:		
Zpracoval:	Bohuslav Hemala			Zpracováno dne:	22.07.2019	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1	SO 01	113152111R00	(15*2+6*2)*1,5*0,05		3,150	0,00
16 Přemístění výkopku						
2	SO 01	162301102R00	59,466		59,466	0,00
3	SO 01	162701109R00	59,466*5		297,330	0,00
4	SO 01	167101101R00	59,466		59,466	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						
5	SO 01	181301106R00	(6,6+3+1)*(15+1*2)		180,200	0,00
6	SO 01	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 180,2*0,3 ;ztratné 10%; 5,406	m3	59,466 54,06 5,406	0,00
713 Izolace tepelné						
7	SO 01	713101122R00	6,58*15,11		99,424	0,00
762 Konstrukce tesařské						
8	SO 01	762111811R00	7*1,065/2*17 vazníky		63,368	0,00
9	SO 01	762341811R00	7*15,11+15*0,5*2 i římsy		120,770	0,00
764 Konstrukce klempířské						
10	SO 01	764311822R00	15,2*3,5*2		106,400	0,00
11	SO 01	764352810R00	15,11*2		30,220	0,00
766 Konstrukce truhlářské						
12	SO 01	766411811R00	(15,11*2-1,2+6,4)*3,2*2*0,3 předpoklad do30% stěn		68,006	0,00
13	SO 01	766411822R00	68,006		68,006	0,00
14	SO 01	766421812R00	6,4*14,8 strop		94,720	0,00
15	SO 01	766421822R00	94,72		94,720	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						
16	SO 01	767112811R00	(15,11*2-1,2+6,4)*3,2		113,344	0,00
17	SO 01	767920810R00	2		2,000	0,00
18	SO 01	767920820R00	2		2,000	0,00
94 Lešení a stavební výtahy						
19	SO 01	941955004R00	6,6*15,11*2		199,452	0,00
20	SO 01	998011031R00	1,1808		1,181	0,00
96 Bourání konstrukcí						
21	SO 01	965042241RT5	6,6*15,1*(0,1+0,2) i podkladní		29,898	0,00
22	SO 01	968062246R00	1,5*1,5*3 jen ve zdivu		6,750	0,00
23	SO 01	962031125R00	3,2*6,2-0,8*2*2		16,640	0,00
24	SO 01	962032432R00	((6,63+6,58+0,8*2+1,2)*3,2-1,5*1,5+6,6*1,065*2/2)*0,32		17,924	0,00
25	SO 01	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 2,4*(6,58+6,63+15,11+15,04-0,32*4)*0,32 sklep -(2,1*2,4*3+1*2,1*2+1,5*1,5*2)*0,32	m3	24,695 32,32 -7,622	0,00
26	SO 01	962031116R00	6*3*2,25 příčky		40,500	0,00
27	SO 01	963013530R00	7,6*15,11*0,25 včetně věnců a podlah		28,709	0,00
28	SO 01	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 (15,11*2+6,6*2+0,5*2)*0,1 okap chodník (3*3,5*2+1,2*3*1,5*2)*0,1 předpoklad chodníky a vjezdy do gar.	m3	7,622 4,44 3,180	0,00
29	SO 01	961041211R00	0,6*0,8*(15,11*2+5,4*2)+0,4*6*0,5*3 základy		23,290	0,00
S Přesuny sutí						
30	SO 01	979094211R00	3,2158+4,3658+4,5444		12,126	0,00

31	SO 01	979081111R00	386,893-1,1808-99,3082	286,404	0,00
32	SO 01	979081121R00	286,404*10	2 864,040	0,00
33	SO 01	979990201R00	1,6764+1,3877	3,064	0,00
34	SO 01	979990144R00	0,7954	0,795	0,00
35	SO 01	979990161R00	3,2158+0,5441+0,7578+3,7404	8,258	0,00
36	SO 01	979990001R00	385,7123-3,064-0,765-8,258	373,625	0,00

Poznámka: