

(3)
4306.38.2023.EH

Bierawa, 17.11.2023r.

NERGAL GRZEGORZ NAZIM
SOBÓTKI 36
45-838 OPOLE

W odpowiedzi na pismo dotyczące wydania technicznych warunków dostawy wody i odprowadzania ścieków do nowobudowanego budynku na działce 4100 w Brzeźcach, zapewnia się dostawę wody na niżej podanych warunkach:

I. Dostawa wody

1. Zapewnia się dostawę wody na cele bytowe w ilości 12,0 m³ na miesiąc; nie więcej niż 0,4 m³ na dobę,
2. Projekt oraz budowę instalacji wodociągowej i przyłącza realizuje na swój koszt właściciel nieruchomości przyłączanej, przyłącze wodociągowe należy wykonać z węża PE o średnicy minimum 32 mm,
3. Włączenie do gminnej sieci wodociągowej winno nastąpić na działce nr 3/2 do rurociągu o średnicy 80 mm (oznaczona jako punkt 1 na mapie, która stanowi załącznik do pisma),
4. Na przyłączy należy zamontować zawór zwrotny (antyskażeniowy) oraz przygotować miejsce do zamontowania wodomierza głównego, zabezpieczone w zawór odcinający; miejsce to może być zlokalizowane w piwnicy lub studni wodomierzowej, pod warunkiem zapewnienia temperatury otoczenia powyżej zera, z zabezpieczeniem przed dostępem do wodomierza osób nieupoważnionych oraz przed jego mechanicznym zniszczeniem,
5. Włączenia do gminnej sieci wodociągowej dokonują jedynie pracownicy zakładu; termin należy uzgodnić z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem; przed włączeniem do sieci należy przedłożyć atest zaworu antyskażeniowego oraz uzgodnić sposób przeprowadzenia kontroli szczelności przyłącza,