

LEGENDA:

1. Szafa sterownicza instalacji monitoringu i LAN, wyposażona w rejestrator do monitoringu passport 4TB, switch, router, ups (komplet wyposażenia do monitoringu i sieci wi-fi).
2. Szafa alarmowa wraz z wyposażeniem i akumulatorem.
3. Rodzielnica elektryczna główna.
4. Kamery wewnętrzne 2 szt.
5. Czujki ruchu instalacji alarmowej 8 szt.
6. Sygnalizator alarmowy.
7. Ekran projektora elektryczny, sufitowy 220x165 cm.
8. Projektor sufitowy full HD 16:9.
9. System nagłośnienia do projektora - nagłośnienie pasywne 5.1 z amplitunerem AV sterowane pilotem.
10. Gniazda komputerowe 2xRJ45 kat. 6 UTP.
11. Manipulator alarmu.

LP	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m^2]
0.1	Sala kominowa	panel podłogowy	18,88
0.2	Punkt informacyjny	panel podłogowy	4,66
0.3	Sala edukacji przyrodniczo-leśnej	panel podłogowy	29,40
0.4	WC NP+damskie	panel podłogowy	5,22
0.5	WC męskie	panel podłogowy	5,30
0.6	Pomieszczenie porządkowe	panel podłogowy	1,80
0.7	Pomieszczenie socjalne	panel podłogowy	14,84
0.8	Pracownia warsztatowa	panel podłogowy	31,08
RAZEM			111,18

Nazwa tematu:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GAJÓWKI W RUDZIE MILICKIEJ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOW. NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	NR RYS. IT-1
Tytuł rysunku:	INSTALACJA TELETECHNICZNA PARTERU	
Lokalizacja inwestycji:	RUDA MILICKA, DZ. NR 173/11 AM-1 OBRĘB RUDA MILICKA	
Nazwa i adres inwestora:	SP PGL LP Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz	
SPECJALNOŚĆ	P R O J E K T A N T	P O D P I
Konstrukc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11	
Instalac. w zakresie sieci instal. i urządz. elektr. i elektroenerget.	TOMASZ PIOTROWIAK NR UPR. WKP/0396/PWOE/13	
Sprawdzający	MARIAN GORZKOWSKI NR UPR. 330/DOŚ/14	
	Data:	Skala: