



LEGENDA

1.19	numer pomieszczenia
Qch=4300W	temp. proj., zyski ciepła
Tc=26°C	
— z+p —	przewody freonowe (z+p)
R	regulator
— Dn25 —	skropliny Dn25
— Dn32 —	skropliny Dn32
— Dn50 —	skropliny Dn50
K2	oznaczenie pionu instalacji klimatyzacji

UWAGI

1. instalację odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem min. 0,5% w kierunku pionu kanalizacyjnego. W razie konieczności zastosować pompki skroplin;
2. przewody instalacji klimatyzacji prowadzić pod samym stropem;

 PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował br. sanit.	mgr inż. Katarzyna Stankiewicz	SLK/9630/PWBS/21	
	Sprawdzał br. sanit.	mgr inż. Małgorzata Bura	SLK/4545/PWOS/12	
	Lokalizacja:	T. Kościuski 1, 34-120 Andrychów dz. nr 842/5; 842/7 obr.: Andrychów- miasto [ 121801_4.0001] Jedn. ewiden: Andrychów- Miasto		
Inwestor: Gmina Andrychów ul. Rynek 15 34-120 Andrychów	Nazwa projektu/Obiekt: ETAP 1 - "Zagospodarowanie terenu Stadion "BESKID" w Andrychowie" rozbiórka, przebudowa, budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu "BESKID" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie			
	Nazwa rysunku: Rzut piętra +2 budynku głównego - instalacja klimatyzacji			
	Faza proj.:	Projekt Wykonawczy	Nr rysunku:	Nr egz.:
	Data: Lipiec 2024r.	Skala: 1:100	IKL03	
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				