

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i naprawa kompleksu sportowego Moje Boisko "ORLIK" 2012 w Niegowie
ADRES INWESTYCJI : 42-320 Niegowa ul.Szkolna 36
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja i naprawa kompleksu sportowego Orlik Niegoowa					
1	kalk. własna	Naprawa uzupełnienie nawierzchni boiska naprawa ubytków usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni , rozluźnienie , uzupełnienie gumowego granulatu celem poprawienia systemu drenażu 1860.0	m ² m ²	 1860.000	
				RAZEM	1860.000
2	kalk. własna	Montaż piłkochwyków z siatki sznurkowej powlekanej gr 3,0mm oczka 10x10mm na istniejących słupach 32.6*4.5*2	m ² m ²	 293.400	
				RAZEM	293.400
3	kalk. własna	Malowanie słupków i naprawa ogrodzenia z siatki 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-03 0610-01	Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na wysięgniku typu KANLUX AGOR 200W 2	kpl.opr aw kpl.opr aw	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-03 0610-04	Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego - lampy w oprawie - 2 4 oprawy na wysięgniku typu KANLUX AGOR 200W 14	kpl.opr aw kpl.opr aw	 14.000	
				RAZEM	14.000
6	kalk. własna	malowanie lini na nawierzchniach boiska 25.0*3+53.0*2+9.0*6+17.0*2+3.0*4+40.0	m m	 321.000	
				RAZEM	321.000
7	kalk. własna	Prace porządkowe wynikające z prowadzonych prac 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-02 0224-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową z płuczką z PVC 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 4-02 0223-01 analogia	Wymiana deszczownic natryskowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000