

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i naprawa kompleksu sportowego Moje Boisko "ORLIK" 2012 w Sokolnikach
ADRES INWESTYCJI : Sokolniki 76
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja i naprawa kompleksu sportowego Orlik Sokolniki					
1	kalk. własna	Naprawa uszkodzonych miejsc i uzupełnienie nawierzchni boiska naprawa ubytków usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni , rozluźnienie , uzupełnienie gumowego granulatu celem poprawienia systemu drenażu 30*62	m ²		
			m ²	1860.000	
				RAZEM	1860.000
2	kalk. własna	Naprawa nawierzchni tartanowej boiska siatkówki	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3	kalk. własna	Montaż piłkochwytyw z siatki sznurkowej powlekanej gr 3,0mm oczka 10x10	m ²		
		52.4*4.5	m ²	235.800	
				RAZEM	235.800
4	KNR-W 4-03 0610-04	Wymiana opraw rtęciowych na LED oświetlenia zewnętrznego - 2-3 oprawy na wysięgniku zgodnie z rysunkiem 22	kpl.opr aw kpl.opr aw	22.000	
				RAZEM	22.000
5	kalk. własna	malowanie linii na nawierzchniach boiska	m		
		321.0	m	321.000	
				RAZEM	321.000
6	kalk. własna	Prace porządkowe wynikające z prowadzonych prac	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0223-01 analogia	Wymiana deszczownic natryskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-01 0903-01	Wmiana skrzydeł drzwiowych zewnętrznych o wym.100x209cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitów -sufity-16,2*5,8=93,6m2	m ²		
		93.6	m ²	93.600	
				RAZEM	93.600
11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		16.2*5.8	m ²	93.960	
				RAZEM	93.960
12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian	m ²		
		5.8*6*2.5+6.9*4*2.5+7.2*2*2.5	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
13	kalk. własna	Naprawa miejscowa zniszczonej nawierzchni tartanowej (skucie podbudowy , wykonanie nowej i położenie masy tartanowej)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		5.8*6*2.5+6.9*4*2.5+7.2*2*2.5	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
15	KNR-W 4-01 1204-06 analogia	Jednokrotne malowanie wraz z oczyszczeniem farbami impregacyjnymi elewacji - obudowa drewniana	m ²		
		5.8*4*3.5+7.2*2*3.0+6.9*3.0*2	m ²	165.800	
				RAZEM	165.800
16	KNR-W 4-01 0528-03	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcinkach o długości do 1.0 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000