

## ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce  
SO 603 Úprava vnútroareálového prípojného bodu  
400\_Elektroinštalácia

1

Por. č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	MJ	Množstvo	Dodávka		Montáž	
					Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1		PRIS, existujúca, dozbrojenie poistkami 3x200AgG (250A) (Dodávka SO 603)	ks	3				
2		Skriňa SR6 v zmysle PD, hl. istiaci prvok poistky 3x80AgG (125A), 4x 3x32AgG (63A), 1x 3x50AgG(63A) (Dodávka SO 603)	ks	1				
3		Rozvádzač RE pilierový s káblovým priestorom a so zemným dielom, 1x priame meranie 3x230/400V - na úrovni NN, hl. istiaci prvok istič 200A, elektromer trojfázový, 1x istený vývod za elektromerom (Dodávka SO 603)	ks	1				
4		Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, rúrky, kolená, príchytky, spojky, svorkovnice, atd.)	set	1				
5		Ukončenie káblov	set	1				
6		Pásovina FeZn 30x4	m	25				
7		Svorky k uzemneniu	kpl	1				
8		HUS	ks	1				
9		Trasa v zemine (vytýčenie kábl. trasy, výkop š.=50cm a hl.=115cm v zemine tr. 2, lôžko pieskové 50/10+10cm, 1x chránička HDPE110, ochranná platňa, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu)	m	25				
10		Kábel NAYY-J 4x120	m	32				
11		Kábel 1-AYKY-J 4x70	m	12				
12		Komplexné skúšky	kpl	1				
13		Zaškolenie obsluhy	kpl	1				
14		Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1				
15		Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1				
16		Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a kĺbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela	kpl	1				
17		Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1				

18	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1				
19	Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1				
20	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1				
21	Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie	kpl	1				

Spolu: