

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce

SO 107 Cestná váha

400_Elektroinštalácia

1

Por. č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	MJ	Množstvo	Dodávka		Montáž	
					Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1		Rozvádzač váhy RV (Dodávka technológie váhy)	ks	1				
2		Rozvádzač RMS1 (Dodávka SO 601)	ks	0				
3		Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m	56				
4		Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atd.)	set	1				
5		Pásovina FeZn 30x4	m	47				
6		Svorky k uzemneniu	kpl	1				
7		HUS	ks	1				
8		Trasa v zemine (vytýčenie kábl. trasy, výkop š.=35cm a hl.=80cm v zemine tr. 2, lôžko pieskové 35/10+10cm, 1x chránička HDPE 40, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu)	m	8				
9		Kábel CYKY-J 3x2,5	m	12				
10		Komplexné skúšky	kpl	1				
11		Zaškolenie obsluhy	kpl	1				
12		Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1				
13		Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1				
14		Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a kĺbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela	kpl	1				
15		Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1				
16		Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1				
17		Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1				

18	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1				
19	Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie	kpl	1				