

Przedmiar robót Zadanie nr 2

Obiekt: Odtworzenie muru oporowego wzdłuż drogi leśnej wywozowej od strony potoku
Rodzaj robót: Roboty ziemne i murowe
Adres budowy: ul. Czarna Wisielka, 43-460 Wisła

Lp	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5

1.	ST-00-01-00	Remont muru oporowego wzdłuż Carnej Wisielki o długości 29.50 m Kod CPV: 45243000-2			
1		KNR 2-0110307-03-060	<i>Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV, odkopanie uszkodzonego muru z kamienia obmiar : $32.30 \times 0.20 = 6.46 \text{ m}^3$ krotność = 1,00</i>	m3	6,46
2		KNR 4-0110316-09-060	<i>Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów z kamienia łamanego na zaprawie cementowej, grubość ścian do 70 cm uzupełnienie polega na ;rozebranie uszkodzonego muru z odzyskiem kamienia do ponownego wbudowania , kamień łamany do uzupełnienia 30 % obmiar : $13.50 \times 1.80 \times 0.65 +$ $16.00 \times 0.50 \times 0.65 = 20.995 \text{ m}^3$ krotność = 1,00</i>	m3	21,00
3		KNR 2-110412-05-050	<i>Spoinowanie murów kamiennych obmiar : $13.50 \times 1.80 + 16.00 \times 0.50 = 32.30 \text{ m}^2$ krotność = 1,00</i>	m2	32,30
4		KNR 2-110404-03-050	<i>Wykonanie z brzegu podsypek grubości 20 cm z tłucznia kamiennego 0-31.5 mm do nawierzchni drogowych , zasypywanie wnęki po wykonaniu muru obmiar : 32.30 m^2 krotność = 1,00</i>	m2	32,30