



## VÝKAZ VÝSTUŽE B500B

č. pol.	D (mm)	Dĺžka (m)	Počet ks.	Dĺžka B500B			
				12	14	16	25
1	28	10.650	54				575.100
2	28	7.900	52				410.800
3	25	11.265	53				597.045
4	25	11.415	53				604.995
5	25	9.330	32				298.560
6	25	8.765	12				105.180
7	16	8.570	156			1336.920	
8	14	2.120	52		110.240		
9	14	2.140	52		111.280		
10	14	2.160	52		112.320		
11	14	2.190	52		113.880		
12	14	2.210	52		114.920		
13	14	2.230	52		115.960		
14	14	2.240	394		882.560		
15	12	7.800	20	156.000			
16	25	4.800	64				307.200
17	25	6.300	64				403.200
18	12	4.850	8	38.800			
19	12	3.640	68	247.520			
20	14	6.220	25		155.500		
Celková dĺžka				442.320	1716.660	1336.920	2316.180
Špecifická hmotnosť				0.888	1.208	1.578	3.853
Hmotnosť [kg]				392.780	2073.725	2109.660	8924.214
Hmotnosť celkom							18266.247

SPOLU PRE 2ks ZÁKLADOV 36 532.494kg

D	≤ 16	> 16	t	t <sub>1</sub> ≤ 100	50 ≤ t <sub>1</sub> ≤ 100	t <sub>1</sub> > 50
	4,0	7,0	10,0	150	200	

KRYTIE C<sub>nom</sub>=50mm  
KÓTOVANÉ V OSI PRÚTOV  
POZN.: ROZNÁŠACIE ŠPIRÁLY NAD MIKROPILÓTAMI SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY MIKROPILÓT

## TABUĽKA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

PRVK	BETÓN	VÝSTUŽ
PODKLADNÝ BETÓN	C12/15 - X0 (SK) - C11,0 - D <sub>max</sub> 16	
ZÁKLADY	C30/37 - XC2, XA1, XF1 (SK) - C10,4 - D <sub>max</sub> 22	B500B

OBJEDNÁVATEĽ



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

## DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY 202-00

ZÁKAZKA <b>DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8</b>		<b>GC GEOCONSULT</b>	
ČASŤ STAVBY <b>202-00 MOST NAD ÚDOLÍM V KM 3,100</b>		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5957 4793, FAX.: 02/5957 4798	
PRÍLOHA VÝKRES VÝSTUŽE ZÁKLADU PODPERY 7,8		STUPEŇ DRS	ČÍSLO ZÁKAZKY 1347/1230
OBJEDNÁVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		OKRES ŽILINA	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Ondrej KUPČO		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: LIETAVSKÁ LÚČKA	
ZODP. PROJ. Ing. Andrej Prítila, PhD.		ČÍSLO PRÍLOHY 6.5	
DÁTUM 05.2015		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
		MIERKA 1:50	
		SÚPRAVA	