



Pretlak - vrchná časť chráničky min. 1,5m pod pláňou žel. spodku, (resp. minimálne 2,10 m od hornej plochy podvalu), pričom sa musí rešpektovať väčšia zvislá vzdialenosť z týchto dvoch podmienok, káble budú zatiahnuté v chráničke

Poznámka:
Pred začatím výkopových prác je nutné presne vytýčiť a vyznačiť trasy podzemných s
Križovanie a súběhy s podzemnými vedeniami vykonať v zmysle normy STN 73 6005.