

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

stávající zemní kabel VO určený k přeložce + nahrazení novým kabelem
délka trasy cca 68m

přemístěný stávající sadový stožár včetně svítidla

stávající přeložený zemní kabel veřejného osvětlení
spolu s kabelem VO zemnící vodič FeZn 10mm
Délka trasy výkopu .....5 metrů

zemní kabel veřejného osvětlení CYKY-J 4x16 v celí trase v kabelové chráničce 75
spolu s kabelem VO zemnící vodič FeZn 10mm
Délka trasy výkopu .....136 metrů

Varianta 2 – změna místa napojení veřejného osvětlení
v rozpočtu a výkazu výměr je počítáno s variantou 1

S
3 kusy
nové bezpaticové sadové stožáry –výška svítidla nad zemí 5 metrů
osazeno výbojkovým svítidlem 70W se stupněm krytí minimálně IP 55,
typ svítidlla bude před dodávkou odsouhlasen správcem veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení - vytýčení stožárů

Označení stožáru	Souřadnice X	Souřadnice Y
S	1107358,64	543280,48
S1	1107308,86	543213,72
S2	1107302,50	543190,68
S3	1107295,01	543167,69

Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz–400/TN–C
Ochrana před nebez . dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje

ODPOV. PROJEKTANT ZAKÁZKY	ING. ZDENĚK KADLČÍK	
ODPOV. PROJEKTANT SO, PS	ING. ZDENĚK GREPL	
NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK GREPL	
KRESLIL, PSAL	ING. ZDENĚK GREPL	
KONTROLOVAL	ING. ZDENĚK GREPL	

Dopravní projektování spol. s r. o.
středisko Olomouc
KŘÍŽKOVSKÉHO 5, 772 00 OLOMOUC

KRAJ	OLOMOUCKÝ	OBEC	ŠTERNBERK
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK		

STUPEŇ	PDPS
DATUM	01/2018
MĚŘÍTKO	1 : 250
FORMÁT	10 x A4
ZAK. ČÍSLO	1603310
ČÁST DOKUMENTACE	B.2
ČÍS. SOUPRAVY	
ČÍS. PŘÍLOHY	2

AKCE
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY PÍSKOVIŠTĚ - NÁBŘEŽNÍ, ŠTERNBERK
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VÝKRES
Koordinační situace veřejného osvětlení