

TABULKA MÍSTNOSTI						
Číslo	Název	Plocha	Druh podlahy	Povrchy stěn	Povrch stropu	Poznámka
124	Šatna	25,9 m²	Dlažba	Malba-bílá	Malba-bílá	+8,000
125	Vestib	63,7 m²	Dlažba	Malba-bílá	Malba-bílá	+8,000
126	Serverovna	5,8 m²	Dlažba	Malba-bílá	Malba-bílá	+8,000
127	Dveřní místnost	23,0 m²	Dlažba	Malba-bílá	Malba-bílá	+8,000
128	Umývárna + pískár	5,5 m²	Dlažba	Malba-bílá + obklad do výšky nadpraží dveří	Malba-bílá	+8,000
129	Úklid	2,1 m²	Dlažba	Malba-bílá	Malba-bílá	+8,000
130	WC	1,7 m²	Dlažba	Malba-bílá + obklad do výšky nadpraží dveří	Malba-bílá	+8,000
131	WC	1,8 m²	Dlažba	Malba-bílá + obklad do výšky nadpraží dveří	Malba-bílá	+8,000
132	Kancelář	32,8 m²	Dlažba	Malba-bílá	Malba-bílá	+8,000
133	Zasedací místnost	21,5 m²	Dlažba	Malba-bílá	Malba-bílá	+8,000
Celkový součet:		183,7 m²				

LEGENDA STĚN


- Systémový sendvíčový panel 200mm
 - Celoplošné pozinkované profilované ocelových plechy s barevným povrchem
 - Mínorání izolace - 200 mm
 - Celoplošné pozinkované profilované ocelových plechy s barevným povrchem
- Systémový sendvíčový panel 100 mm
 - Celoplošné pozinkované profilované ocelových plechy s barevným povrchem
 - Mínorání izolace 100 - 100 mm
 - Celoplošné pozinkované profilované ocelových plechy s barevným povrchem
- Opěrná stěna ZB 400mm + XPS 160mm (nad terénem, systém ETICS)
 - Dekorační mozaiková omítka
 - Základní nálet pod omítku
 - Lepidlo + výztužná síťovina
 - Izolace + Tepelná izolace - XPS - 160 mm
 - Ochranná geotextilie 300g/m2
 - Hydroizolační fólie
 - Železobeton C25/30 XC2, XA1 - 400 mm
- Opěrná stěna ZB 400mm + XPS 160mm (pod terénem ETICS)
 - Ochranná geotextilie 300g/m2
 - Nopková fólie
 - Izolace + Tepelná izolace - XPS - 160 mm
 - Ochranná geotextilie 300g/m2
 - Hydroizolační fólie
 - Železobeton C25/30 XC2, XA1 - 400 mm

LEGENDA STĚN

- Systémová kazetová stěna 200mm
 - Sváry trapezový plech
 - Kamenná vlna - 200 mm
 - Kazeta
- Laminátová dělicí příčka tl.30mm
 - Laminát - 30 mm
- Systémový panel vestavku 100mm
 - SDK deska - 18 mm
 - Vzduchová mezeřa - 4 mm
 - Kamenná vlna - 60 mm
 - SDK deska - 18 mm
- Přefa betonový sokl 200mm + XPS 160mm (nad terénem, systém ETICS)
 - Dekorační mozaiková omítka
 - Základní nálet pod omítku
 - Lepidlo + výztužná síťovina
 - Izolace + Tepelná izolace - XPS - 160 mm
 - Základový přefa práh - 150 mm
- Přefa betonový sokl 200mm + XPS 160mm (pod terénem ETICS)
 - Ochranná geotextilie 300g/m2
 - Nopková fólie
 - Izolace + Tepelná izolace - XPS - 160 mm
 - Základový přefa práh - 150 mm

Legenda

- Hranice jednotlivých požárních úseků
- směr úniku
- únikový východ do volného prostoru
- Plenový hasicí přístroj CO2 (6 kg)
- Plenový hasicí přístroj práškový - 6 kg
- Plenový hasicí přístroj penový - 10 kg
- protipožární dveře
- Následný hydrant



Vypracoval	Ing. Karel Kovář	Formát	16 x A4	Číslo zakázky	
Krešil	Ing. Karel Kovář	Datum	12/2024	1650/2024	
Zlep. projektant	Ing. Karel Kovář	Stupeň	DPS		
Místo	Blatná	Km	Moravskokotlasky		
Parcela	Kat. území	Blatná			
Investor	AL INVEST Blatná, a.s., Bruntálská 167, Blatná				
Název stavby	ALFAGEN - D02 - Nová hala TaO				
Název výkresu	SQ 02 - Nová hala TaO - D02 - Požární bezpečnostní řešení	Mřížka	1:200	Číslo výkresu	D2-3-07
PBRs - Vestavba + 8,000 m					