

TABULKA MÍSTNOSTÍ						
Číslo	Název	Plocha	Druh podlahy	Povrch stěn	Povrch stropu	Poznámka
116	Rozvodna 1	115,3 m²	Dlažba	Lakovaný ocelový plech	Matba-bílá	+6,000
117	Deník místnost	24,1 m²	Dlažba	Lakovaný ocelový plech	Matba-bílá	+6,000
118	Umývárna + pasáž	4,4 m²	Dlažba	Lakovaný ocelový plech	Matba-bílá	+6,000
119	WC	2,0 m²	Dlažba	Lakovaný ocelový plech	Matba-bílá	+6,000
120	WC	2,0 m²	Dlažba	Lakovaný ocelový plech	Matba-bílá	+6,000
121	WC	2,2 m²	Dlažba	Lakovaný ocelový plech	Matba-bílá	+6,000
122	Umývárna	2,2 m²	Dlažba	Lakovaný ocelový plech	Matba-bílá	+6,000
123	Rozvodna 2	127,5 m²	Dlažba	Lakovaný ocelový plech	Lakovaný ocelový plech	+6,000
Celkový součet:		279,7 m²				

LEGENDA STĚN


- Systémový sendvičový panel 200mm
  - Celoplošné pozinkované profilované ocelových plechy s barevným povrchem
  - Minerální izolace - 200 mm
  - Celoplošné pozinkované profilované ocelových plechy s barevným povrchem
- Systémový sendvičový panel 100 mm
  - Celoplošné pozinkované profilované ocelových plechy s barevným povrchem
  - Minerální izolace 100 - 100 mm
  - Celoplošné pozinkované profilované ocelových plechy s barevným povrchem
- Opěná stěna Žb 400mm + XPS 160mm ( nad terénem, systém ETICS)
  - Dekoratívní mozaiková omítka
  - Základní náter pod omítku
  - Lepidlo + výtlačná síťovina
  - Izolace - Tepelná izolace - XPS - 160 mm
  - Ochranná geotextilie 300g/m²
  - Hydroizolační fólie
  - Zatekocetm C25/30 XC2, XA1 - 400 mm
- Opěná stěna Žb 400mm + XPS 160mm ( pod terénem ETICS)
  - Ochranná geotextilie 300g/m²
  - Nákladní fólie
  - Izolace - Tepelná izolace - XPS - 160 mm
  - Ochranná geotextilie 300g/m²
  - Hydroizolační fólie
  - Zatekocetm C25/30 XC2, XA1 - 400 mm

LEGENDA STĚN

- Systémová kazetová stěna 200mm
  - Svislý trapezový plech
  - Kamenná vlna - 200 mm
  - Kazeta
- Laminátová ořezáčka 6.30mm
  - Laminát - 30 mm
- Systémový panel vestavku 100mm
  - SOK deska - 16 mm
  - Vytlačná deska - 4 mm
  - Kamenná vlna - 60 mm
  - SOK deska - 16 mm
- Prefa betonový sokl 200mm + XPS 160mm ( nad terénem, systém ETICS)
  - Dekoratívní mozaiková omítka
  - Základní náter pod omítku
  - Lepidlo + výtlačná síťovina
  - Izolace - Tepelná izolace - XPS - 160 mm
  - Základový prefa prah - 150 mm
- Prefa betonový sokl 200mm + XPS 160mm ( pod terénem ETICS)
  - Dekoratívní mozaiková omítka
  - Nákladní fólie
  - Izolace - Tepelná izolace - XPS - 160 mm
  - Základový prefa prah - 150 mm

Legenda

- Hranice jednotlivých požárních úseků
- směr úniku
- únikový východ do volného prostoru
- Plenový hasicí přístroj CO2 (6 kg)
- Plenový hasicí přístroj práškový - 6 kg
- Plenový hasicí přístroj penový - 10 kg
- protipožární dveře
- Následný hydrant



Vypracoval	Ing. Karel Kovář	Formát	16 x A4	Číslo zakázky
Kreslil	Ing. Karel Kovář	Datum	12/2024	1650/2024
Zlep. projektant	Ing. Karel Kovář	Stupeň	DPS	
Místo	Blatná	Km	Moravskokotvický	
Parcela	Kat. území	Blatná		
Investor	AL INVEST Blatná, a.s., Bruntálská 167, Blatná			
Název stavby	ALFAGEN - D02 - Nová hala TaO			
Název výkresu	SQ 02 - Nová hala TaO - D02 - Požární bezpečnostní řešení	Mřítko	1:200	Číslo výkresu
PBRs - Vestavba + 6,000 m				D2-3-06