




**Zakres prac przy utwardzeniu:**

1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej powierzchni utwardzenia
2. Wykonanie ław pod obrzeża i krawężniki z oporem
3. Osadzenie betonowych obrzeży i krawężników
4. Wykonanie odsadzającej warstwy z piasku z mechanicznym zagęszczeniem 10cm
5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 10 cm
6. Wykonanie utwardzenia z betonowych płyt ażurowych MEBA o gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:5
7. Wypełnienie wolnych przestrzeni w płytach MEBA żwirem o uziarnieniu 8/20
8. Rozplantowanie ziemi z wykopu wraz z ziemią dowiezioną wokół nowego utwardzenia

**PŁYTA  
MEBA**



1:10

40



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (PŁYTY, OBRZEŻA,  
KRAWĘŻNIKI) DLA UTWARDZENIA TERENU**

PŁYTY MEBA	693m <sup>2</sup>
OBREŻE 100x30x8 (PROSTE)	194,50mb
KRAWĘŻNIK ŁYKOWY (R5)	~16,0mb
KRAWĘŻNIK ŁUKOWY (R2)	~23,0mb

NAZWA RYSUNKU	UTWARDZENIA TERENU		NR RYSUNKU	A-1
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA PUNKTU PRZETRZYMYWANIA TUSZ DZICZYNY WRAZ Z ZAPROJEKTOWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR EWID. 9184/12 OBRĘB WYSOKA, GMINA CEKCYN		SKALA RYSUNKU	1:250
DANE INWESTORA	 NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA ZAMRZENICA 1A, 89-510 BYŚLAW		DATA	03.10.2024 r.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <b>PRODOM PLUS</b> <b>Prodom PLUS Tomasz Pałubicki</b> <b>Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola</b> <b>e-mail: biuro@prodom-plus.pl</b> <b>tel.: 793-322-105</b>			
OPRACOWAŁ	inż. ANDRZEJ DYLEWSKI		SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	UPR. BUD. NR 776/75/Bg i WBPP-NB-7210/2/83		KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA, ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNO -INŻYNIERYJNA	