


POPIS ÚPRAVY V RÁMCI SOUVISLÉ ÚDRŽBY:

- plošné/lokální frézování stávajícího krytu asfaltového betonu v tl. do 20 mm, vyrovnaní, reprofilace po opravách bez výřezu
- čištění krajnic, výšková úprava stávajících znaků ve vozovce
- vyčištění podkladu, zametení podkladu pro pokládku vyrovnávací vrstvy - lokální oprava spár, lokální oprava výtluků
- aplikace spojovacího postřiku pro vyrovnávací vrstvu
- lokální pokládka vyrovnávací asfaltobetonové vrstvy v pr.tl. 45 mm - /oprava výtluků, lokální vyrovnávací vrstva/
- aplikace spojovacího postřiku pro obrusnou vrstvu
- pokládka obrusné asfaltobetonové vrstvy v tl. 50 mm
- realizace nezpevněné krajnice z R-mat v tl.min. 100 mm

POZNÁMKA:

- V KM 0,000.00 - 0,047.00 ŠÍŘE JÍZDNÍHO PÁSU 5,50 M
- V KM 0,047.00 - 0,155.00 ŠÍŘE JÍZDNÍHO PÁSU 4,00 M
- V KM 0,155.00 - 0,315.00 ŠÍŘE JÍZDNÍHO PÁSU 4,50 M
- V KM 0,175.00 - 0,315.00, PODKLAD PEN.MAKADAM

POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ SI ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI INŽ.SÍTÍ A JEJICH VYTÝČENÍ.			
Vypracoval	Bc.Miroslav Ira		Miroslav Ira projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Sokolská 1149/26 46001 Liberec 1
Projektant	Bc.Miroslav Ira		
Objednatel: KSSLK, p.o., Č.mládeže 632/32, Liberec 6			
Název akce OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ		Stupeň: PDPSUK	Kóty v: 09/2019
Obsah: SITUACE		Datum:	
		Měř:	
		Formát: A3	Č.v. C1B.