

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V
PODJEŠTĚDÍ

Objekt: SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ

Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	JÚ 20007	OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Objekt:	SO A	UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
Rozpočet:	SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		
<div>Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.</div> <div>1=1,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</div>							
2	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
<div>Náklady na umístění stavby:</div> <div>Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.</div> <div>Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště.</div> <div>Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.</div> <div>1=1,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</div>							
0	Všeobecné konstrukce a práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	JÚ 20007	OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Objekt:	SO A	ULLIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
Rozpočet:	SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							

Stavba:	JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Objekt:	SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
Rozpočet:	SO 001 Komunikace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Objekt:

SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ

Rozpočet:

SO 001 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení z pol. 12910, 12920, 12930 2,901+14,73+20=37,631 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	37,631		
2	014122	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3 na přímý příkaz TDI vybourání napojení, vjezdy, sjezdy z pol. 113438.1: 28,450*1,8=51,210 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	51,210		
3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3, v souadu s vyhláškou č.130/2019 Sb. na přímý příkaz TDI sanace vozovky z pol. 113438.2: 32,894*1,8=59,209 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	59,209		
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění DIR a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců) - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku a semaforových souprav. Včetně přemísťování značek a semaforových souprav.Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců pro provedení VDZ.	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zahrnuje objednatel pvolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele, zajištění platného vyjádření o existenci inženýrských sítí a jejich vytýčení 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatel pvolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
7	113438	2	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM sanace okraje vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014122.2 na přímý příkaz TDI Lidická ul.: obrusná plocha vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*0,345*5/100=16,869 [A] Valtinovská ul.: obrusná plocha vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*0,345*5/100=16,025 [B] Celkem: A+B=32,894 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	32,894		
6	113438	1	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM vybourání napojení, vjezdy, sjezdy, odstranění uvolněného asfaltbet.pojiva v makadamu, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014122.1	M3	28,450		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na přímý příkaz TDI Lidická ul.: napojení, sjezdy:(17+7+6+3+3)*3*0,085=9,180 [A] výtluky, uvolněného asfaltbet.pojivo 2%:(9,2*27)+(104*4,5))*2/100=14,328 [B] Valtinovská ul.: napojení, sjezdy:(19)*3*0,085=4,845 [C] výtluky, uvolněného asfaltbet.pojivo 2%:(19)*3*0,085*2/100=0,097 [D] Celkem: A+B+C+D=28,450 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM celoplošné/lokální frézování krytu v tl. do 40 mm a dále lokální frézování v místech opravy hlubokých výtluků v ložní vrstvě do tl. 50 mm - odhad 2% z celkové plochy daného úseku. Přesný rozsah frézování bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI a dle parametrů-materiálové skladby vozovky. V místech napojení na začátku a konci úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů a opraveného úseku. Položka je vč. odvozu přebytku materiálu na místo určené investorem do 20km; za uložení nebude účtováno skládkovné. Lidická ul.: lokální frézování:((9,2*27)+(104*4,5))*0,02*50/100=7,164 [A] Valtinovská ul.: lokální frézování:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4))*0,02*50/100=7,340 [B] Celkem: A+B=14,504 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	14,504		
9	12910		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího postřiku, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za skládku v položce 014101.1.	M3	2,901		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka, napojení, vjezdy: Lidická ul.: $((9,2*27)+(104*4,5))*0,002=1,433$ [A] Valtinovská ul.: lokální frézování: $((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4))*0,002=1,468$ [B] Celkem: A+B=2,901 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
10	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU seříznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl. 100 mm, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za skládku v položce 014101.1. krajnice: ul.Lidická: $(131*0,3*2)*0,05=3,930$ [A] Ul. Valtická: $(180*0,6*2)*0,05=10,800$ [B] Celkem: A+B=14,730 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	14,730		
11	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU čištění a obnova stávajících otevřených příkopů, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za skládku v položce 014101.1. ul.Lidická: rigol: $(50)*(1,25+1,25)*0,08=10,000$ [A] ul.Valtická: rigol: $(50)*(1,25+1,25)*0,08=10,000$ [B] Celkem: A+B=20,000 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	20,000		
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I sanace nestmelených vrstev, propustky/hospodářské sjezdy, vč.zkoušek zhutnění na přímý příkaz TDI nebo investora	M2	95,345		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 20007

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Objekt:

SO A

UL.LIDICKÁ, UL. VALTIHOVSKÁ

Rozpočet:

SO 001

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Lidická ul.: plocha vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*5/100=48,895 [A] Valtinovská ul.: plocha vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*5/100=46,450 [B] Celkem: A+B=95,345 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt /min.45 Mpa/.				
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
13	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Pro sanaci okraje vozovky bude použita ŠDA fr.0-63 mm, vč. zkoušek hutnění na přímý příkaz TDI nebo investora Lidická ul.: plocha vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*5/100=48,895 [A] Valtinovská ul.: plocha vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*5/100=46,450 [B] Celkem: A+B=95,345 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	95,345		
14	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU pro obnovu nezpevněné krajnice a vybraných vjezdů/sjezdů, dodávka recyklovaného materiálu z frézování fr.0-4 mm, v případě nedostatku požadovaného množství zajistí zhotovitel chybějící objem Lidická ul.: 125*0,1*0,6=7,500 [A] Valtinovská ul.: (45*0,6*0,1)+(90*1,1*0,1)=12,600 [B] Celkem: A+B=20,100 [C] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě	M3	20,100		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div>				
15	572213		<div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div>spojevací postřik pod ložnou a ohrusnou asfaltobetonovou vrstvu vozovky</div> <div>PSE 0,50 kg/m2vozovka, křižovatka, napojení:</div> <div>Lidická ul.:</div> <div>obrusná plocha vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))=977,900 [A]</div> <div>Valtinovská ul.:</div> <div>obrusná plocha vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))=929,000 [B]</div> <div>výtluky, vyrovnávky:</div> <div>Lidická ul.:</div> <div>vyrovnávky, oprava výtluků vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*35/100=342,265 [D]</div> <div>Valtinovská ul.:</div> <div>vyrovnávky, oprava výtluků vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*40/100=371,600 [E]</div> <div>Celkem: A+B+D+E=2 620,765 [F]</div> <div>Technická specifikace:</div> <div>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div>	M2	2 620,765		
16	574A44		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM</div> <div>obrusná asfaltobetonová vrstva</div> <div>Lidická ul.:</div> <div>obrusná plocha vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))=977,900 [A]</div> <div>Valtinovská ul.:</div> <div>obrusná plocha vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))=929,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=1 906,900 [C]</div> <div>Technická specifikace:</div> <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div>	M2	1 906,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 20007

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Objekt:

SO A

UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ

Rozpočet:

SO 001

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> <div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div> </div>				
17	574C06		<div> <div>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S</div> <div>M3</div> <div>32,124</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>ložná asfaltobetonivá vrstva v pr.tl.50 mm</div> <div> <div>Lidická ul.:</div> <div>vyrovnávky, oprava výtluků vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*0,045*35/100=15,402 [A]</div> <div>Valtinovská ul.:</div> <div>vyrovnávky, oprava výtluků vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*0,045*40/100=16,722 [B]</div> <div>Celkem: A+B=32,124 [C]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div> </div> </div>				
18	58920		<div> <div>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</div> <div>M</div> <div>115,500</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>příčné pracovní spáry /dle způsobu provedení pokládky asphalt.betonu/ vč. výplně spar na styku nové a staré ohrubné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK.</div> <div> <div>Lidická ul.:</div> <div>12+25+17+7+6+3,5=70,500 [A]</div> <div>Valtinovská ul.:</div> <div>8+17+20=45,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=115,500 [C]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodávku předepsaného materiálu</div> <div>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</div> </div> </div> </div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
8		Potrubí					
19	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů do nivelety a sklonu ul.Lidická: 6=6,000 [A] ul.Valtická: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	8,000		
20	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava mříží uličních vpustí do nivelety ul.Lidická: 2=2,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000		
21	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava krycích hrnců do nivelety vozovky ul.Lidická: 4=4,000 [A] ul.Valtická: 3=3,000 [B] Celkem: A+B=7,000 [C] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	7,000		
8		Potrubí					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
22	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Přesný rozsah umístění směrových sloupků bude dle TP 58 Z11a+Z11b, Z11f, Z11g: 22=22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	22,000		
23	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH výšková úprava stávajících betonových obrubníků v případě úprava nivelety vozovky podél obruby, vč. lože a opěrek, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu na příkaz TDI betonové obrubníky v ul.Valtická od ul. Lidická:30=30,000 [A] Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	M	30,000		
24	919112	1	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání na styku nové a staré ohrubné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK, napojení, příčná spára. Lidická ul.: 12+25+17+7+6+3,5=70,500 [A] Valtinovská ul.: 8+17+20=45,000 [B] Celkem: A+B=115,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	115,500		
25	919112	2	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	99,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace, napojení na přímý příkaz investora nebo TDI				
			Lidická ul.: (9,2+4,5+14+30)=57,700 [A]				
			Valtinovská ul.: obrusná plocha vozovky:(3,5+5,5+4+12+17)=42,000 [B]				
			Celkem: A+B=99,700 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V
PODJEŠTĚDÍ

Objekt: SO B UL. NA NIVÁCH

Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 20007

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Objekt:

SO B

UL. NA NIVÁCH

Rozpočet:

SO 000

Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02910		<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</div> <div>Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</div>	KPL	1,000		
2	03100		<div>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</div> <div>Náklady na umístění stavby: Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.</div> <div>1=1,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</div>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V
PODJEŠTĚDÍ

Objekt: SO B UL. NA NIVÁCH

Rozpočet: SO 001 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 20007

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Objekt:

SO B

UL. NA NIVÁCH

Rozpočet:

SO 001

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení z pol. 12910, 12920 5,758+9,45=15,208 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	15,208		
2	014122	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3 na přímý příkaz TDI vybourání napojení, vjezdy, sjezdy z pol. 113438.1: 19,277*1,8=34,699 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	34,699		
3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3, v souadu s vyhláškou č.130/2019 Sb. na přímý příkaz TDI sanace vozovky z pol. 113438.2: 2,447*1,8=4,405 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4,405		
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění DIR a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců) - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku a semaforových souprav. Včetně přemísťování značek a semaforových souprav.Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců pro provedení VDZ.	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO B

SO 001

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL. NA NIVÁCH

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele, zajištění platného vyjádření o existenci inženýrských sítí a jejich vytýčení 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
7	113438	2	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM sanace okraje vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem , poplatek za skládku v položce 014122.2 na přímý příkaz TDI Na Nivách.: obrusná plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,085*2/100=2,447 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,447		
6	113438	1	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM vybourání napojení, vjezdy, sjezdy, odstranění uvolněného asfaltbet.pojiva v makadamu, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014122.1 na přímý příkaz TDI	M3	19,277		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 20007

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Objekt:

SO B

UL. NA NIVÁCH

Rozpočet:

SO 001

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>ul Na Nivách.: napojení, sjezdy:(11*6)*3*0,085=16,830 [A] výtluky, uvolněného asfaltbet.pojivo 2%:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,085*2/100=2,447 [B] Celkem: A+B=19,277 [C]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>				
8	113728		<div>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</div> <div>celoplošné/lokální frézování krytu v tl. do 40 mm a dále lokální frézování v místech opravy hlubokých výtluků v ložní vrstvě do tl. 50 mm - odhad 2% z celkové plochy daného úseku. Přesný rozsah frézování bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI a dle parametrů-materiálové skladby vozovky. V místech napojení na začátku a konci úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů a opraveného úseku. Položka je vč. odvozu přebytku materiálu na místo určené investorem do 20km; za uložení nebude účtováno skládkovné.</div> <div>Na Nivách.: obrusná plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,02=28,790 [D]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	28,790		
9	12910		<div>ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU</div> <div>položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího postřiku, vč. odvozu na skládku a uložení na skládku určenou zhotovitelem í, poplatek za skládku v položce 014101.1.</div> <div>vozovka, napojení, vjezdy: Na Nivách.: ((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,002*2=5,758 [D]</div> <div>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</div>	M3	5,758		
10	12920		<div>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</div>	M3	9,450		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 20007

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Objekt:

SO B

UL. NA NIVÁCH

Rozpočet:

SO 001

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			seříznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl. 100 mm, vč. odvozu na skládku a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014101.1. krajnice: ul.Nanivách: (315*0,3*2)*0,05=9,450 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I sanace nestmelených vrstev, propustky/hospodářské sjezdy, vč.zkoušek zhutnění na přímý příkaz TDI nebo investora ul.Na Nivách: plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*10/100=143,950 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt /min.45 Mpa/.	M2	143,950		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
12	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Pro sanaci okraje vozovky bude použita ŠDA fr.0-63 mm, vč. zkoušek hutnění na přímý příkaz TDI nebo investora ul.Na Nivách: plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*10/100=143,950 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	143,950		
13	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU pro obnovu nezpevněné krajnice a vybraných vjezdů/sjezdů, dodávka recyklovaného materiálu z frézování fr.0-4 mm, v případě nedostatku požadavoného množství zajistí zhotovitel chybějící objem	M3	18,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 20007

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Objekt:

SO B

UL. NA NIVÁCH

Rozpočet:

SO 001

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>ul.Na Nivách: 315*0,1*0,3*2=18,900 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</div>				
14	572213		<div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div>spojuvací postřik pod ložnou a obrušnou asfaltobetonovou vrstvu vozovky</div> <div>PSE 0,50 kg/m2vozovka, křížovatka, napojení: Lidická ul.: obrusná plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))=1 439,500 [A] ((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*30/100=431,850 [B] Celkem: A+B=1 871,350 [C]</div> <div>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</div>	M2	1 871,350		
15	574A44		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM</div> <div>obrusná asfaltobetonová vrstva</div> <div>ul.Na Nivách: obrusná plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))=1 439,500 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	1 439,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 20007

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Objekt:

SO B

UL. NA NIVÁCH

Rozpočet:

SO 001

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložná asfaltobetonivá vrstva v pr.tl.50 mm Lidická ul.: vyrovnávky, oprava výtluků vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,045*30/100=19,433 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	19,433		
17	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM příčné pracovní spáry /dle způsobu provedení pokládky asfalt.betonu/ vč. výplně spar na styku nové a staré ohrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK. ul.Na Nivách: 17+15+(10*6)=92,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	92,000		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
18	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů do nivelety a sklonu ul.Na Nivách: 4=4,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO B

SO 001

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL. NA NIVÁCH

Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava mříží uličních vpustí do nivelety ul.Na Nivách: 2=2,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000		
20	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava krycích hrnců do nivelety vozovky ul.Na Nivách: 4=4,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
21	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Přesný rozsah umístění směrových sloupků bude dle TP 58 Z11a+Z11b, Z11f, Z11g: 18=18,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	18,000		
22	919112	1	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání na styku nové a staré ohrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK, napojení, příčná spára.	M	92,000		

Celkem: